

**Lotul nr. 2 - Reparația capitală a
drumurilor publice locale din raion**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea trotuarului pe drumul L1-Drum de acces spre s. Lipnic				
1	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,265	1 746,49 0,00	462,82 0,00
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	37,00	45,05 0,00	1 666,85 0,00
3	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	133,00	327,32 327,32	43 533,03 43 533,03
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	26,50	875,25 93,65	23 194,23 2 481,83
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	221,00	222,07 28,38	49 076,59 6 271,98
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	221,00	286,97 55,81	63 420,37 12 334,89
7	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,265	3 130,15 1 059,51	829,49 280,77
8	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	265,00	110,73 24,22	29 344,12 6 417,66
9	AcF08A	Strat de carton bitumat, asezat peste drumuri in vederea turnarii betoanelor in fundatia apeductelor, canalelor si anexelor (GeocomPES)geotextile	m2	265,00	66,73 7,57	17 682,92 2 005,52

1	2	3	4	5	6	7
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,159	16 249,06 0,00	2 583,60 0,00
11	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	265,00	232,88 11,35	61 712,40 3 008,28
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,009	15 775,56 0,00	141,98 0,00
13	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	3,90	2 417,48 19,87	9 428,19 77,48
		<i>Total</i>	lei			303 076,59
		Total Amenajarea trotuarului pe drumul L1-Drum de acces spre s. Lipnic Inclusiv salariu				303 076,59 76 411,44
		2. Amenajarea trotuarului pe drumul L3-Drum de acces spre or. Ocnita				
14	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	485,00	30,27 30,27	14 681,92 14 681,92
15	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,667	1 746,52 0,00	1 164,93 0,00
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	100,00	45,05 0,00	4 505,00 0,00
17	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	788,00	327,32 327,32	257 925,01 257 925,01
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	78,80	875,25 93,65	68 970,02 7 379,94
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	505,00	222,07 28,38	112 143,33 14 331,90

1	2	3	4	5	6	7
20	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	505,00	286,97 55,81	144 919,85 28 186,07
21	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,788	3 130,52 1 059,57	2 466,85 834,94
22	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	788,00	110,73 24,22	87 256,60 19 083,47
23	AcF08A	Strat de carton bitumat, asezat peste drumuri in vederea turnarii betoanelor in fundatia apeductelor, canalelor si anexelor (GeocomPES)geotextile	m2	788,00	66,73 7,57	52 581,66 5 963,58
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,473	16 219,34 0,00	7 671,75 0,00
25	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	788,00	232,88 11,35	183 506,98 8 945,38
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,023	16 438,26 0,00	378,08 0,00
27	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	9,70	2 417,41 19,87	23 448,90 192,70
		<i>Total</i>	lei			961 620,88
		Total Amenajarea trotuarului pe drumul L3-Drum de acces spre or. Ocnita Inclusiv salariu				961 620,88 357 524,91
		3. Amenajarea trotuarului pe drumul L4-Valcinet-G8				
28	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	720,00	37,48 3,30	26 983,11 2 377,11
29	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	600,00	30,27 30,27	18 163,20 18 163,20

1	2	3	4	5	6	7
30	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,86	1 746,95 0,00	1 502,38 0,00
31	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	155,00	45,05 0,00	6 982,75 0,00
32	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	72,00	327,32 327,32	23 566,75 23 566,75
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	86,40	875,25 93,65	75 621,95 8 091,71
34	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	600,00	222,07 28,38	133 239,60 17 028,00
35	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	600,00	286,97 55,81	172 182,00 33 488,40
36	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,72	3 130,51 1 059,51	2 253,97 762,85
37	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	720,00	110,73 24,22	79 726,75 17 436,67
38	AcF08A	Strat de carton bitumat, asezat peste drumuri in vederea turnarii betoanelor in fundatia apeductelor, canalelor si anexelor (GeocomPES)geotextile	m2	720,00	66,73 7,57	48 044,16 5 448,96
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,432	16 227,43 0,00	7 010,25 0,00
40	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	720,00	232,88 11,35	167 671,44 8 173,44
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,054	16 333,33 0,00	882,00 0,00
42	DI133	Amenajarea stratului de egalizare	t	20,70	2 417,47	50 041,63

1	2	3	4	5	6	7
		din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice			19,87	411,23
		<i>Total</i>	lei			813 871,94
		Total Amenajarea trotuarului pe drumul L4-Valcinet-G8 Inclusiv salariu				813 871,94 134 948,32

		Total	lei	2 078 569,41
		CASM	24 %	136 532,32
		Total		2 215 101,73
		Cheltuieli de regie	14,5 %	321 189,75
		Total		2 536 291,48
		Beneficiu	5 %	126 814,57
		Total		2 663 106,05
		TVA	20 %	532 621,21
		Total Inclusiv salariu		3 195 727,26 <hr/> 568 884,67

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lotul nr. 2 - Reparația capitală a drumurilor publice locale din raion

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	822,12	94,60	77 772,55
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	212,76	94,60	20 127,10
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	141,84	94,60	13 418,06
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4 330,783	94,60	409 692,08
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	506,077	94,60	47 874,88
Total manopera						568 884,67

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	171,981	2 225,00	382 657,72
2.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	308,502	436,00	134 506,87
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	220,455	436,00	96 118,38
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,586	850,00	12 398,10
5.	14221022055070	Beton asfaltic	t	34,643	2 235,00	77 427,11
6.	23203226000401	Bitum	t	1,185	15 600,00	18 486,00
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5 224,44	2,80	14 628,44
8.	2663102100001	Beton	m3	123,318	1 785,00	220 122,62
9.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1 332,63	135,00	179 905,06
10.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1 332,63	102,00	135 928,26
11.	2682122601626	Geotextil	m2	1 808,46	58,00	104 890,68
12.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	58,50	30,00	1 755,00
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,934	30,00	358,02
14.	4100126202818	Apa	m3	19,17	30,00	575,10
Total materiale de construcții						1 379 757,36

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	80,514	360,00	28 985,04
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	40,257	600,00	24 154,20
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	13,104	900,00	11 793,60
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,346	525,00	181,66
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,212	500,00	10 106,00
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	4,562	500,00	2 281,00
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	27,255	500,00	13 627,50
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,118	1 650,00	1 844,70
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	7,365	425,00	3 130,13

10.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	19,325	190,00	3 671,75
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	13,104	425,00	5 569,20
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	30,952	425,00	13 154,60
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	22,856	500,00	11 428,00
Total utilaje de construcții						129 927,38

Total	lei	2 078 569,41
CASM	24 %	136 532,32
Total		2 215 101,73
Cheltuieli de regie	14,5 %	321 189,75
Total		2 536 291,48
Beneficiu	5 %	126 814,57
Total		2 663 106,05
TVA	20 %	532 621,21

Total deviz: 3 195 727,26

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lotul nr. 2 - Reparația capitală a
drumurilor publice locale din raion****Investitor Consiliul Raional Ocnita****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea trotuarului pe drumul L1-Drum de acces spre s. Lipnic				
1	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			1 746,49
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,110	425,00	1 746,49
		<i>Total</i>	lei			462,82
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			45,05
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	425,00	45,05
		<i>Total</i>	lei			1 666,85
3	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3			327,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,460	94,60	327,32
		<i>Total</i>	lei			43 533,03
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			875,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	436,00	501,40
	4100126202818	Apa	m3	0,100	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	600,00	126,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	360,00	151,20
		<i>Total</i>	lei			23 194,23
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			222,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100001	Beton	m3	0,048	1 785,00	85,68
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,80	2,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	850,00	2,55
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,005	102,00	102,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	30,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			49 076,59
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			286,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	94,60	41,62
	2663102100001	Beton	m3	0,045	1 785,00	80,32
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	2,80	8,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	850,00	6,80
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,005	135,00	135,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	30,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			63 420,37
7	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			3 130,15 ----- 1 059,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,200	94,60	1 059,51
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,900	190,00	2 070,64
		<i>Total</i>	lei			829,49
8	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			110,73 ----- 24,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	94,60	24,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,174	436,00	75,86
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020	30,00	0,60
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	500,00	7,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	500,00	2,75
		<i>Total</i>	lei			29 344,12
9	AcF08A	Strat de carton bitumat, asezat peste drumuri in vederea turnarii betoanelor in fundatia apeductelor, canalelor si anexelor (GeocomPES)geotextile	m2			66,73 ----- 7,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	94,60	7,57
	2682122601626	Geotextil	m2	1,020	58,00	59,16
		<i>Total</i>	lei			17 682,92
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			16 249,06 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	15 600,00	16 090,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	525,00	158,49
		<i>Total</i>	lei			2 583,60
11	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			232,88 ----- 11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	94,60	11,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,097	2 225,00	215,82
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14t	h-ut	0,0114	500,00	5,70
		<i>Total</i>	lei			61 712,40
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			15 775,56 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	15 600,00	15 600,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	525,00	175,56
		<i>Total</i>	lei			141,98
13	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			2 417,48 ----- 19,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	94,60	19,87
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,010	2 235,00	2 257,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	500,00	20,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	500,00	66,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 650,00	53,73
		<i>Total</i>	lei			9 428,19
		2. Amenajarea trotuarului pe drumul L3-Drum de acces spre or. Ocnita				
14	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,27 ----- 30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	94,60	30,27
		<i>Total</i>	lei			14 681,92
15	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in	100 m3			1 746,52 -----

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.				0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,110	425,00	1 746,52
		Total	lei			1 164,93
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			45,05
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	425,00	45,05
		Total	lei			4 505,00
17	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3			327,32
						327,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,460	94,60	327,32
		Total	lei			257 925,01
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			875,25
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	436,00	501,40
	4100126202818	Apa	m3	0,100	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	600,00	126,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	360,00	151,20
		Total	lei			68 970,02
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			222,07
						28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100001	Beton	m3	0,048	1 785,00	85,68
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,80	2,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	850,00	2,55
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,005	102,00	102,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	30,00	0,09
		Total	lei			112 143,33
20	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			286,97
						55,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	94,60	41,62
	2663102100001	Beton	m3	0,045	1 785,00	80,32
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	2,80	8,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	850,00	6,80
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,005	135,00	135,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	30,00	0,18
		Total	lei			144 919,85
21	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			3 130,52
						1 059,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,200	94,60	1 059,57
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,900	190,00	2 070,95
		Total	lei			2 466,85
22	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			110,73
						24,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	94,60	24,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,174	436,00	75,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020	30,00	0,60
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	500,00	7,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	500,00	2,75
		Total	lei			87 256,60
23	AcF08A	Strat de carton bitumat, asezat peste drumuri	m2			66,73

1	2	3	4	5	6	7
		in vederea turnarii betoanelor in fundatia apeductelor, canalelor si anexelor (GeocomPES)geotextile				7,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	94,60	7,57
	2682122601626	Geotextil	m2	1,020	58,00	59,16
		Total	lei			52 581,66
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			16 219,34
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	15 600,00	16 061,73
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	525,00	157,61
		Total	lei			7 671,75
25	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			232,88
						11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	94,60	11,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,097	2 225,00	215,82
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	500,00	5,70
		Total	lei			183 506,98
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			16 438,26
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	15 600,00	16 278,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	525,00	160,00
		Total	lei			378,08
27	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			2 417,41
						19,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	94,60	19,87
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,010	2 235,00	2 257,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	500,00	19,95
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	500,00	66,49
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 650,00	53,75
		Total	lei			23 448,90
		3. Amenajarea trotuarului pe drumul L4-Valcinet-G8				
28	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			37,48
						3,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	30,00	0,96
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	900,00	16,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	500,00	9,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	425,00	7,74
		Total	lei			26 983,11
29	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,27
						30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	94,60	30,27
		Total	lei			18 163,20
30	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			1 746,95
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,110	425,00	1 746,95
		Total	lei			1 502,38
31	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			45,05
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	425,00	45,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 982,75
32	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3			327,32
						327,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,460	94,60	327,32
		<i>Total</i>	lei			23 566,75
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			875,25
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	436,00	501,40
	4100126202818	Apa	m3	0,100	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	600,00	126,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	360,00	151,20
		<i>Total</i>	lei			75 621,95
34	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			222,07
						28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100001	Beton	m3	0,048	1 785,00	85,68
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,80	2,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	850,00	2,55
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,005	102,00	102,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	30,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			133 239,60
35	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			286,97
						55,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	94,60	41,62
	2663102100001	Beton	m3	0,045	1 785,00	80,32
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	2,80	8,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	850,00	6,80
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,005	135,00	135,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	30,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			172 182,00
36	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			3 130,51
						1 059,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,200	94,60	1 059,51
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,900	190,00	2 071,00
		<i>Total</i>	lei			2 253,97
37	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			110,73
						24,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	94,60	24,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,174	436,00	75,86
	4100116202806	Apa industrialala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020	30,00	0,60
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	500,00	7,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	500,00	2,75
		<i>Total</i>	lei			79 726,75
38	AcF08A	Strat de carton bitumat, asezat peste drumuri in vederea turnarii betoanelor in fundatia apeductelor, canalelor si anexelor (GeocomPES)geotextile	m2			66,73
						7,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	94,60	7,57
	2682122601626	Geotextil	m2	1,020	58,00	59,16
		<i>Total</i>	lei			48 044,16
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			16 227,43
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,030	15 600,00	16 069,44
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	525,00	157,99
		<i>Total</i>	lei			7 010,25
40	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			232,88 ----- 11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	94,60	11,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,097	2 225,00	215,82
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	500,00	5,70
		<i>Total</i>	lei			167 671,44
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			16 333,33 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	15 600,00	16 177,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	525,00	155,56
		<i>Total</i>	lei			882,00
42	DII133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			2 417,47 ----- 19,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	94,60	19,87
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,010	2 235,00	2 257,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	500,00	19,95
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	500,00	66,50
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 650,00	53,80
		<i>Total</i>	lei			50 041,63

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.