

**Lucrari de amenajarea a
terenului de minifotbal la Scoala
Primara "A.Donici", mun.
Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de amenajarea a terenului**

Valoarea de deviz 443 986,34 lei

Intocmit in prețuri curente 02.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajarea				
1	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна)	100m2	6,4000	394,80 394,80	2 526,72 2 526,72
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	6,4000	122,85 0,00	786,24 0,00
3	TsG19B	Indeprtarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri neaccidentate, pe distanta medie de 50 m, cu buldozer pe senile S-1500 (Вывоз механизированный выкорчеванного материала или пней, на неповрежденных участках, на среднее расстояние	ha	0,0600	3 272,33 0,00	196,34 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		50 м гусеничным бульдозером S-1500)				
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv ((Подготовка земельного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, связный грунт)	100m2	6,4000	1 191,80 541,80	7 627,52 3 467,52
5	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, твердый грунт)	m3	12,4800	209,20 209,20	2 610,82 2 610,82
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 1000x300x180mm Beton C12/15 M200	m	104,0000	277,87 50,60	28 898,48 5 262,40
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40mm grosimea 15cm	m3	96,0000	730,90 59,40	70 166,40 5 702,40
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5-20mm grosimea 5cm	m3	32,0000	730,90 59,40	23 388,80 1 900,80
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 0-5mm grosimea 2cm	m3	12,8000	730,90 59,40	9 355,52 760,32
10	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi pina la adincimea 1m	buc	42,0000	160,80 121,60	6 753,60 5 107,20

1	2	3	4	5	6	7
11	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Stilpi din teava profilata minim 80-80-3mm Ltot=168m)	t	1,2680	27 804,20 3 200,00	35 255,72 4 057,60
12	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,6800	1 846,12 360,00	3 101,48 604,80
13	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (elemente de legatura intre stilpi montati pe santier pentru fixarea imprejmuirii din plasa metalica, teava profilata minim 50*50*3mm, sudate la inaltimea de la sol 1m si 3m, cadrulul portitei de intarre si cadrul portilor de joc)	t	0,8450	27 804,21 3 200,00	23 494,56 2 704,00
14	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (2x porti metalice 2000x2000mm)	m2	8,0000	1 832,69 267,20	14 661,52 2 137,60
15	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	87,3600	120,56 88,00	10 532,12 7 687,68
16	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.5 m, prin sudarea de stilpii existenti si profilul de legatura al imprejmuirii Stot+coeficient de suprapunere 1.1=171.6m2 (Nota: se exclude stilpi si piatra sparta) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275	m	104,0000	265,61 88,00	27 623,14 9 152,00

1	2	3	4	5	6	7
17	CE35A	Imprejmuiri din plasa de siguranta, re folosibila, instalata de la inaltimea imprejmuirii din plasa rabita pina la inaltimea de 3m a imprejmuirii terenului de joc Material marunt (sfoara etc.)=1,0500	m2	156,0000	93,35 11,20	14 562,60 1 747,20
18	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	4,0000	160,80 121,60	643,20 486,40
19	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (Teava profilata 80*80*3mm Ltot=20m Teava profilata 50*50*3mm Ltot=35m)	buc	2,0000	9 614,86 2 310,80	19 229,73 4 621,60
		<i>Total</i>	lei			301 414,51
		Total Lucrari de amenajarea Inklusiv salariu				301 414,51 60 537,06

		Total	lei	301 414,51
		Fondul social	24 %	14 528,89
		Transport	2 %	4 393,07
		Total		320 336,47
		Cheltuieli de regie	10 %	32 033,65
		Beneficiu	5 %	17 618,50
		Total		369 988,62
		TVA	20 %	73 997,72
		Total deviz: Inklusiv salariu		443 986,34 60 537,06

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajarea a
terenului de minifotbal la Scoala
Primara "A.Donici|", mun.
Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de amenajarea a terenului**

Valoarea de deviz 443 986,34 lei

Intocmit in prețuri curente 02.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	11,9080	80,00	952,64
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	95,6800	80,00	7 654,40
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	26,8600	80,00	2 148,80
4.	7129020012800	Pavator	h-om	54,0800	80,00	4 326,40
5.	7137010011500	Electrician	h-om	3,6800	80,00	294,40
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	102,7760	80,00	8 222,08
7.	7212030022700	Sudor	h-om	1,5200	80,00	121,60
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	21,8400	80,00	1 747,20
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	91,5550	80,00	7 324,40
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,4000	80,00	1 472,00
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	349,6400	60,00	20 978,40
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,3570	80,00	2 908,56
13.	9312040019600	Sapator	h-om	29,8272	80,00	2 386,18
Total manopera						60 537,06

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta 20-40	m3	110,4000	500,00	55 200,00
2.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	36,8000	500,00	18 400,00
3.	14111222017522	Piatra sparta 0-5	m3	14,7200	500,00	7 360,00
4.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7260	500,00	363,00
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,1425	500,00	571,25
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0400	400,00	16,00
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9360	400,00	374,40
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,8017	400,00	720,68
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,3680	15,00	65,52
10.	1752127334760	Plasa de protectie rezistenta 0.3cm	buc	1,6380	7 800,00	12 776,40
11.	2000	Elemente metalice 80*80*3mm	kg	1 437,5000	24,00	34 500,00
12.	2001	Elemente metalice 50*50*3 mm	kg	1 015,8700	24,00	24 380,88
13.	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	1,1880	5 000,00	5 940,00
14.	2320166200676	White spirit	kg	8,7360	35,00	305,76

15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2113	15,00	3,17
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1373	25,00	3,43
17.	2430116104160	Email alchidic	kg	14,8512	65,00	965,33
18.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	1,7820	65,00	115,83
19.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,2000	65,00	338,00
20.	2430226100700	Grund alchidic	kg	9,0854	65,00	590,55
21.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	4,3680	65,00	283,92
22.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	9,6096	55,00	528,53
23.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	329,6800	2,50	824,20
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	321,6600	2,50	804,15
25.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	511,5600	2,50	1 278,90
26.	2663102100001	Beton clasa c16/20	m3	4,6800	2 000,00	9 360,00
27.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	104,5200	125,00	13 065,00
28.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	17,4720	6,00	104,83
29.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	51,2678	20,00	1 025,36
30.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	171,5977	95,00	16 301,78
31.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4,2260	20,00	84,52
32.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	18,4000	20,00	368,00
33.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	8,0000	1 500,00	12 000,00
34.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,0800	60,00	64,80
35.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9508	60,00	57,05
36.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	13,7345	2,00	27,46
37.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	13,7345	0,50	6,87
38.	2874115883700	Saiba M 20	buc	13,7345	0,50	6,87
39.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,7620	33,00	25,15
40.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,1108	3,50	10,89
41.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,5380	20,00	130,76
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1265	20,00	22,53
43.	4100126202818	Apa	m3	14,0800	20,00	281,60
		Total materiale de constructii				219 653,37

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	5,5200	220,00	1 214,40
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	59,1360	150,00	8 870,40
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	29,5680	150,00	4 435,20
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5600	25,00	39,00
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2096	650,00	786,24
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,9600	450,00	4 032,00
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0302	450,00	13,59
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4363	450,00	196,34
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,0080	25,00	25,20
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0958	150,00	14,37
11.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,3170	220,00	69,74
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4200	220,00	92,40
13.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi	h-ut	22,0800	65,00	1 435,20

		pentru stilpi				
		Total utilaje de construcții				21 224,08

Total	lei	301 414,5 1
Fondul social	24 %	14 528,89
Transport	2 %	4 393,07
Total		320 336,4 7
Cheltuieli de regie	10 %	32 033,65
Beneficiu	5 %	17 618,50
Total		369 988,6 2
TVA	20 %	73 997,72
Total deviz:		443 986,3 4

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de amenajarea a terenului de minifotbal la Scoala Primara "A.Donici", mun. Cahul

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajarea				
1	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна)	100m2			394,80 394,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5800	60,00	394,80
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			122,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	650,00	122,85
3	TsG19B	Indeprtarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri neaccidentate, pe distanta medie de 50 m, cu buldozer pe senile S-1500 (Вывоз механизированный выкорчеванного материала или пней, на неповрежденных участках, на среднее расстояние 50 м гусеничным бульдозером S-1500)	ha			3 272,33 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,2720	450,00	3 272,33
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, связный грунт)	100m2			1 191,80 541,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	60,00	541,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	450,00	630,00
5	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, твердый грунт)	m3			209,20 209,20
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	80,00	191,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	60,00	18,00
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 1000x300x180mm Beton C12/15 M200	m			277,87 50,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	80,00	41,60
	2663102100001	Beton clasa c16/20	m3	0,0450	2 000,00	90,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,50	7,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	400,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	1,0050	125,00	125,62
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40mm grosimea 15cm	m3			730,90 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1411122201752	Piatra sparta 20-40	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5-20mm grosimea 5cm	m3			730,90 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 0-5mm grosimea 2cm	m3			730,90 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	14111222017522	Piatra sparta 0-5	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
10	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi pina la adincimea 1m	buc			160,80 121,60
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	80,00	6,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	60,00	115,20
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	20,00	8,00
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	65,00	31,20
11	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Stilpi din teava profilata minim 80-80-3mm Ltot=168m)	t			27 804,20 3 200,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	80,00	2 800,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	80,00	400,00
	2000	Elemente metalice 80*80*3mm	kg	1 020,0000	24,00	24 480,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	60,00	27,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,50	3,25
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,50	3,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	25,00	1,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	20,00	40,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,50	1,58
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	220,00	33,00
12	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 846,12 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	80,00	328,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,50	761,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	400,00	292,31
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	500,00	340,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	150,00	8,55
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	220,00	55,00
13	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (elemente de legatura intre stilpi montati pe santier pentru fixarea imprejmuirii din plasa metalica, teava profilata minim 50*50*3mm, sudate la inaltimea de la sol 1m si 3m, cadrulul portitei de intarre si cadrul portilor de joc)	t			27 804,21 3 200,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	80,00	2 800,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	80,00	400,00
	2001	Elemente metalice 50*50*3 mm	kg	1 020,0000	24,00	24 480,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	60,00	26,99
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,50	3,25
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	2,00	12,99
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,50	3,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	25,00	1,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	20,00	40,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,50	1,57
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	220,00	33,02
14	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriiile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (2x porti metalice 2000x2000mm)	m2			1 832,69 267,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	80,00	15,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	80,00	176,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	80,00	64,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	80,00	12,00
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	400,00	2,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	2,50	3,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	3,50	0,94
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	60,00	8,10
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	65,00	42,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	220,00	8,80
15	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			120,56 88,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	80,00	88,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	65,00	6,76
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	55,00	6,05
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	65,00	3,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	65,00	11,05
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	6,00	1,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	35,00	3,50
16	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.5 m, prin sudarea de stilpii existentii si profilul de legatura al imprejmuirii Stot+coeficient de suprapunere 1.1=171.6m2 (Nota: se exclude stilpi si piatra sparta) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275	m			265,61 88,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	80,00	73,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	80,00	14,40
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,6066	95,00	156,75
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	20,00	9,86
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	220,00	11,00
17	CE35A	Imprejmuiri din plasa de siguranta, refofosibila, instalata de la inaltimea imprejmuirii din plasa rabita pina la inaltimea de 3m a imprejmuirii terenului de joc Material marunt (sfoara etc.)=1,0500	m2			93,35 11,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400	80,00	11,20

1	2	3	4	5	6	7
	1752127334760	Plasa de protectie rezistenta 0.3cm	buc	0,0100	7 800,00	81,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
18	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc			160,80 ----- 121,60
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	80,00	6,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	60,00	115,20
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	20,00	8,00
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	65,00	31,20
19	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (Teava profilata 80*80*3mm Ltot=20m Teava profilata 50*50*3mm Ltot=35m)	buc			9 614,86 ----- 2 310,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	80,00	219,20
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	80,00	200,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	80,00	1 074,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	80,00	736,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	60,00	80,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,50	388,57
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	500,00	181,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	400,00	114,80
	2001	Elemente metalice 50*50*3 mm	kg		24,00	1 847,64
	2000	Elemente metalice 80*80*3mm	kg		24,00	1 729,68
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	5 000,00	2 970,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	33,00	12,57
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	65,00	57,91
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	20,00	1,38

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.