

Constructia sistemului de canalizare in com. Cania, r-ul Cantemir

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Staria de pompare SP2. TH

Valoarea de deviz 156 162,998 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
Total Lucrari de constructie						0,000
Incluziv salariu						0,000
		2. Lucrari de montare				
1	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie din otel d=100x80mm cu flansa	buc	2,000	848,744 <hr/> 75,624	1 697,487 <hr/> 151,247
2	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Reductie din otel d=125x100mm	buc	1,000	906,179 <hr/> 89,219	906,179 <hr/> 89,219
3	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cot din otel d=100mm	buc	3,000	1 010,219 <hr/> 89,219	3 030,656 <hr/> 267,656
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Supapa uni-sens d=100	buc	2,000	2 438,733 <hr/> 46,733	4 877,467 <hr/> 93,467
5	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul	buc	3,000	1 906,254 <hr/> 46,734	5 718,761 <hr/> 140,201

1	2	3	4	5	6	7
		de 50-100 mm Vana din fonta d=100mm PN=1,0MPa				
6	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cruce din otel d=100x100mm	buc	1,000	2 448,419 89,219	2 448,419 89,219
7	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Trecere din otel d=125 - PE d=140mm	buc	1,000	1 019,399 89,219	1 019,399 89,219
8	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa d100mm	buc	6,000	491,743 75,623	2 950,460 453,740
9	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108x4mm	m	30,000	350,666 42,485	10 519,995 1 274,550
10	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm (d=219x5mm)	m	2,000	869,172 130,004	1 738,343 260,008
11	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm vana d=200mm fara costul vanei	buc	1,000	317,030 84,970	317,030 84,970
12	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa din otel D=200mm	buc	1,000	813,315 157,195	813,315 157,195
13	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa din otel zincata d=200mm	buc	1,000	813,315 157,195	813,315 157,195
14	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile - Capat flansa PE100 d=200mm	buc	1,000	495,273 49,283	495,273 49,283
15	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile Mufa canal PVC D=200mm	buc	1,000	860,923 49,283	860,923 49,283

1	2	3	4	5	6	7
16	M1C21A	Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m (fara costul macaralei tehn)	t	0,090	16 724,756 13 560,267	1 505,228 1 220,424
17	VC07D	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 67,15 kg cu motor de 2,2 kw - fara costul ventel	buc	1,000	1 360,175 1 344,225	1 360,175 1 344,225
18	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta Resetca-zaclonca	kg	5,600	73,738 28,040	412,930 157,025
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Container resetcatii	kg	40,000	38,906 17,844	1 556,228 713,748
20	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv Zapor	t	0,030	30 387,233 1 529,433	911,617 45,883
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Container hermeticescii	kg	15,600	38,906 17,844	606,929 278,361
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Bloc	kg	3,000	38,906 17,844	116,717 53,531
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Corob	kg	10,000	38,906 17,844	389,057 178,437
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Crisca	kg	177,000	38,906 17,844	6 886,309 3 158,335
25	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv Strela	t	0,100	30 389,970 1 529,460	3 038,997 152,946

1	2	3	4	5	6	7
26	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm (D=219x4,5mm)	m	13,500	775,580 130,004	10 470,331 1 755,055
27	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv Macita	t	0,340	30 389,982 1 529,462	10 332,594 520,017
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Derjateli	kg	23,000	38,906 17,844	894,831 410,405
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Stoica	kg	41,000	38,906 17,844	1 595,134 731,592
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Ograniciteli	kg	37,000	38,906 17,844	1 439,511 660,217
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Cronstein	kg	0,640	38,823 17,791	24,847 11,386
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Cronstein	kg	9,500	38,908 17,844	369,625 169,515
33	pret de piata	Труба из нержавеющей стали д=50x5мм	m	5,650	212,119 0,000	1 198,470 0,000
Total			lei		81 316,552	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		3 592,213	
Transportarea materialelor			4,00 %		2 596,085	
Total			100,00 +		87 504,850	
Cheltuieli de regie			50,00 %		7 483,777	
Total			100,00 +		94 988,627	
Beneficiu			4,00 %		3 799,545	
Total Lucrari de montare					98 788,172	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						14 967,554
		3. Utilaje				
34	Rowater	Vana d=200mm	buc	1,000	4 590,000 0,000	4 590,000 0,000
35		Вентилятор крышной с электродвигателем N =0.4квт n=890 об/мин	buc	1,000	3 297,660 0,000	3 297,660 0,000
36		Таль электрическая канатная г/п 0.5тн Нпол=6.0м с электродвигателем N=0.4квт n=1400об/мин	buc	1,000	23 460,000 0,000	23 460,000 0,000
Total Utilaje						31 347,660
Incluziv salariu						0,000
Total			lei		130 135,832	
TVA			20,00 %		26 027,166	

Total deviz: **156 162,998**
Incluziv salariu **14 967,554**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)