

Lucrari de intretinere periodica a strazii 31 August din s. Danceni, raionul Ialoveni

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 419 600,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Partea carosabila				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	506,000	46,489 ----- 12,841	23 523,44 ----- 6 497,75
2	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	5,600	2 424,90 ----- 0,00	13 579,44 ----- 0,00
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	733,700	19,75 ----- 0,00	14 490,58 ----- 0,00
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,800	2 122,667 ----- 0,00	3 820,80 ----- 0,00
5	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	115,000	782,092 ----- 103,27	89 940,55 ----- 11 876,05
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3	287,500	1 015,208 ----- 53,88	291 872,39 ----- 15 490,50
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,690	11 573,406 ----- 0,00	7 985,65 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 150,000	203,718 ----- 5,388	234 275,70 ----- 6 196,20
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,350	11 573,40 ----- 0,00	4 050,69 ----- 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 150,000	189,969 ----- 4,49	218 464,35 ----- 5 163,50
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	150,000	82,756 ----- 2,847	12 413,41 ----- 427,00
		<i>Total</i>	Lei			914 417,00
		Total Partea carosabila Inclusiv salariu				914 417,00 45 651,00
		2. Parcarea, bordura				
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,224	143,661 ----- 0,00	32,18 ----- 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,450	2 122,667 ----- 0,00	955,20 ----- 0,00
14	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	80,000	28,736 ----- 28,736	2 298,88 ----- 2 298,88
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	33,600	1 015,208 ----- 53,88	34 111,00 ----- 1 810,37
16	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,730	2 424,904 ----- 0,00	1 770,18 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,300	815,703 ----- 88,901	5 954,63 ----- 648,98
18	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	275,000	282,30 ----- 60,166	77 632,50 ----- 16 545,65
		<i>Total</i>	Lei			122 754,57
		Total Parcare, bordura Inclusiv salariu				122 754,57 21 303,88

		Total	Lei	1 037 171,57
		Asigurari sociale si medicale	24 %	16 069,17
		Cheltuieli directe		1 053 240,74
		Cheltuieli de regie	8 %	84 259,26
		Beneficiu de deviz	4 %	45 500,00
		Total		1 183 000,00
		TVA	20 %	236 600,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 419 600,00 ----- 66 954,88

Intocmit

SERVICE TULIS S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA DANCENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de intretinere periodica a strazii 31 August din s. Dancenii, raionul Ialoveni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 419 600,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	467,910	89,80	42 018,32
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	126,500	89,80	11 359,70
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	74,077	89,80	6 652,11
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	77,113	89,80	6 924,75
Total manopera						66 954,88

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	135,700	1 540,00	208 978,00
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	108,100	1 820,00	196 742,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	65,183	575,00	37 480,40
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	18,900	575,00	10 867,50
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	391,421	575,00	225 067,02
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,395	575,00	4 827,12
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	6,900	1 820,00	12 558,00
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,475	462,00	1 143,45
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	150,765	462,00	69 653,43
10.	23203226000401	Bitum	t	1,071	10 980,00	11 761,78
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	871,750	2,80	2 440,90
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	12,375	1 250,00	15 468,75
13.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	276,375	152,00	42 009,00
14.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	31,050	8,00	248,40
15.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	75,895	15,00	1 138,43
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,650	15,00	24,75
17.	4100126202818	Apa	m3	0,730	15,00	10,95

		Total materiale de construcții				840 419,88
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,066	120,00	367,92
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,533	65,00	99,64
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,312	880,00	274,56
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	26,148	760,00	19 872,81
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,752	405,00	5 569,76
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	114,124	405,00	46 220,14
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,650	380,00	627,00
8.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,682	405,00	1 086,21
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,685	860,00	11 769,10
10.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	26,016	590,00	15 349,62
11.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	6,983	760,00	5 306,93
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,578	760,00	2 718,90
13.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,682	362,00	970,88
14.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	6,983	362,00	2 527,77
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	36,685	395,00	14 490,58
16.	34105400005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,607	334,55	2 544,95
		Total utilaje de construcții				129 796,81

Total	Lei	1 037 171,57
Asigurari sociale si medicale	24 %	16 069,17
Cheltuieli directe		1 053 240,74
Cheltuieli de regie	8 %	84 259,26
Beneficiu de deviz	4 %	45 500,00
Total		1 183 000,00
TVA	20 %	236 600,00

Total deviz:

1 419 600,00

Intocmit

SERVICE TULIS S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA DANCENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de intretinere periodica a strazii 31 Investitor PRIMARIA DANCENI
August din s. Danceni, raionul Ialoveni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Partea carosabila				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			46,489 ----- 12,841
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	89,80	12,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	760,00	18,16
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	760,00	10,49
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	362,00	5,00
2	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			2 424,90 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	590,00	2 424,90
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			19,75 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	395,00	19,75
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 122,667 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	405,00	482,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	760,00	1 208,40
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	362,00	431,50
5	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			782,092 ----- 103,27
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	89,80	103,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	462,00	605,68
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	405,00	61,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	334,55	7,69
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			1 015,208 ----- 53,88
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	89,80	53,88
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	575,00	116,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	575,00	700,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	760,00	31,92
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	405,00	104,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	334,55	5,02
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 573,406 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 980,00	11 309,40
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	880,00	264,00
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			203,718 ----- 5,388
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	89,80	5,39
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 540,00	181,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 820,00	5,46
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	8,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	405,00	2,67
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	405,00	2,67
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	860,00	5,68
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 573,40 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 980,00	11 309,40
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	880,00	264,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,969 ----- 4,49
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	89,80	4,49
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 820,00	171,08
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 820,00	5,46
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	8,00	0,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	405,00	2,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	405,00	2,15
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	860,00	4,56
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			82,756 ----- 2,847
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	89,80	2,85
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	575,00	72,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	760,00	2,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	334,55	0,32
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	380,00	4,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	405,00	0,18
		2. Parcarea, bordura				
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			143,661 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	760,00	143,64
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 122,667 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	405,00	482,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	760,00	1 208,40
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	362,00	431,50
14	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			28,736 ----- 28,736
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	89,80	28,74
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			1 015,208

1	2	3	4	5	6	7
		sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie				----- 53,88
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	89,80	53,88
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	575,00	116,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	575,00	700,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	760,00	31,92
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	405,00	104,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	334,55	5,02
16	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			2 424,904 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	590,00	2 424,90
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			815,703 ----- 88,901
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	89,80	88,90
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	575,00	661,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
18	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			282,30 ----- 60,166
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	89,80	13,47
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	89,80	46,70
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 250,00	56,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,80	8,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	462,00	4,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	152,00	152,76

APROBAT:

Intocmit
SERVICE TULIS S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
PRIMARIA DANCENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.