

Lucrari de reparatie vestiarelor s.Manta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 303 687,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pardoseli si tavane				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	76,10	10,35 9,28	787,29 706,39
2	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	76,10	81,09 31,82	6 170,59 2 421,35
3	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	76,10	189,61 88,69	14 429,30 6 749,57
4	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	76,10	157,83 90,84	12 010,96 6 912,81
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,10	3,95 1,10	300,26 83,47
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	76,10	65,19 56,01	4 961,28 4 262,50
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,10	3,95	300,26

1	2	3	4	5	6	7
					1,10	83,47
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,10	27,74 20,13	2 111,32 1 532,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 071,26
		Total Pardoseli si tavane Inclusiv salariu				41 071,26 22 751,69
		2. Vestiar p/u baieti 2.1. Incapere				
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,20	12,95 12,95	28,48 28,48
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.0*2.2 1buc)	m2	2,20	1 159,80 28,86	2 551,56 63,49
11	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	47,10	204,68 133,95	9 640,30 6 309,15
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,10	3,95 1,10	185,95 51,62
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,10	53,76 44,66	2 532,01 2 103,61
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,10	3,95 1,10	185,95 51,62
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,10	27,75 20,14	1 307,01 948,57
16	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60*60	buc	4,00	255,05 34,41	1 020,21 137,65
17	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu	m	40,00	41,79	1 671,78

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нГ 3*2,5)			12,81	512,54
18	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	38,36 9,88	38,36 9,88
19	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Duble	buc	6,00	40,59 11,35	243,55 68,09
20	RpEG05B	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 2 circuite fara contor	buc	1,00	1 317,65 41,00	1 317,65 41,00
21	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	10,00	29,91 9,88	299,06 98,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 021,87
		Total Incapere Inclusiv salariu				21 021,87 10 424,55
		2.2. Baie				
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,98	13,14 13,14	26,01 26,01
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.9*2.2 1buc)	m2	1,98	1 159,79 28,85	2 296,38 57,13
24	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	25,70	204,69 133,97	5 260,43 3 442,96

1	2	3	4	5	6	7
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,70	3,94 1,10	101,36 28,19
26	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (INCAPERE 2.0*1.5m)	m2	25,70	192,47 80,10	4 946,57 2 058,65
27	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,00	492,10 42,10	1 968,41 168,41
28	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	2,00	86,83 10,62	173,66 21,23
29	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00	35,56 11,71	213,37 70,29
30	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	26,33 10,25	157,98 61,50
31	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	12,00	35,72 11,35	428,68 136,19
32	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,00	73,76 4,76	368,80 23,80
33	RpIA22A	Montarea recipientului boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, de capacitate pina la 100 l	buc	1,00	2 187,26 339,74	2 187,26 339,74
34	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60*60	buc	2,00	255,06 34,41	510,11 68,83
35	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	1,00	38,36	38,36

1	2	3	4	5	6	7
		sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu			9,88	9,88
36	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Duble	buc	2,00	38,53 11,35	77,07 22,70
37	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-HP 3*2,5)	m	20,00	41,76 12,81	835,24 256,27
38	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	4,00	29,91 9,88	119,63 39,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 709,32
		Total Baie Inklusiv salariu				19 709,32 6 831,32
		2.3. Wiceu				
39	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	3,20	34,08 33,37	109,07 106,77
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,98	13,14 13,14	26,01 26,01
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.9*2.2 1buc)	m2	1,98	1 159,79 28,85	2 296,38 57,13
42	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	16,40	204,68 133,95	3 356,83 2 196,79

1	2	3	4	5	6	7
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,40	3,94 1,09	64,68 17,94
44	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (INCAPERE 2.0*1.5Mm)	m2	16,40	192,71 80,11	3 160,47 1 313,81
45	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	536,81 60,41	536,81 60,41
46	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	451,92 67,73	451,92 67,73
47	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 102,21 172,07	1 102,21 172,07
48	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,00	35,56 11,71	284,49 93,72
49	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	26,33 10,25	157,98 61,50
50	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	8,00	35,72 11,35	285,78 90,79
51	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	32,70 9,15	163,51 45,76

1	2	3	4	5	6	7
52	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	23,55 8,05	117,75 40,27
53	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	73,76 4,76	147,52 9,52
54	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED)60*60	buc	1,00	275,05 34,41	275,05 34,41
55	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	38,36 9,88	38,36 9,88
56	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Duble	buc	2,00	38,69 11,35	77,38 22,70
57	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ- нГ 3*2,5)	m	20,00	41,76 12,81	835,24 256,27
58	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	4,00	29,91 9,88	119,63 39,54
		Cheltuieli directe	lei			13 607,07
		Total Wiceu Inclusiv salariu				13 607,07 4 723,02
		Cheltuieli directe	lei			54 338,26
		Total Vestiar p/u baieti Inclusiv salariu				54 338,26 21 978,89
		3. Vestiar p/u fete				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Incapere				
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,20	12,95 12,95	28,48 28,48
60	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.0*2.2 1buc)	m2	2,20	1 159,80 28,86	2 551,56 63,49
61	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	29,30	204,70 133,97	5 997,61 3 925,24
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,30	3,95 1,10	115,64 32,22
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,30	53,77 44,67	1 575,37 1 308,81
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,30	3,95 1,10	115,64 32,22
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,30	27,75 20,14	813,22 590,15
66	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60*60	buc	3,00	275,05 34,41	825,16 103,24
67	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-HP 3*2,5)	m	35,00	41,76 12,81	1 461,64 448,47
68	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate	buc	1,00	38,36 9,88	38,36 9,88

1	2	3	4	5	6	7
		la conductori de cupru sau aluminiu				
69	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Double	buc	6,00	38,69 11,35	232,11 68,09
70	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	10,00	29,91 9,88	299,06 98,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 053,85
		Total Incapere Inclusiv salariu				14 053,85 6 709,14
		3.2. Baie				
71	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,98	13,14 13,14	26,01 26,01
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.9*2.2 1buc)	m2	1,98	1 159,79 28,85	2 296,38 57,13
73	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	25,70	204,69 133,97	5 260,43 3 442,96
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,70	3,94 1,10	101,36 28,19
75	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (INCAPERE 2.0*1.5m)	m2	25,70	192,47 80,10	4 946,57 2 058,65

1	2	3	4	5	6	7
76	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,00	492,10 42,10	1 968,41 168,41
77	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	2,00	38,35 10,62	76,70 21,23
78	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00	35,56 11,71	213,37 70,29
79	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	26,33 10,25	157,98 61,50
80	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	12,00	35,72 11,35	428,68 136,19
81	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,00	73,76 4,76	368,80 23,80
82	RpIA22A	Montarea recipientului boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, de capacitate pina la 100 l	buc	1,00	2 237,76 339,74	2 237,76 339,74
83	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60*60	buc	2,00	275,06 34,41	550,11 68,83
84	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	38,36 9,88	38,36 9,88
85	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Duble	buc	2,00	38,69 11,35	77,38 22,70
86	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din	m	20,00	41,76	835,24

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нр 3*2,5)			12,81	256,27
87	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	4,00	29,91 9,88	119,63 39,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 703,17
		Total Baie Inclusiv salariu				19 703,17 6 831,32
		3.3. Wiceu				
88	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	3,20	34,08 33,37	109,07 106,77
89	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,98	13,14 13,14	26,01 26,01
90	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.9*2.2 1buc)	m2	1,98	1 159,79 28,85	2 296,38 57,13
91	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	16,40	204,68 133,95	3 356,83 2 196,79
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,40	3,94 1,09	64,68 17,94
93	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor de cca 2 cm grosime (INCAPERE 2.0*1.5m)	m2	16,40	192,71 80,11	3 160,47 1 313,81

1	2	3	4	5	6	7
94	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	536,81 60,41	536,81 60,41
95	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	451,92 67,73	451,92 67,73
96	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 102,21 172,07	1 102,21 172,07
97	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,00	35,56 11,71	284,49 93,72
98	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	26,33 10,25	157,98 61,50
99	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	8,00	35,72 11,35	285,78 90,79
100	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	32,70 9,15	163,51 45,76
101	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	23,55 8,05	117,75 40,27
102	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	73,76 4,76	147,52 9,52
103	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60*60	buc	1,00	275,05 34,41	275,05 34,41
104	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	1,00	38,36	38,36

1	2	3	4	5	6	7
		sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu			9,88	9,88
105	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Duble	buc	2,00	38,69 11,35	77,38 22,70
106	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ -HГ 3*2,5)	m	20,00	41,76 12,81	835,24 256,27
107	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	4,00	29,91 9,88	119,63 39,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 607,07
		Total Wiceu Inclusiv salariu				13 607,07 4 723,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47 364,09
		Total Vestiar p/u fete Inclusiv salariu				47 364,09 18 263,48
		4. Coridor				
108	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,20	12,95 12,95	28,48 28,48
109	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.0*2.2 1buc)	m2	2,20	1 159,80 28,86	2 551,56 63,49
110	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile	m2	46,20	204,67 133,96	9 455,89 6 188,78

1	2	3	4	5	6	7
		usilor si ferestrelor				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,20	3,95 1,10	182,55 50,89
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,20	53,76 44,66	2 483,59 2 063,34
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,20	3,95 1,10	182,55 50,89
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,20	27,75 20,14	1 281,89 930,26
115	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W(LED) 60*60	buc	6,00	275,05 34,41	1 650,32 206,48
116	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ - нг 3*2,5)	m	40,00	41,76 12,81	1 670,50 512,54
117	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	38,36 9,88	38,36 9,88
118	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Duble	buc	6,00	38,69 11,35	232,11 68,09
119	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	10,00	29,91 9,88	299,06 98,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 056,86
		Total Coridor Inclusiv salariu				20 056,86 10 271,97
		5. Sala mare				
120	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (PENTRU FERESTRE)	m3	1,70	104,69 102,31	177,98 173,92
121	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (1.2*1.2 4buc)	m2	5,80	924,60 25,96	5 362,70 150,59
122	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	55,80	204,68 133,95	11 421,29 7 474,53
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,80	3,95 1,10	220,17 61,14
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,80	53,76 44,67	2 999,93 2 492,41
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,80	3,95 1,10	220,17 61,14
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,80	27,75 20,14	1 548,26 1 123,56
127	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED) 60*60	buc	6,00	275,05 34,41	1 650,32 206,48
128	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-HP 3*2,5)	m	50,00	41,76 12,81	2 088,08 640,67
129	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast,	buc	2,00	38,34 9,88	76,69 19,77

1	2	3	4	5	6	7
		bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
130	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Duble	buc	10,00	38,69 11,35	386,86 113,49
131	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	20,00	29,91 9,88	598,12 197,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 750,57
		Total Sala mare Inclusiv salariu				26 750,57 12 715,39
		6. Comunicatii				
132	VA02A1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 400 mm	m2	28,20	265,09 118,62	7 475,63 3 345,06
133	VB10A	Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	6,00	208,38 72,49	1 250,28 434,93
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 725,91
		Total Comunicatii Inclusiv salariu				8 725,91 3 779,99
		7. Lucrari exterioare				
134	RpGD12I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26-50 cm grosime K=2	buc	1,00	78,16 78,16	78,16 78,16
135	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	8,70	78,43 78,43	682,34 682,34
136	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinat prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o	m	12,00	41,89 12,08	502,67 144,98

1	2	3	4	5	6	7
		adincime de pina la 2m, avind diametrul de 100 mm				
137	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1,75	20,30 18,94	35,53 33,14
138	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,00	7,84 7,84	54,90 54,90
139	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,20	1 186,87 460,63	1 424,24 552,76
140	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,00	746,59 25,63	746,59 25,63
141	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIII-10-1(0,10 m3)	buc	1,00	2 520,67 0,00	2 520,67 0,00
142	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIII-10 (0,18 m3)	buc	1,00	2 520,67 0,00	2 520,67 0,00
143	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIII-10 -9 0 0.24m3)	buc	3,00	2 520,67 0,00	7 562,01 0,00
144	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma	buc	1,00	2 520,67 0,00	2 520,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQO -1(0,02 m3)				
145	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,40	1 232,00 0,00	492,80 0,00
146	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	65,00	28,41 1,77	1 846,62 115,27
147	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40,mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	60,00	28,41 1,77	1 704,63 106,40
148	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	9,75	20,30 18,97	197,96 184,94
149	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,41	232,20 0,00	95,20 0,00
150	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Седелка 40*63 мм)	buc	1,00	33,99 12,81	33,99 12,81
151	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	1,00	76,28 6,59	76,28 6,59
152	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc	1,00	469,71 9,15	469,71 9,15
153	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,00	73,76 4,76	73,76 4,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 639,40
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				23 639,40 2 011,83

		Cheltuieli directe	lei	221 946,35
		Transportarea materialelor	3,5 %	4 415,98
		Total		226 362,33
		Cheltuieli de regie	7,5 %	16 977,18
		Total		243 339,51
		Beneficiu de deviz	4 %	9 733,58
		Total		253 073,09
		TVA	20 %	50 614,63
		Total deviz: Inclusiv salariu		303 687,72 91 773,24

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)