

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-9
Rețele de electricitate interioare

Valoarea de deviz 1 592 518,02 lei

Intocmit in prețuri curente 16.03.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare 1.1. Capitolul 1.1. Шкафы и щиты учетно-распределительные. Capitolul 1.1.1. ВРУ				
1	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (Шкаф вводный ВРУ ВЗУМ-ТФ-05-250)	buc	1,00	932,60	932,60
2	08-03-521-8	Intrerupator cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, bipolar, curent, pina la 250 А (рубильник перекидной 3-х полюсный ВР 32-35)	buc	2,00	195,07	390,14
3	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик активной энергии электронный ZMG 410 R)	buc	2,00	61,50	123,00
4	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV (трансформатор тока ТТИ-А 100/5)	buc	6,00	195,22	1 171,30
5	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 А (предохранитель ППИ 33 0)	buc	6,00	112,02	672,10

1	2	3	4	5	6	7
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/25A)	buc	1,00	79,00	79,00
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A)	buc	1,00	79,00	79,00
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/40A)	buc	2,00	79,00	158,00
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/50A)	buc	3,00	79,20	237,60
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (расцепитель независимый РН-47)	buc	3,00	79,20	237,60
11	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-4Р)	set	2,00	238,00	476,00
12	1	Комплект силовых шин YNM10-SS-02	set	2,00	10 000,00	20 000,00
13	2	Комплект шин РЕ и N YNM10-NP-02	set	1,00	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			25 556,34
		Total Capitolul 1.1. Шкафы и щиты учетно-распределительные. Capitolul 1.1.1. ВРУ Inclusiv salariu				25 556,34 3 338,30
		1.2. Capitolul 1.1.2. АВР				
14	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит с монтажной панелью АВР-К-32-2-1)	buc	1,00	409,80	409,80

1	2	3	4	5	6	7
15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A)	buc	2,00	79,00	158,00
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	3,00	79,20	237,60
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A)	buc	2,00	79,00	158,00
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/16A)	buc	1,00	79,00	79,00
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/25A)	buc	1,00	79,00	79,00
20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор NXC-40)	buc	2,00	79,00	158,00
21	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (реле контроля фаз NJYB3-15)	buc	1,00	140,00	140,00
22	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (индикатор ND16-22DS/4)	buc	2,00	83,50	167,00
23	3	Нулевая защитная шина РЕ на 20 клемм	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			2 086,40
		Total Capitolul 1.1.2. ABP Inklusiv salariu				2 086,40
		1.3. Capitolul 1.1.3. PIA				1 323,00
24	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie	buc	1,00	415,20	415,20

1	2	3	4	5	6	7
		(dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 265x310x120 (щит ЩРВ-12з-036 УХЛЗ IP31)				
25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/1P/B/6A)	buc	5,00	79,12	395,60
		<i>Total</i>	lei			810,80
		Total Capitolul 1.1.3. PIA Inclusiv salariu				810,80 554,40
		1.4. Capitolul 1.1.4. PV1				
26	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит ЩРН-48з IP31)	buc	1,00	409,80	409,80
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН 32/3P/100A)	buc	1,00	79,00	79,00
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/1P/C/6A)	buc	1,00	79,00	79,00
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/3P/C/10A)	buc	2,00	79,00	158,00
30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/3P/B/16A)	buc	2,00	79,00	158,00
31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/3P/C/16A)	buc	2,00	79,00	158,00
32	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор модульный КМ25-40М)	buc	2,00	79,00	158,00
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор модульный КМ20-20М)	buc	1,00	79,00	79,00

1	2	3	4	5	6	7
34	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (кнопка управления модульная КМУ-11)	buc	3,00	83,50	250,50
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный ИЕК 125А 4х11)	buc	1,00	79,00	79,00
36	4	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	2,00	500,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			2 608,30
		Total Capitolul 1.1.4. PV1 Inclusiv salariu				2 608,30 1 340,50
		1.5. Capitolul 1.1.5. PV2				
37	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРВ-48з IP31)	buc	1,00	415,20	415,20
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН 32/3P/100А)	buc	1,00	79,00	79,00
39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/1P/C/6А)	buc	1,00	79,00	79,00
40	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/3P/B/16А)	buc	1,00	79,00	79,00
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/3P/C/16А)	buc	2,00	79,00	158,00
42	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/3P/C/25А)	buc	2,00	79,00	158,00

1	2	3	4	5	6	7
43	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор модульный КМ20-20М)	buc	2,00	79,00	158,00
44	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (кнопка управления модульная КМУ-11)	buc	2,00	83,50	167,00
45	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный ИЕК 125А 4х11)	buc	1,00	79,00	79,00
46	5	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	2,00	500,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			2 372,20
		Total Capitolul 1.1.5. PV2 Inclusiv salariu				2 372,20 1 104,60
		1.6. Capitolul 1.1.6. PV3				
47	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит ЩРН-36з IP31)	buc	1,00	409,80	409,80
48	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН 32/3P/63А)	buc	1,00	79,00	79,00
49	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/3P/C/10А)	buc	1,00	79,00	79,00
50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/3P/B/16А)	buc	1,00	79,00	79,00
51	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/3P/C/16А)	buc	1,00	79,00	79,00

1	2	3	4	5	6	7
52	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор модульный КМ25-40М)	buc	1,00	79,00	79,00
53	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (кнопка управления модульная КМУ-11)	buc	1,00	83,50	83,50
54	6	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			1 388,30
		Total Capitolul 1.1.6. PV3 Inclusiv salariu				1 388,30 633,50
		1.7. Capitolul 1.1.7. 1PD1				
55	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРВ-48з IP31)	buc	1,00	415,20	415,20
56	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/3P/B/32A)	buc	1,00	79,00	79,00
57	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/1P/B/6A)	buc	3,00	79,20	237,60
58	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferential АДТ-32/2P/C/16A/30ma)	buc	7,00	79,09	553,60
59	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4P)	set	1,00	238,00	238,00
60	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный ИЕК 125А 4x11)	buc	1,00	79,00	79,00
61	7	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	1,00	500,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 102,40
		Total Capitolul 1.1.7. 1PD1 Inclusiv salariu				2 102,40 1 313,20
		1.8. Capitolul 1.1.8. 2PD1				
62	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРВ-48з IP31)	buc	1,00	415,20	415,20
63	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A)	buc	1,00	79,00	79,00
64	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	3,00	79,20	237,60
65	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/25A)	buc	1,00	79,00	79,00
66	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30ma)	buc	6,00	79,10	474,60
67	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный ИЕК 125А 4x11)	buc	1,00	79,00	79,00
68	8	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			1 864,40
		Total Capitolul 1.1.8. 2PD1 Inclusiv salariu				1 864,40 1 103,20
		1.9. Capitolul 1.1.9. 1PD2				
69	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРВ-48з IP31)	buc	1,00	415,20	415,20

1	2	3	4	5	6	7
70	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A)	buc	1,00	79,00	79,00
71	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	3,00	79,20	237,60
72	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16А/30ma)	buc	5,00	79,12	395,60
73	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4P)	set	1,00	238,00	238,00
74	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный ИЕК 125А 4x11)	buc	1,00	79,00	79,00
75	9	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			1 944,40
		Total Capitolul 1.1.9. 1PD2 Inclusiv salariu				1 944,40 1 156,40
		1.10. Capitolul 1.1.10. 2PD2				
76	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРВ-48з IP31)	buc	1,00	415,20	415,20
77	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A)	buc	1,00	79,00	79,00
78	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	3,00	79,20	237,60
79	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferential	buc	6,00	79,10	474,60

1	2	3	4	5	6	7
		АВДТ-32/2P/C/16A/30ma)				
80	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4P)	set	1,00	238,00	238,00
81	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный ИЕК 125А 4x11)	buc	1,00	79,00	79,00
82	10	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			2 023,40
		Total Capitolul 1.1.10. 2PD2 Inclusiv salariu				2 023,40 1 234,80
		1.11. Capitolul 1.1.11. 3PD2				
83	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРВ-48з IP31)	buc	1,00	415,20	415,20
84	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/3P/B/32А)	buc	1,00	79,00	79,00
85	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/1P/B/6А)	buc	4,00	79,15	316,60
86	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16А/30ma)	buc	9,00	79,13	712,20
87	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4P)	set	1,00	238,00	238,00
88	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный ИЕК 125А 4x11)	buc	1,00	79,00	79,00
89	11	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	1,00	500,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 340,00
		Total Capitolul 1.1.11. 3PD2 Inclusiv salariu				2 340,00 1 548,40
		1.12. Capitolul 1.1.12. 1PD3				
90	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРВ-48з IP31)	buc	1,00	415,20	415,20
91	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/3P/B/32A)	buc	1,00	79,00	79,00
92	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/1P/B/6A)	buc	4,00	79,15	316,60
93	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/3P/B/16A)	buc	1,00	79,00	79,00
94	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30ma)	buc	6,00	79,10	474,60
95	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4P)	set	1,00	238,00	238,00
96	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный ИЕК 125А 4x11)	buc	1,00	79,00	79,00
97	12	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			2 181,40
		Total Capitolul 1.1.12. 1PD3 Inclusiv salariu				2 181,40 1 391,60
		1.13. Capitolul 1.1.13. 2PD3				
98	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie	buc	1,00	415,20	415,20

1	2	3	4	5	6	7
		(dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРВ-48з IP31)				
99	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/3P/B/32A)	buc	1,00	79,00	79,00
100	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/1P/B/6A)	buc	3,00	79,20	237,60
101	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30ma)	buc	6,00	79,10	474,60
102	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4P)	set	1,00	238,00	238,00
103	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный ИЕК 125А 4x11)	buc	1,00	79,00	79,00
104	13	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			2 023,40
		Total Capitolul 1.1.13. 2PD3 Inclusiv salariu				2 023,40 1 234,80
		1.14. Capitolul 1.1.14. 3PD3				
105	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРВ-48з IP31)	buc	1,00	415,20	415,20
106	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/3P/B/32A)	buc	1,00	79,00	79,00
107	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/1P/B/6A)	buc	2,00	79,00	158,00

1	2	3	4	5	6	7
108	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2Р/С/16А/30ма)	buc	9,00	79,13	712,20
109	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р)	set	1,00	238,00	238,00
110	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный ИЕК 125А 4х11)	buc	1,00	79,00	79,00
111	14	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			2 181,40
		Total Capitolul 1.1.14. ЗРДЗ Inclusiv salariu				2 181,40 1 391,60
		1.15. Capitolul 1.1.15. РВУ				
112	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (блок пластиковый КМПН-8)	buc	1,00	216,40	216,40
113	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН 32 1Р 25А)	buc	1,00	79,00	79,00
		<i>Total</i>	lei			295,40
		Total Capitolul 1.1.15. РВУ Inclusiv salariu				295,40 244,30
		1.16. Capitolul 1.2. Пумinare				
114	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,17	8 381,76	1 424,90
115	15	Светильник накладной НПП2602А	buc	14,00	500,00	7 000,00
116	16	Светильник накладной НПП2603 с защитной решеткой	buc	3,00	500,00	1 500,00

1	2	3	4	5	6	7
117	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	1,50	15 870,80	23 806,20
118	17	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем накладной 32W 3600Lm, 4000K OPL/S ECO LED600	buc	150,00	500,00	75 000,00
119	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,38	37 765,26	14 350,80
120	18	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем встроенный 32W 3600Lm, 4000K OPL/R ECO LED600	buc	38,00	500,00	19 000,00
121	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,19	8 385,26	1 593,20
122	19	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем встроенный 24W 2300Lm, 4000K TS-PO124	buc	19,00	500,00	9 500,00
123	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,18	9 286,67	1 671,60
124	20	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем накладный 34W 4150Lm, 4000K LINEAR LED	buc	18,00	500,00	9 000,00
125	21	LED лампа 13W, E27, для светильников НПП2602А	buc	14,00	500,00	7 000,00
126	22	Лампа накаливания общего назначения, 25Вт, для светильников НПП2603	buc	4,00	100,00	400,00
		<i>Total</i>	lei			171 246,70
		Total Capitolul 1.2. Puminare				171 246,70

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				29 511,30
		1.17. Capitolul 1.3. Cabluri				
127	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,90	1 086,56	977,90
128	23	Провод с медной жилой с изоляцией из поливинилхлорида 1x4,0 - 660 ПВ-4	м	10,00	30,00	300,00
129	24	Провод с медной жилой с изоляцией из поливинилхлорида 1x6,0 - 660 ПВ-4	м	80,00	30,00	2 400,00
130	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	42,26	1 100,77	46 518,67
131	25	Cablu ВВГнг(А)LS-660 2x1.5 mm2	м	279,00	15,00	4 185,00
132	26	Cablu ВВГнг(А)LS-660 3x1.5 mm2	м	1 830,00	15,00	27 450,00
133	27	Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x1.5 mm2	м	22,00	25,00	550,00
134	28	Cablu ВВГнг(А)LS-660 3x2.5 mm2	м	1 745,00	25,00	43 625,00
135	29	Cablu ВВГнг(А)LS-660 3x4,0 mm2	м	60,00	40,00	2 400,00
136	30	Cablu ВВГнг(А)LS-660 3x6,0 mm2	м	15,00	80,00	1 200,00
137	31	Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x2,5 mm2	м	180,00	40,00	7 200,00
138	32	Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x4,0 mm2	м	20,00	80,00	1 600,00
139	33	Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x10,0 mm2	м	75,00	200,00	15 000,00
140	34	Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x16,0 mm2	м	170,00	300,00	51 000,00
141	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	7,20	1 114,38	8 023,53

1	2	3	4	5	6	7
142	35	Сфидг ВВГнг(А)АКДЫ-660 2ч1ю5 ЪЪ2	м	55,00	200,00	11 000,00
143	36	Cablu ВВГнг(А)FRLS-660 3x1.5 mm2	м	520,00	15,00	7 800,00
144	37	Cablu ВВГнг(А)FRLS-660 3x2.5 mm2	м	50,00	25,00	1 250,00
145	38	Cablu ВВГнг(А)FRLS-660 3x4.0 mm2	м	50,00	40,00	2 000,00
146	39	Cablu ВВГнг(А)FRLS-660 5x6.0 mm2	м	35,00	80,00	2 800,00
147	40	Сфидг ВВГнг(А)АКДЫ-660 5ч10ю0 ЪЪ2	м	10,00	300,00	3 000,00
		<i>Total</i>	lei			240 280,10
		Total Capitolul 1.3. Cabluri Inclusiv salariu				240 280,10 43 712,20
		1.18. Capitolul 1.4. Prize si intrerupatoare				
148	08-03-591- 1	Intrerupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,14	2 982,14	417,50
149	41	Intrerupator cu o clapa pentru instalatie deschisa A110-222	buc	14,00	100,00	1 400,00
150	08-03-591- 2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,59	2 358,27	1 391,38
151	42	Intrerupator cu o clapa pentru instalatie inchisa C16-122	buc	59,00	100,00	5 900,00
152	08-03-591- 5	Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,25	2 400,40	600,10
153	43	Intrerupator cu doua clape pentru instalatie inchisa C56- 124	buc	25,00	100,00	2 500,00
154	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,92	2 829,17	2 602,84
155	44	Priza pentru instalatii inchise PC 16-253	buc	90,00	100,00	9 000,00
156	45	Priza pentru instalatii inchise PC 16-289 IP44	buc	2,00	100,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
157	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,06	3 236,67	194,20
158	46	Priza pentru instalatii deschise PC 16-297 IP44	buc	6,00	100,00	600,00
159	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	2 822,00	56,44
160	47	Priza dubla pentru instalatii inchise PC 16-284	buc	2,00	100,00	200,00
161	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	2,55	2 907,45	7 414,00
162	48	Priza pentru instalatii inchise	buc	255,00	100,00	25 500,00
163	49	3-х постовые рамки для розеток	buc	85,00	100,00	8 500,00
		<i>Total</i>	lei			66 476,46
		Total Capitolul 1.4. Prize si intrerupatoare Inclusiv salariu				66 476,46 11 780,30
		1.19. Capitolul 1.5. Materiale pentru montaj				
164	50	Cutie de jonctiune KM41001	buc	160,00	20,00	3 200,00
165	51	Cutie de instalare KM41002	buc	430,00	10,00	4 300,00
166	52	Cutie de jonctiune pentru instalarea deschisa KM41234	buc	10,00	10,00	100,00
167	53	Cutie de ramificatie KM41022	buc	50,00	10,00	500,00
168	54	Клеммная колодка "земля" на 6 клемм для установки в ответвительной коробке KM41022	buc	50,00	200,00	10 000,00
169	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,60	3 262,17	1 957,30
170	55	Лоток оцинкованный 80x100	buc	60,00	200,00	12 000,00
171	56	Крышка на лоток оцинкованный 80x100	buc	60,00	50,00	3 000,00
172	57	Перегородка разделительная Н=80 мм	buc	60,00	300,00	18 000,00

1	2	3	4	5	6	7
173	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250, 220/36В)	buc	4,00	109,50	438,00
		<i>Total</i>	lei			53 495,30
		Total Capitolul 1.5. Materiale pentru montaj Inklusiv salariu				53 495,30 1 635,20
		1.20. Capitolul 1.6. Materiale				
174	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	47,15	2 879,02	135 745,80
175	58	Teava PVC diam. 20 mm	m	4 370,00	10,00	43 700,00
176	59	Teava PVC diam. 25 mm	m	345,00	10,00	3 450,00
177	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	2,95	3 960,17	11 682,50
178	60	Teava PVC diam. 32 mm	m	95,00	25,00	2 375,00
179	61	Teava PVC diam. 40 mm	m	200,00	30,00	6 000,00
180	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,15	2 837,33	425,60
181	62	Шланг электромонтажный ШЭМ 22	m	15,00	30,00	450,00
182	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,05	1 886,00	94,30
		<i>Total</i>	lei			203 923,20
		Total Capitolul 1.6. Materiale Inklusiv salariu				203 923,20 85 971,90
		<i>Total</i>	lei			787 200,30
		<i>Transport materiale</i>	5 %			27 165,98
		<i>Fond social si medical</i>	24 %			45 965,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				860 331,92
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			95 761,75
		<i>Total</i>				956 093,67
		<i>Beneficiul</i>	5 %			47 804,68
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 003 898,35 191 523,50
		2. Utilaj				
		2.1.				
		Capitolul 2.1. Шкафы и щиты учетно-распределительные.				
		Capitolul 2.1.1. ВРУ				
183	63	Шкаф вводный ВРУ ВZUM- TF-05-250	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
184	64	Рубильник перекидной 3-х полюсный ВР 32-35	buc	2,00	1 000,00	2 000,00
185	65	Счетчик активной энергии электронный ZMG 410 R	buc	2,00	5 000,00	10 000,00
186	66	Трансформатор тока ТТИ-А 100/5	buc	6,00	30 000,00	180 000,00
187	67	Предохранитель ППНИ 33 0 ток плавкой вставки 100А	buc	6,00	1 000,00	6 000,00
188	68	Intrerupator automat ВА47- 29/1P/B/25A	buc	1,00	200,00	200,00
189	69	Intrerupator automat ВА47- 29/3P/C/32A	buc	1,00	200,00	200,00
190	70	Intrerupator automat ВА47- 29/3P/B/40A	buc	2,00	200,00	400,00
191	71	Intrerupator automat ВА47- 29/3P/B/50A	buc	3,00	200,00	600,00
192	72	Расцепитель независимый РН- 47	buc	3,00	500,00	1 500,00
193	73	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1-В-4P	buc	2,00	1 000,00	2 000,00
		<i>Total</i>	lei			205 900,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2.1. Шкафы и щиты учетно-распределительные. Capitolul 2.1.1. ВРУ				205 900,00
		Inclusiv salariu				
		2.2. Capitolul 2.1.2. АВР				
194	74	Щит с монтажной панелью АВР-К-32-2-1	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
195	75	Intrerupator automat ВА47- 29/3P/C/32А	buc	2,00	200,00	400,00
196	76	Intrerupator automat ВА47- 29/1P/B/6А	buc	3,00	200,00	600,00
197	77	Intrerupator automat ВА47- 29/1P/B/10А	buc	2,00	200,00	400,00
198	78	Intrerupator automat ВА47- 29/1P/B/16А	buc	1,00	200,00	200,00
199	79	Intrerupator automat ВА47- 29/1P/C/25А	buc	1,00	200,00	200,00
200	80	Контактор NXC-40	buc	2,00	200,00	400,00
201	81	Реле контроля фаз NJYB3-15	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
202	82	Индикатор ND16-22DS/4 желтый AC230В	buc	1,00	500,00	500,00
203	83	Индикатор ND16-22DS/4 зеленый AC230В	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			7 200,00
		Total Capitolul 2.1.2. АВР Inclusiv salariu				7 200,00
		2.3. Capitolul 2.1.3. PIA				
204	84	ЩИТ ЩРВ-12з-036 УХЛЗ IP31	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
205	85	Intrerupator automat ВА47- 29/1P/B/6А	buc	5,00	200,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			4 000,00
		Total Capitolul 2.1.3. PIA Inclusiv salariu				4 000,00
		2.4. Capitolul 2.1.4. PV1				

1	2	3	4	5	6	7
206	86	Щит приточно-вытяжной вентиляции ЩРН-48з IP31	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
207	87	Intrerupator de sarcina BH 32/3P/100A	buc	1,00	200,00	200,00
208	88	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A	buc	1,00	200,00	200,00
209	89	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A	buc	2,00	200,00	400,00
210	90	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A	buc	2,00	200,00	400,00
211	91	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A	buc	2,00	200,00	400,00
212	92	Контактор модульный KM25-40M	buc	2,00	200,00	400,00
213	93	Контактор модульный KM20-20M	buc	1,00	200,00	200,00
214	94	Кнопка управления модульная КМУ-11	buc	3,00	200,00	600,00
215	95	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc	1,00	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			6 300,00
		Total Capitolul 2.1.4. PV1 Inclusiv salariu				6 300,00
		2.5. Capitolul 2.1.5. PV2				
216	96	Щит приточно-вытяжной вентиляции ЩРВ-48з IP31	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
217	97	Intrerupator de sarcina BH 32/3P/100A	buc	1,00	200,00	200,00
218	98	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A	buc	1,00	200,00	200,00
219	99	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A	buc	1,00	200,00	200,00
220	100	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A	buc	2,00	200,00	400,00
221	101	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A	buc	2,00	200,00	400,00

1	2	3	4	5	6	7
222	102	Контактор модульный КМ20-20М	buc	2,00	1 000,00	2 000,00
223	103	Кнопка управления модульная КМУ-11	buc	2,00	100,00	200,00
224	104	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125А 4x11	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			7 600,00
		Total Capitolul 2.1.5. PV2 Inclusiv salariu				7 600,00
		2.6. Capitolul 2.1.6. PV3				
225	105	Щит приточно-вытяжной вентиляции ЩРН-36з IP31	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
226	106	Intrerupator de sarcina ВН 32/3P/63A	buc	1,00	200,00	200,00
227	107	Intrerupator automat ВА47-29/3P/C/10A	buc	1,00	200,00	200,00
228	108	Intrerupator automat ВА47-29/3P/B/16A	buc	1,00	200,00	200,00
229	109	Intrerupator automat ВА47-29/3P/C/16A	buc	1,00	200,00	200,00
230	110	Контактор модульный КМ25-40М	buc	1,00	500,00	500,00
231	111	Кнопка управления модульная КМУ-11	buc	1,00	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			4 500,00
		Total Capitolul 2.1.6. PV3 Inclusiv salariu				4 500,00
		2.7. Capitolul 2.1.7. 1PD1				
232	112	Щит распределительный ЩРВ-48з IP31	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
233	113	Intrerupator automat ВА47-29/3P/B/32A	buc	1,00	200,00	200,00
234	114	Intrerupator automat ВА47-29/1P/B/6A	buc	3,00	200,00	600,00
235	115	Intrerupator automat diferentiala	buc	7,00	500,00	3 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		АВДТ 32/2P/16A/30mA				
236	116	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4P	buc	1,00	500,00	500,00
237	117	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			8 800,00
		Total Capitolul 2.1.7. 1PD1 Inclusiv salariu				8 800,00
		2.8. Capitolul 2.1.8. 2PD1				
238	118	Щит распределительный ЩРВ-48з IP31	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
239	119	Intrerupator automat ВА47-29/3P/В/32А	buc	1,00	200,00	200,00
240	120	Intrerupator automat ВА47-29/1P/В/6А	buc	3,00	200,00	600,00
241	121	Intrerupator automat ВА47-29/1P/В/25А	buc	1,00	200,00	200,00
242	122	Intrerupator automat diferentiala АВДТ 32/2P/16A/30mA	buc	6,00	500,00	3 000,00
243	123	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			8 000,00
		Total Capitolul 2.1.8. 2PD1 Inclusiv salariu				8 000,00
		2.9. Capitolul 2.1.9. 1PD2				
244	124	Щит распределительный ЩРВ-48з IP31	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
245	125	Intrerupator automat ВА47-29/3P/В/32А	buc	1,00	200,00	200,00
246	126	Intrerupator automat ВА47-29/1P/В/6А	buc	3,00	200,00	600,00
247	127	Intrerupator automat diferentiala АВДТ 32/2P/16A/30mA	buc	5,00	500,00	2 500,00
248	128	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4P	buc	1,00	2 000,00	2 000,00

1	2	3	4	5	6	7
249	129	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125А 4x11	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			9 300,00
		Total Capitolul 2.1.9. 1PD2 Inclusiv salariu				9 300,00
		2.10. Capitolul 2.1.10. 2PD2				
250	130	Щит распределительный ЩРВ-48з IP31	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
251	131	Intrerupator automat ВА47-29/3Р/В/32А	buc	1,00	200,00	200,00
252	132	Intrerupator automat ВА47-29/1Р/В/6А	buc	3,00	200,00	600,00
253	133	Intrerupator automat diferentiala АВДТ 32/2Р/16А/30mA	buc	6,00	500,00	3 000,00
254	134	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
255	135	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125А 4x11	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			8 800,00
		Total Capitolul 2.1.10. 2PD2 Inclusiv salariu				8 800,00
		2.11. Capitolul 2.1.11. 3PD2				
256	136	Щит распределительный ЩРВ-48з IP31	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
257	137	Intrerupator automat ВА47-29/3Р/В/32А	buc	1,00	200,00	200,00
258	138	Intrerupator automat ВА47-29/1Р/В/6А	buc	4,00	200,00	800,00
259	139	Intrerupator automat diferentiala АВДТ 32/2Р/16А/30mA	buc	9,00	500,00	4 500,00
260	140	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
261	141	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125А 4x11	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			10 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2.1.11. 3PD2 Inclusiv salariu				10 500,00
		2.12. Capitolul 2.1.12. 1PD3				
262	142	Щит распределительный ЩРВ-48з IP31	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
263	143	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc	1,00	200,00	200,00
264	144	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	4,00	200,00	800,00
265	145	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A	buc	1,00	200,00	200,00
266	146	Intrerupator automat diferentiala АВДТ 32/2P/16A/30mA	buc	6,00	500,00	3 000,00
267	147	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4P	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
268	148	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			9 200,00
		Total Capitolul 2.1.12. 1PD3 Inclusiv salariu				9 200,00
		2.13. Capitolul 2.1.13. 2PD3				
269	149	Щит распределительный ЩРВ-48з IP31	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
270	150	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc	1,00	200,00	200,00
271	151	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	3,00	200,00	600,00
272	152	Intrerupator automat diferentiala АВДТ 32/2P/16A/30mA	buc	6,00	500,00	3 000,00
273	153	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4P	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
274	154	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			8 800,00
		Total Capitolul 2.1.13. 2PD3				8 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.14. Capitolul 2.1.14. 3PD3				
275	155	Щит распределительный ЩРВ-48з IP31	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
276	156	Intrerupator automat ВА47-29/3P/B/32A	buc	1,00	200,00	200,00
277	157	Intrerupator automat ВА47-29/1P/B/6A	buc	2,00	200,00	400,00
278	158	Intrerupator automat diferentiala АДТ 32/2P/16A/30mA	buc	9,00	500,00	4 500,00
279	159	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4P	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
280	160	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			10 100,00
		Total Capitolul 2.1.14. 3PD3 Inclusiv salariu				10 100,00
		2.15. Capitolul 2.1.15. PBY				
281	161	Блок пластиковый КМПН-8	buc	1,00	2 000,00	2 000,00
282	162	Intrerupator de sarcina BH 32 1P 25A	buc	1,00	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			2 200,00
		Total Capitolul 2.1.15. PBY Inclusiv salariu				2 200,00
		2.16. Capitolul 2.2. Materiale pentru montaj				
283	163	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250, 220/36В	buc	4,00	3 000,00	12 000,00
		<i>Total</i>	lei			12 000,00
		Total Capitolul 2.2. Materiale pentru montaj Inclusiv salariu				12 000,00
		<i>Total</i>	lei			323 200,00
		Total Utilaj				323 200,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total	lei			1 327 098,35
		Tva	20 %			265 419,67
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 592 518,02

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-9

Rețele de electricitate interioare

Valoarea de deviz 1 592 518,02 lei

Intocmit in prețuri curente 16.03.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-9:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2 736,05	70,00	191 523,50
		Total manopera				191 523,50

Materiale:

1.	1	КОМПЛЕКТ СИЛОВЫХ ШИН YNM10-SS-02	set	2,00	10 000,00	20 000,00
2.	10	Нулевая защитная шина PE на 10 клемм	buc	1,00	500,00	500,00
3.	100	Intreupator automat BA47-29/3P/C/16A	buc	2,00	200,00	400,00
4.	101	Intreupator automat BA47-29/3P/C/25A	buc	2,00	200,00	400,00
5.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00	20 000,00	0,00
6.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,01	20 000,00	200,00
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0	t	0,11	20 000,00	2 200,00

		mm				
8.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,04	20 000,00	800,00
9.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00	20 000,00	0,00
10.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00	20 000,00	0,00
11.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,21	20 000,00	4 200,00
12.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,00	20 000,00	0,00
13.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	20 000,00	0,00
14.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	56,96	80,00	4 556,80
15.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,02	30,00	0,60
16.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	22,70	30,00	681,00
17.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	687,07	10,00	6 870,70
18.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,07	10,00	20,70
19.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	687,07	10,00	6 870,70
20.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,00	20 000,00	0,00
21.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,07	60,00	4,20
22.	1019852	Vopsea	kg	1,84	40,00	73,60
23.	102	Контактор модульный КМ20-20М	buc	2,00	1 000,00	2 000,00
24.	103	Кнопка управления модульная КМУ-11	buc	2,00	100,00	200,00
25.	104	Кросс модуль 4 полюсный ИЕК 125А 4x11	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
26.	105	Щит приточно-вытяжной вентиляции ЩРН-36з IP31	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
27.	106	Intrerupator de sarcina ВН 32/3P/63А	buc	1,00	200,00	200,00
28.	107	Intrerupator automat ВА47-29/3P/С/10А	buc	1,00	200,00	200,00
29.	108	Intrerupator automat ВА47-29/3P/В/16А	buc	1,00	200,00	200,00
30.	109	Intrerupator automat ВА47-29/3P/С/16А	buc	1,00	200,00	200,00
31.	11	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	1,00	500,00	500,00
32.	110	Контактор модульный КМ25-40М	buc	1,00	500,00	500,00
33.	111	Кнопка управления модульная КМУ-11	buc	1,00	200,00	200,00
34.	112	Щит распределительный ЩРВ-48з IP31	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
35.	113	Intrerupator automat ВА47-29/3P/В/32А	buc	1,00	200,00	200,00
36.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	10,64	30,00	319,20
37.	114	Intrerupator automat ВА47-29/1P/В/6А	buc	3,00	200,00	600,00
38.	115	Intrerupator automat diferentiala АВДТ 32/2P/16А/30mA	buc	7,00	500,00	3 500,00
39.	116	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4P	buc	1,00	500,00	500,00
40.	117	Кросс модуль 4 полюсный ИЕК 125А 4x11	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
41.	118	Щит распределительный ЩРВ-48з IP31	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
42.	119	Intrerupator automat ВА47-29/3P/В/32А	buc	1,00	200,00	200,00
43.	12	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	1,00	500,00	500,00
44.	120	Intrerupator automat ВА47-29/1P/В/6А	buc	3,00	200,00	600,00
45.	121	Intrerupator automat ВА47-29/1P/В/25А	buc	1,00	200,00	200,00
46.	122	Intrerupator automat diferentiala АВДТ 32/2P/16А/30mA	buc	6,00	500,00	3 000,00
47.	123	Кросс модуль 4 полюсный ИЕК 125А 4x11	buc	1,00	1 000,00	1 000,00

48.	124	Щит распределительный ЩРВ-48з IP31	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
49.	125	Intreupator automat ВА47-29/3Р/В/32А	buc	1,00	200,00	200,00
50.	126	Intreupator automat ВА47-29/1Р/В/6А	buc	3,00	200,00	600,00
51.	127	?ntreup?tor automat diferentiala АВДТ 32/2Р/16А/30мА	buc	5,00	500,00	2 500,00
52.	128	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р	buc	1,00	2 000,00	2 000,00
53.	129	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125А 4x11	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
54.	13	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	1,00	500,00	500,00
55.	130	Щит распределительный ЩРВ-48з IP31	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
56.	131	Intreupator automat ВА47-29/3Р/В/32А	buc	1,00	200,00	200,00
57.	132	Intreupator automat ВА47-29/1Р/В/6А	buc	3,00	200,00	600,00
58.	133	?ntreup?tor automat diferentiala АВДТ 32/2Р/16А/30мА	buc	6,00	500,00	3 000,00
59.	134	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
60.	135	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125А 4x11	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
61.	136	Щит распределительный ЩРВ-48з IP31	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
62.	137	Intreupator automat ВА47-29/3Р/В/32А	buc	1,00	200,00	200,00
63.	138	Intreupator automat ВА47-29/1Р/В/6А	buc	4,00	200,00	800,00
64.	139	?ntreup?tor automat diferentiala АВДТ 32/2Р/16А/30мА	buc	9,00	500,00	4 500,00
65.	14	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	1,00	500,00	500,00
66.	140	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
67.	141	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125А 4x11	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
68.	142	Щит распределительный ЩРВ-48з IP31	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
69.	143	Intreupator automat ВА47-29/3Р/В/32А	buc	1,00	200,00	200,00
70.	144	Intreupator automat ВА47-29/1Р/В/6А	buc	4,00	200,00	800,00
71.	145	Intreupator automat ВА47-29/3Р/В/16А	buc	1,00	200,00	200,00
72.	146	?ntreup?tor automat diferentiala АВДТ 32/2Р/16А/30мА	buc	6,00	500,00	3 000,00
73.	147	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
74.	148	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125А 4x11	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
75.	149	Щит распределительный ЩРВ-48з IP31	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
76.	15	Светильник накладной НПП2602А	buc	14,00	500,00	7 000,00
77.	150	Intreup?tor automat ВА47-29/3Р/В/32А	buc	1,00	200,00	200,00
78.	151	Intreup?tor automat ВА47-29/1Р/В/6А	buc	3,00	200,00	600,00
79.	152	?ntreup?tor automat diferentiala АВДТ 32/2Р/16А/30мА	buc	6,00	500,00	3 000,00
80.	153	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
81.	154	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125А 4x11	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
82.	155	Щит распределительный ЩРВ-48з	buc	1,00	3 000,00	3 000,00

		IP31				
83.	156	Intreupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc	1,00	200,00	200,00
84.	157	Intreupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	2,00	200,00	400,00
85.	158	?ntreup?tor automat diferentiala АВДТ 32/2P/16A/30mA	buc	9,00	500,00	4 500,00
86.	159	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
87.	16	Светильник накладной НПП2603 с защитной решеткой	buc	3,00	500,00	1 500,00
88.	160	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
89.	161	Блок пластиковый КМПн-8	buc	1,00	2 000,00	2 000,00
90.	162	Intreupator de sarcina BH 32 1P 25A	buc	1,00	200,00	200,00
91.	163	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250, 220/36В	buc	4,00	3 000,00	12 000,00
92.	17	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем накладной 32W 3600Lm, 4000K OPL/S ECO LED600	buc	150,00	500,00	75 000,00
93.	18	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем встроенный 32W 3600Lm, 4000K OPL/R ECO LED600	buc	38,00	500,00	19 000,00
94.	19	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем встроенный 24W 2300Lm, 4000K TS-PO124	buc	19,00	500,00	9 500,00
95.	2	Комплект шин PE и N YNM10-NP-02	set	1,00	1 000,00	1 000,00
96.	20	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем накладный 34W 4150Lm, 4000K LINEAR LED	buc	18,00	500,00	9 000,00
97.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,16	20 000,00	3 200,00
98.	21	LED лампа 13W, E27, для светильников НПП2602А	buc	14,00	500,00	7 000,00
99.	22	Лампа накаливания общего назначения, 25Вт, для светильников НПП2603	buc	4,00	100,00	400,00
100.	23	Провод с медной жилой с изоляцией из поливинилхлорида 1x4,0 - 660 ПВ-4	м	10,00	30,00	300,00
101.	24	Провод с медной жилой с изоляцией из поливинилхлорида 1x6,0 - 660 ПВ-4	м	80,00	30,00	2 400,00
102.	25	Cablu ВВГнг(А)LS-660 2x1.5 mm2	м	279,00	15,00	4 185,00
103.	26	Cablu ВВГнг(А)LS-660 3x1.5 mm2	м	1 830,00	15,00	27 450,00
104.	27	Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x1.5 mm2	м	22,00	25,00	550,00
105.	28	Cablu ВВГнг(А)LS-660 3x2.5 mm2	м	1 745,00	25,00	43 625,00
106.	29	Cablu ВВГнг(А)LS-660 3x4,0 mm2	м	60,00	40,00	2 400,00
107.	3	Нулевая защитная шина PE на 20 клемм	buc	1,00	500,00	500,00
108.	30	Cablu ВВГнг(А)LS-660 3x6,0 mm2	м	15,00	80,00	1 200,00
109.	31	Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x2,5 mm2	м	180,00	40,00	7 200,00
110.	32	Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x4,0 mm2	м	20,00	80,00	1 600,00
	33	Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x10,0 mm2	м	75,00	200,00	15 000,00

111.						
112.	34	Cablu ВВГнг(А)LS-660 5x16,0 mm2	м	170,00	300,00	51 000,00
113.	35	Сфидг ВВГнг(А)АКДЫ-660 2ч1ю5 Ъ2	м	55,00	200,00	11 000,00
114.	36	Cablu ВВГнг(А)FRLS-660 3x1.5 mm2	м	520,00	15,00	7 800,00
115.	37	Cablu ВВГнг(А)FRLS-660 3x2.5 mm2	м	50,00	25,00	1 250,00
116.	38	Cablu ВВГнг(А)FRLS-660 3x4.0 mm2	м	50,00	40,00	2 000,00
117.	39	Cablu ВВГнг(А)FRLS-660 5x6.0 mm2	м	35,00	80,00	2 800,00
118.	4	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	2,00	500,00	1 000,00
119.	40	Сфидг ВВГнг(А)АКДЫ-660 5ч10ю0 Ъ2	м	10,00	300,00	3 000,00
120.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,00	20 000,00	0,00
121.	41	?ntrerup?tor cu o clapa pentru instalatie deschisa A110-222	buc	14,00	100,00	1 400,00
122.	42	?ntrerup?tor cu o clapa pentru instalatie inchisa C16-122	buc	59,00	100,00	5 900,00
123.	43	?ntrerup?tor cu doua clape pentru instalatie inchisa C56-124	buc	25,00	100,00	2 500,00
124.	44	Priza pentru instalatii inchise PC 16-253	buc	90,00	100,00	9 000,00
125.	45	Priza pentru instalatii inchise PC 16-289 IP44	buc	2,00	100,00	200,00
126.	46	Priza pentru instalatii deschise PC 16-297 IP44	buc	6,00	100,00	600,00
127.	47	Priza dubla pentru instalatii inchise PC 16-284	buc	2,00	100,00	200,00
128.	48	Priza pentru instalatii inchise	buc	255,00	100,00	25 500,00
129.	49	3-х постовые рамки для розеток	buc	85,00	100,00	8 500,00
130.	5	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	2,00	500,00	1 000,00
131.	50	Cutie de jonctiune KM41001	buc	160,00	20,00	3 200,00
132.	5009030	Flanse	10 buc	50,25	10,00	502,50
133.	5009031	Scoabe	10 buc	336,75	10,00	3 367,50
134.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,74	10,00	7,40
135.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 346,16	1,00	1 346,16
136.	5009062	Papuci de cablu	buc	20,20	10,00	202,00
137.	5009070	Racordari	10 buc	90,45	10,00	904,50
138.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	15,00	10,00	150,00
139.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	45,60	10,00	456,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,44	10,00	4,40

140.						
141.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	0,67	10,00	6,70
142.	5009113	Prezoane	buc	342,72	10,00	3 427,20
143.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,20	10,00	2,00
144.	5009129	Priza de tavan	100 buc	3,79	10,00	37,90
145.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	4,70	10,00	47,00
146.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,24	1,00	0,24
147.	5009619	Ate de cusut	kg	0,02	10,00	0,20
148.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,53	10,00	5,30
149.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,41	10,00	4,10
150.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00	20 000,00	0,00
151.	51	Cutie de instalare KM41002	buc	430,00	10,00	4 300,00
152.	52	Cutie de jonctiune pentru instalarea deschisa KM41234	buc	10,00	10,00	100,00
153.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	25,18	30,00	755,40
154.	53	Cutie de ramificatie KM41022	buc	50,00	10,00	500,00
155.	54	Клеммная колодка "земля" на 6 клемм для установки в ответвительной коробке KM41022	buc	50,00	200,00	10 000,00
156.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,04	60,00	2,40
157.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,94	30,00	58,20
158.	55	Лоток оцинкованный 80x100	m	60,00	200,00	12 000,00
159.	56	Крышка на лоток оцинкованный 80x100	m	60,00	50,00	3 000,00
160.	57	Перегородка разделительная Н=80 мм	m	60,00	300,00	18 000,00
161.	58	Teava PVC diam. 20 mm	m	4 370,00	10,00	43 700,00
162.	59	Teava PVC diam. 25 mm	m	345,00	10,00	3 450,00
163.	6	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	1,00	500,00	500,00
164.	60	Teava PVC diam. 32 mm	m	95,00	25,00	2 375,00
165.	61	Teava PVC diam. 40 mm	m	200,00	30,00	6 000,00
166.	62	Шланг электромонтажный ШЭМ 22	m	15,00	30,00	450,00
	63	Шкаф вводный ВРУ ВЗУМ-TF-05-250	buc	1,00	3 000,00	3 000,00

167.						
168.	64	Рубильник перекидной 3-х полюсный ВР 32-35	buc	2,00	1 000,00	2 000,00
169.	65	Счетчик активной энергии электронный ZMG 410 R	buc	2,00	5 000,00	10 000,00
170.	66	Трансформатор тока ТТИ-А 100/5	buc	6,00	30 000,00	180 000,00
171.	67	Предохранитель ППНИ 33 0 ток плавкой вставки 100А	buc	6,00	1 000,00	6 000,00
172.	68	Intrerupator automat ВА47-29/1P/В/25А	buc	1,00	200,00	200,00
173.	69	Intrerupator automat ВА47-29/3P/С/32А	buc	1,00	200,00	200,00
174.	7	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	1,00	500,00	500,00
175.	70	Intrerupator automat ВА47-29/3P/В/40А	buc	2,00	200,00	400,00
176.	71	Intrerupator automat ВА47-29/3P/В/50А	buc	3,00	200,00	600,00
177.	72	Расцепитель независимый РН-47	buc	3,00	500,00	1 500,00
178.	73	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1-В-4Р	buc	2,00	1 000,00	2 000,00
179.	74	Щит с монтажной панелью АВР-К-32-2-1	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
180.	75	Intrerupator automat ВА47-29/3P/С/32А	buc	2,00	200,00	400,00
181.	76	Intrerupator automat ВА47-29/1P/В/6А	buc	3,00	200,00	600,00
182.	77	Intrerupator automat ВА47-29/1P/В/10А	buc	2,00	200,00	400,00
183.	78	Intrerupator automat ВА47-29/1P/В/16А	buc	1,00	200,00	200,00
184.	79	Intrerupator automat ВА47-29/1P/С/25А	buc	1,00	200,00	200,00
185.	8	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	1,00	500,00	500,00
186.	80	Контактор NXC-40	buc	2,00	200,00	400,00
187.	81	Реле контроля фаз NJYB3-15	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
188.	82	Индикатор ND16-22DS/4 желтый АС230В	buc	1,00	500,00	500,00
189.	83	Индикатор ND16-22DS/4 зеленый АС230В	buc	1,00	500,00	500,00
190.	84	Щит ЩРВ-12з-036 УХЛЗ IP31	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
191.	85	Intrerupator automat ВА47-29/1P/В/6А	buc	5,00	200,00	1 000,00
192.	86	Щит приточно-вытяжной вентиляции ЩРН-48з IP31	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
193.	87	Intrerupator de sarcina ВН 32/3P/100А	buc	1,00	200,00	200,00
194.	88	Intrerupator automat ВА47-29/1P/С/6А	buc	1,00	200,00	200,00
195.	89	Intrerupator automat ВА47-29/3P/С/10А	buc	2,00	200,00	400,00
	9	Нулевая защитная шина РЕ на 10	buc	1,00	500,00	500,00

196.		КЛЕММ				
197.	90	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A	buc	2,00	200,00	400,00
198.	91	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A	buc	2,00	200,00	400,00
199.	92	Контактор модульный КМ25-40М	buc	2,00	200,00	400,00
200.	93	Контактор модульный КМ20-20М	buc	1,00	200,00	200,00
201.	94	Кнопка управления модульная КМУ-11	buc	3,00	200,00	600,00
202.	95	Кросс модуль 4 полюсный ИЕК 125А 4x11	buc	1,00	500,00	500,00
203.	96	Щит приточно-вытяжной вентиляции ЦРВ-48з IP31	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
204.	97	Intrerupator de sarcina BH 32/3P/100A	buc	1,00	200,00	200,00
205.	98	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A	buc	1,00	200,00	200,00
206.	99	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A	buc	1,00	200,00	200,00
		Total materiale de construcții				866 519,60

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	31,31	30,00	939,30
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	151,08	30,00	4 532,40
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	151,22	30,00	4 536,60
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	865,57	30,00	25 967,10
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	147,65	30,00	4 429,50
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,22	30,00	6,60
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	30,00	6,60
8.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	6,34	30,00	190,20
9.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	91,17	30,00	2 735,10
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	12,01	30,00	360,30
11.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,41	30,00	12,30
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	249,47	30,00	7 484,10
13.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,92	30,00	27,60
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	37,65	30,00	1 129,50
		Total utilaje de construcții				52 357,20

Total	lei	1 327 098,35
Tva	20 %	265 419,67

Total deviz:

1 592 518,02

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Capitolul 1.1. Шкафы и щиты учетно-распределительные. Capitolul 1.1.1. ВРУ				
1	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (Шкаф вводный ВРУ ВЗУМ-ТФ-05-250)	buc			932,60
	1	Muncitor	h-om	3,4900	70,00	244,30
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	80,00	20,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2600	30,00	7,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	40,00	2,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	20 000,00	600,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	30,00	9,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,2900	30,00	38,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	30,00	9,90
		<i>Total</i>	lei			932,60
2	08-03-521-8	Intrerupator cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, bipolar, curent, pina la 250 А (рубильник перекидной 3-х полюсный ВР 32-35)	buc			195,07
	1	Muncitor	h-om	1,8300	70,00	128,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	30,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3700	30,00	11,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0180	60,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	40,00	2,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	10,00	41,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1,00	0,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	10,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	60,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0440	30,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	30,00	0,15
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2200	30,00	6,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	30,00	0,15
		Total	lei			390,14
3	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик активной энергии электронный ZMG 410 R)	buc			61,50
	1	Muncitor	h-om	0,8700	70,00	60,90
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	20 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	30,00	0,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			123,00
4	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV (трансформатор тока ТТИ-А 100/5)	buc			195,22
	1	Muncitor	h-om	2,4300	70,00	170,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	30,00	11,70
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0410	10,00	0,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0390	30,00	1,15
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0240	30,00	0,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0390	30,00	1,15
		Total	lei			1 171,30
5	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (предохранитель ППНИ 33 0)	buc			112,02
	1	Muncitor	h-om	1,1700	70,00	81,90
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	30,00	0,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1590	30,00	4,75
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0050	60,00	0,30
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	10,00	20,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0030	60,00	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЭСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0140	30,00	0,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	30,00	0,10
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,0800	30,00	2,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	30,00	0,10
		Total	lei			672,10
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/25A)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		Total	lei			79,00
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		Total	lei			79,00

1	2	3	4	5	6	7
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/40A)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			158,00
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/50A)	buc			79,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			237,60
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (расцепитель независимый PH-47)	buc			79,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			237,60
11	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-4Р)	set			238,00
	1	Muncitor	h-om	3,0000	70,00	210,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	30,00	11,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	30,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	30,00	3,30
		<i>Total</i>	lei			476,00
12	1	Комплект силовых шин YNM10-SS-02	set			10 000,00
	1	Комплект силовых шин YNM10-SS-02	set	1,0000	10 000,00	10 000,00
		<i>Total</i>	lei			20 000,00
13	2	Комплект шин PE и N YNM10-NP-02	set			1 000,00
	2	Комплект шин PE и N YNM10-NP-02	set	1,0000	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			1 000,00
		1.2. Capitolul 1.1.2. ABP				
14	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит с монтажной панелью ABP-K-32-2-1)	buc			409,80
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	80,00	12,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	30,00	5,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	20 000,00	200,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	30,00	23,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	30,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			409,80
15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de	buc			79,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportare (automate) (întrerupator automat BA47-29/3P/C/32A)				
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			158,00
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (întrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			79,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			237,60
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (întrerupator automat BA47-29/1P/B/10A)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			158,00
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (întrerupator automat BA47-29/1P/B/16A)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			79,00
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (întrerupator automat BA47-29/1P/C/25A)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			79,00
20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор NXC-40)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			158,00
21	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (реле контроля фаз NJYB3-15)	buc			140,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	70,00	140,00
		<i>Total</i>	lei			140,00
22	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (индикатор ND16-22DS/4)	buc			83,50

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,1300	70,00	79,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	30,00	1,80
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	30,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			167,00
23	3	Нулевая защитная шина РЕ на 20 клемм	buc			500,00
	3	Нулевая защитная шина РЕ на 20 клемм	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			500,00
		1.3. Capitolul 1.1.3. PIA				
24	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 265x310x120 (щит ЩРВ-12з-036 УХЛ3 IP31)	buc			415,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	80,00	24,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	30,00	5,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	20 000,00	200,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	30,00	16,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	30,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			415,20
25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/IP/B/6A)	buc			79,12
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,06
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			395,60
		1.4. Capitolul 1.1.4. PV1				
26	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит ЩРН-48з IP31)	buc			409,80
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	80,00	12,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	30,00	5,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	20 000,00	200,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	30,00	23,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	30,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			409,80
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH 32/3P/100A)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			79,00

1	2	3	4	5	6	7
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			79,00
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			158,00
30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			158,00
31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			158,00
32	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор модульный KM25-40M)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			158,00
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор модульный KM20-20M)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			79,00
34	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (кнопка управления модульная КМУ-11)	buc			83,50
	1	Muncitor	h-om	1,1300	70,00	79,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	30,00	1,80
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	30,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			250,50
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			79,00
36	4	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc			500,00
	4	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			1 000,00
		1.5. Capitolul 1.1.5. PV2				
37	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРВ-48з IP31)	buc			415,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	80,00	24,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	30,00	5,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	20 000,00	200,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	30,00	16,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	30,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			415,20
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH 32/3P/100A)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			79,00
39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			79,00
40	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			79,00
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de	buc			79,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportare (automate) (întrerupator automat BA47-29/3P/C/16A)				
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			158,00
42	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (întrerupator automat BA47-29/3P/C/25A)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			158,00
43	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор модульный КМ20-20М)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			158,00
44	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (кнопка управления модульная КМУ-11)	buc			83,50
	1	Muncitor	h-om	1,1300	70,00	79,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	30,00	1,80
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	30,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			167,00
45	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный ИЕК 125А 4x11)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			79,00
46	5	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc			500,00
	5	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			1 000,00
		1.6. Capitolul 1.1.6. PV3				
47	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит ЩРН-36з IP31)	buc			409,80
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	80,00	12,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	30,00	5,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	20 000,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	30,00	23,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	30,00	3,00
		Total	lei			409,80
48	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH 32/3P/63A)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		Total	lei			79,00
49	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		Total	lei			79,00
50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		Total	lei			79,00
51	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		Total	lei			79,00
52	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор модульный КМ25-40М)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		Total	lei			79,00
53	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (кнопка управления модульная КМУ-11)	buc			83,50
	1	Muncitor	h-om	1,1300	70,00	79,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	30,00	1,80
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	30,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			83,50
54	6	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc			500,00
	6	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			500,00
		1.7. Capitolul 1.1.7. 1PD1				
55	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРВ-48з IP31)	buc			415,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	80,00	24,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	30,00	5,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	20 000,00	200,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	30,00	16,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	30,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			415,20
56	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			79,00
57	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			79,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			237,60
58	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferential АДТ-32/2P/C/16А/30ma)	buc			79,09
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			553,60
59	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р)	set			238,00
	1	Muncitor	h-om	3,0000	70,00	210,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	30,00	11,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	30,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	30,00	3,30
		<i>Total</i>	lei			238,00
60	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный ИЕК 125А 4x11)	buc			79,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			79,00
61	7	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc			500,00
	7	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			500,00
		1.8. Capitolul 1.1.8. 2PD1				
62	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЦДРВ-48з IP31)	buc			415,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	80,00	24,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	30,00	5,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	20 000,00	200,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	30,00	16,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	30,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			415,20
63	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			79,00
64	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			79,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			237,60
65	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/25A)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			79,00
66	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16А/30ma)	buc			79,10
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			474,60
67	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный ИЕК 125А 4х11)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			79,00
68	8	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc			500,00
	8	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			500,00
		1.9. Capitolul 1.1.9. 1PD2				
69	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРВ-48з IP31)	buc			415,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	80,00	24,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	30,00	5,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	20 000,00	200,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	30,00	16,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	30,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			415,20
70	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/3P/B/32А)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			79,00
71	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/1P/B/6А)	buc			79,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			237,60
72	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferencial АВДТ-32/2P/C/16А/30ma)	buc			79,12
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,06
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			395,60
73	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4P)	set			238,00
	1	Muncitor	h-om	3,0000	70,00	210,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	30,00	11,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	30,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	30,00	3,30
		<i>Total</i>	lei			238,00
74	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный ИЕК 125А 4x11)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			79,00
75	9	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc			500,00
	9	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			500,00
		1.10. Capitolul 1.1.10. 2PD2				
76	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩЦВ-48з IP31)	buc			415,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	80,00	24,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	30,00	5,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	20 000,00	200,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	30,00	16,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	30,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			415,20
77	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			79,00
78	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			79,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			237,60
79	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16А/30ma)	buc			79,10
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			474,60
80	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р)	set			238,00
	1	Muncitor	h-om	3,0000	70,00	210,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	30,00	11,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	30,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	30,00	3,30
		<i>Total</i>	lei			238,00
81	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			79,00
82	10	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc			500,00
	10	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			500,00
		1.11. Capitolul 1.1.11. 3PD2				
83	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРВ-48з IP31)	buc			415,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	80,00	24,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	30,00	5,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	20 000,00	200,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	30,00	16,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	30,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			415,20
84	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			79,00
85	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			79,15
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			316,60
86	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30ma)	buc			79,13

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,07
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,07
		Total	lei			712,20
87	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р)	set			238,00
	1	Muncitor	h-om	3,0000	70,00	210,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	30,00	11,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	30,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	30,00	3,30
		Total	lei			238,00
88	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный ИЕК 125А 4х11)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		Total	lei			79,00
89	11	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc			500,00
	11	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	1,0000	500,00	500,00
		Total	lei			500,00
		1.12. Capitolul 1.1.12. 1PD3				
90	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРВ-48з IP31)	buc			415,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	80,00	24,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	30,00	5,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	20 000,00	200,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	30,00	16,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	30,00	3,00
		Total	lei			415,20
91	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		Total	lei			79,00
92	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			79,15
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			316,60
93	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			79,00
94	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferential АДТ-32/2Р/С/16А/30ма)	buc			79,10
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			474,60
95	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р)	set			238,00
	1	Muncitor	h-om	3,0000	70,00	210,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	30,00	11,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	30,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	30,00	3,30
		<i>Total</i>	lei			238,00
96	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			79,00
97	12	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc			500,00
	12	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			500,00
		1.13. Capitolul 1.1.13. 2PD3				
98	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЩРВ-48з IP31)	buc			415,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	80,00	24,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	30,00	5,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	20 000,00	200,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	30,00	16,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	30,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			415,20
99	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A)	buc			79,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			79,00
100	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			79,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			237,60
101	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferential АДТ-32/2Р/С/16А/30ма)	buc			79,10
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			474,60
102	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р)	set			238,00
	1	Muncitor	h-om	3,0000	70,00	210,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	30,00	11,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	30,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	30,00	3,30
		<i>Total</i>	lei			238,00
103	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный ИЕК 125А 4х11)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			79,00
104	13	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc			500,00
	13	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			500,00
		1.14. Capitolul 1.1.14. 3PD3				
105	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит ЦДРВ-48з IP31)	buc			415,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	80,00	24,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	30,00	5,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	20 000,00	200,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	30,00	16,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	30,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			415,20
106	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			79,00
107	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			158,00
108	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat diferential АДТ-32/2Р/С/16А/30ма)	buc			79,13
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,07
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			712,20
109	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р)	set			238,00
	1	Muncitor	h-om	3,0000	70,00	210,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	30,00	11,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	30,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	30,00	3,30
		<i>Total</i>	lei			238,00
110	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (кросс модуль 4 полюсный ИЕК 125А 4х11)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			79,00
111	14	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc			500,00
	14	Нулевая защитная шина РЕ на 10 клемм	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			500,00
		1.15. Capitolul 1.1.15. PBU				
112	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (блок пластиковый КМПН-8)	buc			216,40
	1	Muncitor	h-om	2,3700	70,00	165,90
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	80,00	8,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,0700	30,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	30,00	21,30
	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	30,00	6,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	30,00	6,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		Total	lei			216,40
113	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH 32 1P 25A)	buc			79,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	30,00	0,00
		Total	lei			79,00
		1.16. Capitolul 1.2. Puminare				
114	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 381,76
	1	Muncitor	h-om	88,3000	70,00	6 180,59
	1010115	Suruburi cu cap semitrotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	20 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	10,00	40,59
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,59
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	10,00	10,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	30,00	8,82
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	30,00	40,59
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	30,00	1 272,35
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	30,00	767,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	30,00	40,59
		Total	lei			1 424,90
115	15	Светильник накладной НПП2602А	buc			500,00
	15	Светильник накладной НПП2602А	buc	1,0000	500,00	500,00
		Total	lei			7 000,00
116	16	Светильник накладной НПП2603 с защитной решеткой	buc			500,00
	16	Светильник накладной НПП2603 с защитной решеткой	buc	1,0000	500,00	500,00
		Total	lei			1 500,00
117	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			15 870,80
	1	Muncitor	h-om	169,0000	70,00	11 830,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	20 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	10,00	2 040,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	10,00	20,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	10,00	28,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	30,00	121,20
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	30,00	1 710,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	30,00	121,20
		Total	lei			23 806,20
118	17	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем накладной 32W 3600Lm, 4000K OPL/S ECO LED600	buc			500,00
	17	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем накладной 32W 3600Lm, 4000K OPL/S ECO LED600	buc	1,0000	500,00	500,00
		Total	lei			75 000,00
119	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,	100 buc			37 765,26

1	2	3	4	5	6	7
		cantitate lampi, in corp de iluminat, 4				
	1	Muncitor	h-om	317,0000	70,00	22 190,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	20 000,00	11 052,63
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	80,00	168,42
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	30,00	311,84
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	10,00	152,89
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	10,00	152,89
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	40,00	120,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	20 000,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	10,00	1 200,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	10,00	0,53
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	10,00	1,05
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	20 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	30,00	12,63
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	30,00	46,58
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	30,00	2 223,16
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	30,00	53,68
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	30,00	32,37
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	30,00	46,58
		Total	lei			14 350,80
120	18	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем встроенный 32W 3600Lm, 4000K OPL/R ECO LED600	buc			500,00
	18	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем встроенный 32W 3600Lm, 4000K OPL/R ECO LED600	buc	1,0000	500,00	500,00
		Total	lei			19 000,00
121	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8 385,26
	1	Muncitor	h-om	88,3000	70,00	6 182,11
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	20 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	10,00	41,05
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,53
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	10,00	10,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	30,00	9,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	30,00	41,05
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	30,00	1 272,63
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	30,00	767,37
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	30,00	41,05
		Total	lei			1 593,20
122	19	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем встроенный 24W 2300Lm, 4000K TS-PO124	buc			500,00
	19	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем встроенный 24W 2300Lm, 4000K TS-PO124	buc	1,0000	500,00	500,00
		Total	lei			9 500,00
123	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			9 286,67
	1	Muncitor	h-om	88,0000	70,00	6 160,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	20 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	10,00	2 040,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	10,00	20,56
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	10,00	27,78
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	30,00	46,67
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	30,00	945,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	30,00	46,67
		Total	lei			1 671,60
124	20	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем накладный 34W 4150Lm, 4000K LINEAR LED	buc			500,00
	20	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем накладный 34W 4150Lm, 4000K LINEAR LED	buc	1,0000	500,00	500,00
		Total	lei			9 000,00
125	21	LED лампа 13W, E27, для светильников НПП2602А	buc			500,00
	21	LED лампа 13W, E27, для светильников НПП2602А	buc	1,0000	500,00	500,00
		Total	lei			7 000,00
126	22	Лампа накаливания общего назначения, 25Вт, для светильников НПП2603	buc			100,00
	22	Лампа накаливания общего назначения, 25Вт, для светильников НПП2603	buc	1,0000	100,00	100,00
		Total	lei			400,00
		1.17. Capitolul 1.3. Cabluri				
127	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 086,56
	1	Muncitor	h-om	12,4000	70,00	868,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	20 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	20 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	20 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	10,00	0,11
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	1,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	10,00	0,11
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	30,00	11,67
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	30,00	90,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	30,00	90,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	30,00	11,67
		Total	lei			977,90
128	23	Провод с медной жилой с изоляцией из поливинилхлорида 1x4,0 - 660 ПВ-4	м			30,00
	23	Провод с медной жилой с изоляцией из поливинилхлорида 1x4,0 - 660 ПВ-4	м	1,0000	30,00	30,00
		Total	lei			300,00
129	24	Провод с медной жилой с изоляцией из поливинилхлорида 1x6,0 - 660 ПВ-4	м			30,00
	24	Провод с медной жилой с изоляцией из поливинилхлорида 1x6,0 - 660 ПВ-4	м	1,0000	30,00	30,00
		Total	lei			2 400,00
130	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 100,77
	1	Muncitor	h-om	12,4000	70,00	867,99
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	20 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	20 000,00	14,20
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	20 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	10,00	0,08
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	1,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	10,00	0,10
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	30,00	11,70
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	30,00	90,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	30,00	90,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	30,00	11,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			46 518,67
131	25	Cablu BBГнг(A)LS-660 2x1.5 mm2	м			15,00
	25	Cablu BBГнг(A)LS-660 2x1.5 mm2	м	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			4 185,00
132	26	Cablu BBГнг(A)LS-660 3x1.5 mm2	м			15,00
	26	Cablu BBГнг(A)LS-660 3x1.5 mm2	м	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			27 450,00
133	27	Cablu BBГнг(A)LS-660 5x1.5 mm2	м			25,00
	27	Cablu BBГнг(A)LS-660 5x1.5 mm2	м	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			550,00
134	28	Cablu BBГнг(A)LS-660 3x2.5 mm2	м			25,00
	28	Cablu BBГнг(A)LS-660 3x2.5 mm2	м	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			43 625,00
135	29	Cablu BBГнг(A)LS-660 3x4,0 mm2	м			40,00
	29	Cablu BBГнг(A)LS-660 3x4,0 mm2	м	1,0000	40,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			2 400,00
136	30	Cablu BBГнг(A)LS-660 3x6,0 mm2	м			80,00
	30	Cablu BBГнг(A)LS-660 3x6,0 mm2	м	1,0000	80,00	80,00
		<i>Total</i>	lei			1 200,00
137	31	Cablu BBГнг(A)LS-660 5x2,5 mm2	м			40,00
	31	Cablu BBГнг(A)LS-660 5x2,5 mm2	м	1,0000	40,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			7 200,00
138	32	Cablu BBГнг(A)LS-660 5x4,0 mm2	м			80,00
	32	Cablu BBГнг(A)LS-660 5x4,0 mm2	м	1,0000	80,00	80,00
		<i>Total</i>	lei			1 600,00
139	33	Cablu BBГнг(A)LS-660 5x10,0 mm2	м			200,00
	33	Cablu BBГнг(A)LS-660 5x10,0 mm2	м	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			15 000,00
140	34	Cablu BBГнг(A)LS-660 5x16,0 mm2	м			300,00
	34	Cablu BBГнг(A)LS-660 5x16,0 mm2	м	1,0000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			51 000,00
141	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 114,38
	1	Muncitor	h-om	12,4000	70,00	868,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	20 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	20 000,00	27,78
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	20 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	10,00	0,08
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	1,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	10,00	0,10
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	30,00	11,71
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	30,00	90,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	30,00	90,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	30,00	11,71
		<i>Total</i>	lei			8 023,53
142	35	Сфидг BBГнг(A)AKДЫ-660 2ч1ю5 ьь2	м			200,00
	35	Сфидг BBГнг(A)AKДЫ-660 2ч1ю5 ьь2	м	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			11 000,00
143	36	Cablu BBГнг(A)FRLS-660 3x1.5 mm2	м			15,00
	36	Cablu BBГнг(A)FRLS-660 3x1.5 mm2	м	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			7 800,00
144	37	Cablu BBГнг(A)FRLS-660 3x2.5 mm2	м			25,00
	37	Cablu BBГнг(A)FRLS-660 3x2.5 mm2	м	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			1 250,00
145	38	Cablu BBГнг(A)FRLS-660 3x4.0 mm2	м			40,00
	38	Cablu BBГнг(A)FRLS-660 3x4.0 mm2	м	1,0000	40,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 000,00
146	39	Cablu ВВГнг(А)FRLS-660 5x6.0 mm2	м			80,00
	39	Cablu ВВГнг(А)FRLS-660 5x6.0 mm2	м	1,0000	80,00	80,00
		<i>Total</i>	lei			2 800,00
147	40	Сфидг ВВГнг(А)АКДЫ-660 5ч10ю0 Ы2	м			300,00
	40	Сфидг ВВГнг(А)АКДЫ-660 5ч10ю0 Ы2	м	1,0000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			3 000,00
		1.18. Capitolul 1.4. Prize si intreruptoare				
148	08-03-591-1	Intrerupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 982,14
	1	Muncitor	h-om	39,5000	70,00	2 765,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	20 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	20 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	10,00	10,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	10,00	10,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	30,00	4,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	30,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	30,00	192,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	30,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			417,50
149	41	Intrerupator cu o clapa pentru instalatie deschisa A110-222	buc			100,00
	41	?ntreup?tor cu o clapa pentru instalatie deschisa A110-222	buc	1,0000	100,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			1 400,00
150	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 358,27
	1	Muncitor	h-om	32,2000	70,00	2 254,24
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	20 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	30,00	1,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	30,00	1,02
		<i>Total</i>	lei			1 391,38
151	42	Intrerupator cu o clapa pentru instalatie inchisa C16-122	buc			100,00
	42	?ntreup?tor cu o clapa pentru instalatie inchisa C16-122	buc	1,0000	100,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			5 900,00
152	08-03-591-5	Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 400,40
	1	Muncitor	h-om	32,8000	70,00	2 296,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	20 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	30,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			600,10
153	43	Intrerupator cu doua clape pentru instalatie inchisa C56-124	buc			100,00
	43	?ntreup?tor cu doua clape pentru instalatie inchisa C56-124	buc	1,0000	100,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			2 500,00
154	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 829,17
	1	Muncitor	h-om	38,1000	70,00	2 666,85
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	20 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	30,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	30,00	12,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	30,00	1,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	30,00	1,30
		Total	lei			2 602,84
155	44	Priza pentru instalatii inchise PC 16-253	buc			100,00
	44	Priza pentru instalatii inchise PC 16-253	buc	1,0000	100,00	100,00
		Total	lei			9 000,00
156	45	Priza pentru instalatii inchise PC 16-289 IP44	buc			100,00
	45	Priza pentru instalatii inchise PC 16-289 IP44	buc	1,0000	100,00	100,00
		Total	lei			200,00
157	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 236,67
	1	Muncitor	h-om	43,2000	70,00	3 021,67
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	20 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	20 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	10,00	10,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	10,00	10,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	30,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	30,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	30,00	190,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	30,00	0,00
		Total	lei			194,20
158	46	Priza pentru instalatii deschise PC 16-297 IP44	buc			100,00
	46	Priza pentru instalatii deschise PC 16-297 IP44	buc	1,0000	100,00	100,00
		Total	lei			600,00
159	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 822,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	70,00	2 660,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	20 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	30,00	45,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	30,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	30,00	0,00
		Total	lei			56,44
160	47	Priza dubla pentru instalatii inchise PC 16-284	buc			100,00
	47	Priza dubla pentru instalatii inchise PC 16-284	buc	1,0000	100,00	100,00
		Total	lei			200,00
161	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 907,45
	1	Muncitor	h-om	38,1000	70,00	2 667,14
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	20 000,00	78,43
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	30,00	44,94
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	30,00	12,59
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	30,00	1,18
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	30,00	1,18
		Total	lei			7 414,00
162	48	Priza pentru instalatii inchise	buc			100,00

1	2	3	4	5	6	7
	48	Priza pentru instalatii inchise	buc	1,0000	100,00	100,00
		Total	lei			25 500,00
163	49	3-х постовые рамки для розеток	buc			100,00
	49	3-х постовые рамки для розеток	buc	1,0000	100,00	100,00
		Total	lei			8 500,00
		1.19. Capitolul 1.5. Materiale pentru montaj				
164	50	Cutie de jonctiune KM41001	buc			20,00
	50	Cutie de jonctiune KM41001	buc	1,0000	20,00	20,00
		Total	lei			3 200,00
165	51	Cutie de instalare KM41002	buc			10,00
	51	Cutie de instalare KM41002	buc	1,0000	10,00	10,00
		Total	lei			4 300,00
166	52	Cutie de jonctiune pentru instalarea deschisa KM41234	buc			10,00
	52	Cutie de jonctiune pentru instalarea deschisa KM41234	buc	1,0000	10,00	10,00
		Total	lei			100,00
167	53	Cutie de ramificatie KM41022	buc			10,00
	53	Cutie de ramificatie KM41022	buc	1,0000	10,00	10,00
		Total	lei			500,00
168	54	Клеммная колодка "земля" на 6 клемм для установки в ответвительной коробке KM41022	buc			200,00
	54	Клеммная колодка "земля" на 6 клемм для установки в ответвительной коробке KM41022	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			10 000,00
169	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			3 262,17
	1	Muncitor	h-om	29,4000	70,00	2 058,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	80,00	546,67
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	10,00	125,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	10,00	4,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	10,00	125,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	30,00	32,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	30,00	273,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	30,00	65,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	30,00	32,50
		Total	lei			1 957,30
170	55	Лоток оцинкованный 80x100	buc			200,00
	55	Лоток оцинкованный 80x100	м	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			12 000,00
171	56	Крышка на лоток оцинкованный 80x100	buc			50,00
	56	Крышка на лоток оцинкованный 80x100	м	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			3 000,00
172	57	Перегородка разделительная Н=80 мм	buc			300,00
	57	Перегородка разделительная Н=80 мм	м	1,0000	300,00	300,00
		Total	lei			18 000,00
173	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250, 220/36В)	buc			109,50
	1	Muncitor	h-om	1,4300	70,00	100,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	10,00	0,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	30,00	0,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	30,00	7,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	30,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			438,00
		1.20. Capitolul 1.6. Materiale				
174	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 879,02
	1	Muncitor	h-om	23,8000	70,00	1 666,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20 000,00	42,42
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	80,00	76,79
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	30,00	6,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	30,00	3,30
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	30,00	474,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	30,00	81,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	30,00	145,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	30,00	3,30
		<i>Total</i>	lei			135 745,80
175	58	Teava PVC diam. 20 mm	M			10,00
	58	Teava PVC diam. 20 mm	M	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			43 700,00
176	59	Teava PVC diam. 25 mm	M			10,00
	59	Teava PVC diam. 25 mm	M	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			3 450,00
177	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			3 960,17
	1	Muncitor	h-om	34,4000	70,00	2 408,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20 000,00	67,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	80,00	76,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	30,00	12,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,02
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	30,00	9,86
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	30,00	705,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	30,00	81,05
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	30,00	208,78
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	30,00	9,86
		<i>Total</i>	lei			11 682,50
178	60	Teava PVC diam. 32 mm	M			25,00
	60	Teava PVC diam. 32 mm	M	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			2 375,00
179	61	Teava PVC diam. 40 mm	M			30,00
	61	Teava PVC diam. 40 mm	M	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			6 000,00
180	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 837,33
	1	Muncitor	h-om	23,8000	70,00	1 666,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	80,00	74,67
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	30,00	6,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	66,67
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	30,00	4,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	30,00	474,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	30,00	82,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	30,00	146,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	30,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			425,60
181	62	Шланг электромонтажный ШЭМ 22	м			30,00
	62	Шланг электромонтажный ШЭМ 22	м	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			450,00
182	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			1 886,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	70,00	1 330,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСтр3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	20 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,5500	80,00	48,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	20 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	40,00	80,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	16,00
	5009105	Supportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	30,00	6,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	30,00	102,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	30,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			94,30
		2. Utilaj				
		2.1. Capitolul 2.1. Шкафы и щиты учетно-распределительные. Capitolul 2.1.1. ВРУ				
183	63	Шкаф вводный ВРУ ВЗУМ-ТФ-05-250	buc			3 000,00
	63	Шкаф вводный ВРУ ВЗУМ-ТФ-05-250	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		<i>Total</i>	lei			3 000,00
184	64	Рубильник перекидной 3-х полюсный ВР 32-35	buc			1 000,00
	64	Рубильник перекидной 3-х полюсный ВР 32-35	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			2 000,00
185	65	Счетчик активной энергии электронный ZMG 410 R	buc			5 000,00
	65	Счетчик активной энергии электронный ZMG 410 R	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
		<i>Total</i>	lei			10 000,00
186	66	Трансформатор тока ТТИ-А 100/5	buc			30 000,00
	66	Трансформатор тока ТТИ-А 100/5	buc	1,0000	30 000,00	30 000,00
		<i>Total</i>	lei			180 000,00
187	67	Предохранитель ППНИ 33 0 ток плавкой вставки 100А	buc			1 000,00
	67	Предохранитель ППНИ 33 0 ток плавкой вставки 100А	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			6 000,00

1	2	3	4	5	6	7
188	68	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/25A	buc			200,00
	68	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/25A	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			200,00
189	69	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A	buc			200,00
	69	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			200,00
190	70	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/40A	buc			200,00
	70	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/40A	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			400,00
191	71	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/50A	buc			200,00
	71	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/50A	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			600,00
192	72	Расцепитель независимый РН-47	buc			500,00
	72	Расцепитель независимый РН-47	buc	1,0000	500,00	500,00
		Total	lei			1 500,00
193	73	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1-В-4Р	buc			1 000,00
	73	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1-В-4Р	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		Total	lei			2 000,00
		2.2. Capitolul 2.1.2. ABP				
194	74	Щит с монтажной панелью АВР-К-32-2-1	buc			3 000,00
	74	Щит с монтажной панелью АВР-К-32-2-1	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		Total	lei			3 000,00
195	75	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A	buc			200,00
	75	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			400,00
196	76	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc			200,00
	76	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			600,00
197	77	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc			200,00
	77	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			400,00
198	78	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/16A	buc			200,00
	78	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/16A	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			200,00
199	79	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/25A	buc			200,00
	79	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/25A	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			200,00
200	80	Контактор NXC-40	buc			200,00
	80	Контактор NXC-40	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			400,00
201	81	Реле контроля фаз NJYB3-15	buc			1 000,00
	81	Реле контроля фаз NJYB3-15	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		Total	lei			1 000,00
202	82	Индикатор ND16-22DS/4 желтый AC230B	buc			500,00
	82	Индикатор ND16-22DS/4 желтый AC230B	buc	1,0000	500,00	500,00
		Total	lei			500,00
203	83	Индикатор ND16-22DS/4 зеленый AC230B	buc			500,00
	83	Индикатор ND16-22DS/4 зеленый AC230B	buc	1,0000	500,00	500,00
		Total	lei			500,00
		2.3. Capitolul 2.1.3. PIA				
204	84	Щит ЩРВ-12з-036 УХЛЗ IP31	buc			3 000,00
	84	Щит ЩРВ-12з-036 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 000,00
205	85	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc			200,00
	85	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			1 000,00
		2.4. Capitolul 2.1.4. PV1				
206	86	Щит приточно-вытяжной вентиляции ЩРН-48з IP31	buc			3 000,00
	86	Щит приточно-вытяжной вентиляции ЩРН-48з IP31	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		<i>Total</i>	lei			3 000,00
207	87	Intrerupator de sarcina BH 32/3P/100A	buc			200,00
	87	Intrerupator de sarcina BH 32/3P/100A	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			200,00
208	88	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A	buc			200,00
	88	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			200,00
209	89	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A	buc			200,00
	89	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			400,00
210	90	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A	buc			200,00
	90	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			400,00
211	91	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A	buc			200,00
	91	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			400,00
212	92	Контактор модульный KM25-40M	buc			200,00
	92	Контактор модульный KM25-40M	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			400,00
213	93	Контактор модульный KM20-20M	buc			200,00
	93	Контактор модульный KM20-20M	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			200,00
214	94	Кнопка управления модульная КМУ-11	buc			200,00
	94	Кнопка управления модульная КМУ-11	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			600,00
215	95	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc			500,00
	95	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			500,00
		2.5. Capitolul 2.1.5. PV2				
216	96	Щит приточно-вытяжной вентиляции ЩРВ-48з IP31	buc			3 000,00
	96	Щит приточно-вытяжной вентиляции ЩРВ-48з IP31	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		<i>Total</i>	lei			3 000,00
217	97	Intrerupator de sarcina BH 32/3P/100A	buc			200,00
	97	Intrerupator de sarcina BH 32/3P/100A	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			200,00
218	98	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A	buc			200,00
	98	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/6A	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			200,00
219	99	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A	buc			200,00
	99	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			200,00
220	100	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A	buc			200,00
	100	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			400,00

1	2	3	4	5	6	7
221	101	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A	buc			200,00
	101	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			400,00
222	102	Контактор модульный KM20-20M	buc			1 000,00
	102	Контактор модульный KM20-20M	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		Total	lei			2 000,00
223	103	Кнопка управления модульная КМУ-11	buc			100,00
	103	Кнопка управления модульная КМУ-11	buc	1,0000	100,00	100,00
		Total	lei			200,00
224	104	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc			1 000,00
	104	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		Total	lei			1 000,00
		2.6. Capitolul 2.1.6. PV3				
225	105	Щит приточно-вытяжной вентиляции ЩРН-36з IP31	buc			3 000,00
	105	Щит приточно-вытяжной вентиляции ЩРН-36з IP31	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		Total	lei			3 000,00
226	106	Intrerupator de sarcina BH 32/3P/63A	buc			200,00
	106	Intrerupator de sarcina BH 32/3P/63A	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			200,00
227	107	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A	buc			200,00
	107	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/10A	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			200,00
228	108	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A	buc			200,00
	108	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			200,00
229	109	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A	buc			200,00
	109	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/16A	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			200,00
230	110	Контактор модульный KM25-40M	buc			500,00
	110	Контактор модульный KM25-40M	buc	1,0000	500,00	500,00
		Total	lei			500,00
231	111	Кнопка управления модульная КМУ-11	buc			200,00
	111	Кнопка управления модульная КМУ-11	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			200,00
		2.7. Capitolul 2.1.7. 1PD1				
232	112	Щит распределительный ЦРВ-48з IP31	buc			3 000,00
	112	Щит распределительный ЦРВ-48з IP31	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		Total	lei			3 000,00
233	113	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc			200,00
	113	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			200,00
234	114	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc			200,00
	114	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			600,00
235	115	Intrerupator automat diferentiala АВДТ 32/2P/16A/30mA	buc			500,00
	115	Intrerupator automat diferentiala АВДТ 32/2P/16A/30mA	buc	1,0000	500,00	500,00
		Total	lei			3 500,00
236	116	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4P	buc			500,00
	116	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4P	buc	1,0000	500,00	500,00
		Total	lei			500,00

1	2	3	4	5	6	7
237	117	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc			1 000,00
	117	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		Total	lei			1 000,00
		2.8. Capitolul 2.1.8. 2PD1				
238	118	Щит распределительный ЩРВ-48з IP31	buc			3 000,00
	118	Щит распределительный ЩРВ-48з IP31	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		Total	lei			3 000,00
239	119	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc			200,00
	119	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			200,00
240	120	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc			200,00
	120	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			600,00
241	121	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/25A	buc			200,00
	121	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/25A	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			200,00
242	122	Intrerupator automat diferentiala АВДТ 32/2P/16A/30mA	buc			500,00
	122	Intrerupator automat diferentiala АВДТ 32/2P/16A/30mA	buc	1,0000	500,00	500,00
		Total	lei			3 000,00
243	123	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc			1 000,00
	123	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		Total	lei			1 000,00
		2.9. Capitolul 2.1.9. 1PD2				
244	124	Щит распределительный ЩРВ-48з IP31	buc			3 000,00
	124	Щит распределительный ЩРВ-48з IP31	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		Total	lei			3 000,00
245	125	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc			200,00
	125	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			200,00
246	126	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc			200,00
	126	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			600,00
247	127	Intrerupator automat diferentiala АВДТ 32/2P/16A/30mA	buc			500,00
	127	Intrerupator automat diferentiala АВДТ 32/2P/16A/30mA	buc	1,0000	500,00	500,00
		Total	lei			2 500,00
248	128	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4P	buc			2 000,00
	128	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4P	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		Total	lei			2 000,00
249	129	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc			1 000,00
	129	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		Total	lei			1 000,00
		2.10. Capitolul 2.1.10. 2PD2				
250	130	Щит распределительный ЩРВ-48з IP31	buc			3 000,00
	130	Щит распределительный ЩРВ-48з IP31	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		Total	lei			3 000,00
251	131	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc			200,00
	131	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			200,00

1	2	3	4	5	6	7
252	132	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc			200,00
	132	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			600,00
253	133	Intrerupator automat diferentiala ABДТ 32/2P/16A/30mA	buc			500,00
	133	Intrerupator automat diferentiala ABДТ 32/2P/16A/30mA	buc	1,0000	500,00	500,00
		Total	lei			3 000,00
254	134	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4P	buc			1 000,00
	134	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4P	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		Total	lei			1 000,00
255	135	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc			1 000,00
	135	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		Total	lei			1 000,00
		2.11. Capitolul 2.1.11. 3PD2				
256	136	Щит распределительный ЦРВ-48з IP31	buc			3 000,00
	136	Щит распределительный ЦРВ-48з IP31	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		Total	lei			3 000,00
257	137	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc			200,00
	137	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			200,00
258	138	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc			200,00
	138	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			800,00
259	139	Intrerupator automat diferentiala ABДТ 32/2P/16A/30mA	buc			500,00
	139	Intrerupator automat diferentiala ABДТ 32/2P/16A/30mA	buc	1,0000	500,00	500,00
		Total	lei			4 500,00
260	140	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4P	buc			1 000,00
	140	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4P	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		Total	lei			1 000,00
261	141	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc			1 000,00
	141	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125A 4x11	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		Total	lei			1 000,00
		2.12. Capitolul 2.1.12. 1PD3				
262	142	Щит распределительный ЦРВ-48з IP31	buc			3 000,00
	142	Щит распределительный ЦРВ-48з IP31	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		Total	lei			3 000,00
263	143	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc			200,00
	143	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/32A	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			200,00
264	144	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc			200,00
	144	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			800,00
265	145	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A	buc			200,00
	145	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/16A	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			200,00
266	146	Intrerupator automat diferentiala ABДТ 32/2P/16A/30mA	buc			500,00
	146	Intrerupator automat diferentiala ABДТ 32/2P/16A/30mA	buc	1,0000	500,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 000,00
267	147	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р	buc			1 000,00
	147	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			1 000,00
268	148	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125А 4x11	buc			1 000,00
	148	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125А 4x11	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			1 000,00
		2.13. Capitolul 2.1.13. 2PD3				
269	149	Щит распределительный ЩРВ-48з IP31	buc			3 000,00
	149	Щит распределительный ЩРВ-48з IP31	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		<i>Total</i>	lei			3 000,00
270	150	Intrerupator automat ВА47-29/3Р/В/32А	buc			200,00
	150	Intrerupator automat ВА47-29/3Р/В/32А	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			200,00
271	151	Intrerupator automat ВА47-29/1Р/В/6А	buc			200,00
	151	Intrerupator automat ВА47-29/1Р/В/6А	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			600,00
272	152	Intrerupator automat diferentiala АВДТ 32/2Р/16А/30mA	buc			500,00
	152	Intrerupator automat diferentiala АВДТ 32/2Р/16А/30mA	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			3 000,00
273	153	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р	buc			1 000,00
	153	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			1 000,00
274	154	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125А 4x11	buc			1 000,00
	154	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125А 4x11	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			1 000,00
		2.14. Capitolul 2.1.14. 3PD3				
275	155	Щит распределительный ЩРВ-48з IP31	buc			3 000,00
	155	Щит распределительный ЩРВ-48з IP31	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		<i>Total</i>	lei			3 000,00
276	156	Intrerupator automat ВА47-29/3Р/В/32А	buc			200,00
	156	Intrerupator automat ВА47-29/3Р/В/32А	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			200,00
277	157	Intrerupator automat ВА47-29/1Р/В/6А	buc			200,00
	157	Intrerupator automat ВА47-29/1Р/В/6А	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			400,00
278	158	Intrerupator automat diferentiala АВДТ 32/2Р/16А/30mA	buc			500,00
	158	Intrerupator automat diferentiala АВДТ 32/2Р/16А/30mA	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			4 500,00
279	159	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р	buc			1 000,00
	159	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			1 000,00
280	160	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125А 4x11	buc			1 000,00
	160	Кросс модуль 4 полюсный IEK 125А 4x11	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			1 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.15. Capitolul 2.1.15. PBU				
281	161	Блок пластиковый КМПн-8	buc			2 000,00
	161	Блок пластиковый КМПн-8	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		<i>Total</i>	lei			2 000,00
282	162	Intrerupator de sarcina BH 32 1P 25A	buc			200,00
	162	Intrerupator de sarcina BH 32 1P 25A	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			200,00
		2.16. Capitolul 2.2. Materiale pentru montaj				
283	163	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250, 220/36В	buc			3 000,00
	163	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250, 220/36В	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		<i>Total</i>	lei			12 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.