

**Lucrari de iluminare stradala la
or Cimisia**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de iluminare stradala PT 50U**

Valoarea de deviz 246 632,62 lei

Intocmit in prețuri curente 14.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1 Lucrari de constructie				
		1.1. PT 50U				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	7,10	65,43 65,43	464,53 464,53
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,10	26,34 26,34	187,02 187,02
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	21,00	18,69 18,69	392,56 392,56
4	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	189,00	1,05 0,98	197,91 184,68
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	2,00	181,38 37,38	362,77 74,77
6	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului	buc	2,00	56,24 21,24	112,49 42,49

1	2	3	4	5	6	7
		sustinerilor cu un singur picior				
7	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	2,00	789,88 322,88	1 579,77 645,77
8	Pret furnizor	Pilon din beton Vibrat SV N10,5	buc	1,00	4 100,00 0,00	4 100,00 0,00
9	pret furnizor	Pilon din beton Vibrat SV N9,5	buc	1,00	3 100,00 0,00	3 100,00 0,00
10	161	Clema de PA 25 3*35+CA1500	buc	30,00	150,00 0,00	4 500,00 0,00
11	1681	Clema CS 1500+RA 25	buc	20,00	100,00 0,00	2 000,00 0,00
12	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stîlpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	34,00	746,35 289,75	25 375,82 9 851,42
13	1214	Consola cu un brat		34,00	150,00 0,00	5 100,00 0,00
14	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,04	14 836,45 5 543,45	15 415,07 5 759,64
15	Pret F	Cablu SIP-5 2*25 mm2	m	1 039,00	16,50 0,00	17 143,50 0,00
16	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,00	2 373,84 704,40	2 373,84 704,40
17		Armatura D16		66,36	16,00 0,00	1 061,76 0,00
18		Armatura D10		12,96	16,00 0,00	207,36 0,00
19		Armatura D6		22,38	16,00 0,00	358,08 0,00
		<i>Total</i>	lei			84 032,48
		Total PT 50U Inclusiv salariu				84 032,48 18 307,28
		<i>Total</i>	lei			84 032,48
		<i>Fond social</i>	24 %			4 393,75
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			4 047,79

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				8 441,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			12 184,71
		<i>Total</i>				20 626,25
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 237,57
		Total 1 Lucrari de constructie Inclusiv salariu				105 896,30 18 307,28
		2. Lucrari de montare				
		2.1. PT 50 U				
20	08-02-369- 2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta (Corp de iluminat 10 .4w- 17 buc, corp de iluminat 19,8w - 40 buc , corp de iluminat 41,8 w- 44buc)	buc	34,00	464,90 198,83	15 806,59 6 760,21
21	110-30301	Clema de conexiune KZ1	buc	102,00	25,00 0,00	2 550,00 0,00
22	110- 303012	Clema de conexiune KZ2	buc	96,00	31,00 0,00	2 976,00 0,00
23	08-03-572- 7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc	1,00	1 248,56 395,96	1 248,56 395,96
24		Mufa de capat		2,00	550,00 0,00	1 100,00 0,00
25	08-01-061- 1	Dispozitiv de siguranta	buc	34,00	158,92 96,02	5 403,15 3 264,55
26		Siguranta cu suportul pentru siguranta		34,00	65,00 0,00	2 210,00 0,00
27	Pret F	Clema IIC 1-1	buc	90,00	40,00 0,00	3 600,00 0,00
28	Pret F	Banda metalica A2007	m	224,00	14,00 0,00	3 136,00 0,00
29	137	Clema pu banda P2007	buc	224,00	6,00 0,00	1 344,00 0,00
30	1626	Capac elastic CECT 6-35	buc	104,00	5,00 0,00	520,00 0,00
31	162	Curea CSB d=45mm pu SIP 35-95 CSB	buc	100,00	1,00 0,00	100,00 0,00
32	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	343,44 201,38	343,44 201,38

1	2	3	4	5	6	7
33	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	79,92 73,92	79,92 73,92
34	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,00	169,94 169,94	169,94 169,94
35	Pret F	Sina DIN l=300mm		1,00	220,00 0,00	220,00 0,00
36	08-03-575-1	Dispozitiv Separator de sarcina	buc	2,00	98,76 95,16	197,53 190,33
37	08-03-575-1	Dispozitiv Intrerupator automat	buc	3,00	98,77 95,17	296,30 285,50
38	pretul firmei 52	Intreruptor Automat 1P 16A	buc	1,00	59,00 0,00	59,00 0,00
39	pretul firmei 52	Intreruptor Automat 1P 10A	buc	1,00	59,00 0,00	59,00 0,00
40	pretul firmei 52	Intreruptor Automat 1P 8A	buc	1,00	59,00 0,00	59,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			41 478,43
		Total PT 50 U Inclusiv salariu				41 478,43 11 341,79
		<i>Total</i>	lei			41 478,43
		<i>Fond social +asig med</i>	24 %			2 722,03
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			2 026,27
		<i>Total</i>				46 226,73
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			8 619,76
		<i>Total</i>				54 846,49
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 290,79
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				58 137,28 11 341,79
		3. Utilaj				
41	pretul firmei	Corpuri de iluminat cu surse LED 10,4W	buc	4,00	500,00 0,00	2 000,00 0,00
42	pretul firmei	Corpuri de iluminat cu surse LED 19,8W	buc	30,00	900,00 0,00	27 000,00 0,00
43	pretul firmei 49	Dulap tip BZUM TF 3 1	buc	1,00	1 400,00 0,00	1 400,00 0,00
44	pret firmei	Dulap ИЦPH 12 з 074y2 IP 54	buc	1,00	670,00 0,00	670,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
45	C	Contor electronic 3 faze 5-100 380V ZMG 310CR	buc	1,00	8 490,00 0,00	8 490,00 0,00
46	pretul firmei 58	RELEU DE TIMP IHP	buc	1,00	970,00 0,00	970,00 0,00
47	pretul firmei 57	Separator de sarcina 2P 40 A	buc	1,00	80,00 0,00	80,00 0,00
48	pretul firmei 57	Separator de sarcina 1P 16 A	buc	1,00	70,00 0,00	70,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			40 680,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			813,60
		Total Utilaj Inclusiv salariu				41 493,60

		Total	lei			205 527,18
		TVA	20 %			41 105,44
		Total deviz: Inclusiv salariu				246 632,62 29 649,07

Intocmit

SRL ENERGY JUST VS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or Cimisia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de iluminare stradala la or Cimisia

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de iluminare stradala PT 50U

Valoarea de deviz 246 632,62 lei

Intocmit in prețuri curente 14.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	334,474	84,97	28 420,29
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,620	84,97	392,56
3.	7212030022700	Sudor	h-om	0,473	84,97	40,15
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,512	84,97	128,47
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,668	84,97	651,55
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,189	84,97	16,06
Total manopera						29 649,07

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,020	16 000,00	326,40
2.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	16 000,00	1 296,00
3.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,071	16 000,00	1 142,40
4.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,180	78,00	92,04
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,420	120,00	1 010,40
6.	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,408	85,00	34,68
7.	1019852	Vopsea	kg	17,070	48,00	819,36
8.	110-0390	Mufa de capat	buc	2,000	550,00	1 100,00
9.	110-30301	Clema de conexiune KZ1	buc	102,000	25,00	2 550,00
10.	110-303012	Clema de conexiune KZ2	buc	96,000	31,00	2 976,00
11.	136	Banda metalica A2007	m	224,000	14,00	3 136,00
12.	137	Clema pu banda P2007	buc	224,000	6,00	1 344,00
13.	155622	Зажим ПС 1-1	buc	90,000	40,00	3 600,00
14.	161	Clema de PA 25 3*35+CA1500	buc	30,000	150,00	4 500,00
15.	162	Curea CSB d=45mm pu SIP 35-95 CSB	buc	100,000	1,00	100,00
16.	1626	Capacel izolant CECT 6-35	buc	104,000	5,00	520,00
17.	1681	Clema CS 1500+RA 25	buc	20,000	100,00	2 000,00
18.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,030	16 000,00	480,00
19.	23413	Pilon din beton Vibrat SV N10,5	buc	1,000	4 100,00	4 100,00
20.	271060200009206	Armatura D6	kg	22,380	16,00	358,08
21.	271060200009210	Armatura D10	kg	12,960	16,00	207,36
22.	271060200009216	Armatura D16	kg	66,360	16,00	1 061,76
23.	2875274501228	Siguranta	buc	34,000	25,00	850,00
24.	2875276305098	Consola cu un brat	buc	34,000	150,00	5 100,00

25.	28752763130721	Suport de siguranta	buc	34,000	40,00	1 360,00
26.	323413	Pilon din beton Vibrat SV N9,5	buc	1,000	3 100,00	3 100,00
27.	3320634626000-3	Contor electronic 3 faze 5-100 380V ZMR 310CR	buc	1,000	8 490,00	8 490,00
28.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,340	20,00	6,80
29.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,340	85,00	28,90
30.	FE	Fotoreleu cu timer	buc	1,000	970,00	970,00
31.	Pretul firmei 49/10.0	Dulap tip BZUM TF 3 1	buc	1,000	1 400,00	1 400,00
32.	pretul firmei 547	Separator de sarcina 1P 16 A	buc	1,000	70,00	70,00
33.	pretul firmei 57	Separator de sarcina 2P 40A	buc	1,000	80,00	80,00
34.	pretul firmei1	Corpuri de iluminat cu surse LED 10,4W	buc	4,000	500,00	2 000,00
35.	pretul firmei19	Corpuri de iluminat cu surse LED 19,8W	buc	30,000	900,00	27 000,00
36.	pretul firmei2	Dulap IИPH 12 з 074y2 IP 54	buc	1,000	670,00	670,00
37.	Pretul Firmei6	Intreruptor Automat 1P C 16A	buc	1,000	59,00	59,00
38.	Pretul Firmei610	Intreruptor Automat 1P C 10A	buc	1,000	59,00	59,00
39.	Pretul Firmei6103	Intreruptor Automat 1P C 8A	buc	1,000	59,00	59,00
40.	Sina DIN	Sina DIN l=300mm	buc	1,000	220,00	220,00
41.	SIP-4 2*25	Cablu SIP-5 2*25 mm2	m	1 039,000	16,50	17 143,50
		Total materiale de constructii				101 420,68

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,760	100,00	76,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,760	150,00	114,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,680	350,00	938,00
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,480	350,00	168,00
5.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	10,141	50,00	507,03
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,170	100,00	17,00
7.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	12,416	100,00	1 241,60
8.	031002	Autohidroascensor	h-ut	25,362	300,00	7 608,60
9.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	73,780	300,00	22 134,00
10.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,290	90,00	386,10
11.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	50,00	11,00
12.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	20,00	4,40
13.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,560	550,00	858,00
14.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,038	350,00	13,23
15.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,852	350,00	298,19
16.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,380	200,00	76,00
17.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,680	250,00	670,00
		Total utilaje de constructii				35 121,16

Total	lei	205 527,1 8
TVA	20 %	41 105,44
Total deviz:		246 632,6 2

Intocmit

SRL ENERGY JUST VS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or Cimisia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de iluminare stradala la or
Cimislia

Investitor Primaria or Cimislia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1 Lucrari de constructie				
		1.1. PT 50U				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			65,43 65,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	84,97	65,43
		<i>Total</i>	lei			464,53
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
		<i>Total</i>	lei			187,02
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,69 18,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	84,97	18,69
		<i>Total</i>	lei			392,56
4	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			1,05 0,98
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	84,97	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	84,97	0,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	84,97	0,08
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	350,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			197,91
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			181,38 37,38
	1	Muncitor	h-om	0,4400	84,97	37,39
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	100,00	24,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	150,00	36,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	350,00	84,00
		<i>Total</i>	lei			362,77
6	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			56,24 21,24
	1	Muncitor	h-om	0,2500	84,97	21,24
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	150,00	21,00
		<i>Total</i>	lei			112,49
7	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38,	buc			789,88

1	2	3	4	5	6	7
		6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior				322,88
	1	Muncitor	h-om	3,8000	84,97	322,89
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	550,00	429,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	200,00	38,00
		Total	lei			1 579,77
8	Pret furnizor	Pilon din beton Vibrat SV N10,5	buc			4 100,00
						0,00
	23413	Pilon din beton Vibrat SV N10,5	buc	1,0000	4 100,00	4 100,00
		Total	lei			4 100,00
9	pret furnizor	Pilon din beton Vibrat SV N9,5	buc			3 100,00
						0,00
	323413	Pilon din beton Vibrat SV N9,5	buc	1,0000	3 100,00	3 100,00
		Total	lei			3 100,00
10	161	Clema de PA 25 3*35+CA1500	buc			150,00
						0,00
	161	Clema de PA 25 3*35+CA1500	buc	1,0000	150,00	150,00
		Total	lei			4 500,00
11	1681	Clema CS 1500+RA 25	buc			100,00
						0,00
	1681	Clema CS 1500+RA 25	buc	1,0000	100,00	100,00
		Total	lei			2 000,00
12	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			746,35
						289,75
	1	Muncitor	h-om	3,4100	84,97	289,75
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	16 000,00	9,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	120,00	12,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	48,00	24,00
	021102	Macara pe sasii auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	300,00	399,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		Total	lei			25 375,82
13	1214	Consola cu un brat				150,00
						0,00
	2875276305098	Consola cu un brat	buc	1,0000	150,00	150,00
		Total	lei			5 100,00
14	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensurului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			14 836,45
						5 543,45
	1	Muncitor	h-om	65,2400	84,97	5 543,44
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	350,00	287,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	50,00	488,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	100,00	1 195,00
	031002	Autohidroascensur	h-ut	24,4100	300,00	7 323,00
		Total	lei			15 415,07
15	Pret F	Cablu SIP-5 2*25 mm2	m			16,50
						0,00
	SIP-4 2*25	Cablu SIP-5 2*25 mm2	m	1,0000	16,50	16,50
		Total	lei			17 143,50
16	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			2 373,84
						704,40
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	704,40
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1",	t	0,0810	16 000,00	1 296,00

1	2	3	4	5	6	7
		rotund, diametru 16 mm				
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	78,00	60,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	350,00	49,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	90,00	228,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	250,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			2 373,84
17		Armatura D16				16,00
						0,00
	271060200009216	Armatura D16	kg	1,0000	16,00	16,00
		<i>Total</i>	lei			1 061,76
18		Armatura D10				16,00
						0,00
	271060200009210	Armatura D10	kg	1,0000	16,00	16,00
		<i>Total</i>	lei			207,36
19		Armatura D6				16,00
						0,00
	271060200009206	Armatura D6	kg	1,0000	16,00	16,00
		<i>Total</i>	lei			358,08
		2. Lucrari de montare				
		2.1. PT 50 U				
20	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta (Corp de iluminat 10 .4w- 17 buc, corp de iluminat 19,8w - 40 buc , corp de iluminat 41,8 w- 44buc)	buc			464,90
						198,83
	1	Muncitor	h-om	2,3400	84,97	198,83
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,0120	85,00	1,02
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	20,00	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	85,00	0,85
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	300,00	252,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			15 806,59
21	110-30301	Clema de conexiune KZ1	buc			25,00
						0,00
	110-30301	Clema de conexiune KZ1	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			2 550,00
22	110-303012	Clema de conexiune KZ2	buc			31,00
						0,00
	110-303012	Clema de conexiune KZ2	buc	1,0000	31,00	31,00
		<i>Total</i>	lei			2 976,00
23	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc			1 248,56
						395,96
	1	Muncitor	h-om	4,6600	84,97	395,96
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	78,00	23,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	120,00	7,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	48,00	2,40
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	16 000,00	480,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4100	350,00	143,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,0400	90,00	93,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4100	250,00	102,50
		<i>Total</i>	lei			1 248,56
24		Mufa de capat				550,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	110-0390	Mufa de capat	buc	1,0000	550,00	550,00
		Total	lei			1 100,00
25	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc			158,92
						96,02
	1	Muncitor	h-om	1,1300	84,97	96,02
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0021	16 000,00	33,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	120,00	16,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0050	100,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		Total	lei			5 403,15
26		Siguranta cu suportul pentru siguranta				65,00
						0,00
	2875274501228	Siguranta	buc	1,0000	25,00	25,00
	28752763130721	Suport de siguranta	buc	1,0000	40,00	40,00
		Total	lei			2 210,00
27	Pret F	Clema ПС 1-1	buc			40,00
						0,00
	155622	Зажим ПС 1-1	buc	1,0000	40,00	40,00
		Total	lei			3 600,00
28	Pret F	Banda metalica A2007	m			14,00
						0,00
	136	Banda metalica A2007	m	1,0000	14,00	14,00
		Total	lei			3 136,00
29	137	Clema pu banda P2007	buc			6,00
						0,00
	137	Clema pu banda P2007	buc	1,0000	6,00	6,00
		Total	lei			1 344,00
30	1626	Capac elastic CECT 6-35	buc			5,00
						0,00
	1626	Capacel izolant CECT 6-35	buc	1,0000	5,00	5,00
		Total	lei			520,00
31	162	Curea CSB d=45mm pu SIP 35-95 CSB	buc			1,00
						0,00
	162	Curea CSB d=45mm pu SIP 35-95 CSB	buc	1,0000	1,00	1,00
		Total	lei			100,00
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			343,44
						201,38
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	78,00	7,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	120,00	12,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	48,00	0,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	350,00	24,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	90,00	63,90
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	50,00	11,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
		Total	lei			343,44
33	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			79,92
						73,92
	1	Muncitor	h-om	0,8700	84,97	73,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0100	350,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			79,92
34	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			169,94
						169,94
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,94
		<i>Total</i>	lei			169,94
35	Pret F	Sina DIN l=300mm				220,00
						0,00
	Sina DIN	Sina DIN l=300mm	buc	1,0000	220,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			220,00
36	08-03-575-1	Dispozitiv Separator de sarcina	buc			98,76
						95,16
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	120,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			197,53
37	08-03-575-1	Dispozitiv Intrerupator automat	buc			98,77
						95,17
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	120,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			296,30
38	pretul firmei 52	Intreruptor Automat 1P 16A	buc			59,00
						0,00
	Pretul Firmei6	Intreruptor Automat 1P C 16A	buc	1,0000	59,00	59,00
		<i>Total</i>	lei			59,00
39	pretul firmei 52	Intreruptor Automat 1P 10A	buc			59,00
						0,00
	Pretul Firmei610	Intreruptor Automat 1P C 10A	buc	1,0000	59,00	59,00
		<i>Total</i>	lei			59,00
40	pretul firmei 52	Intreruptor Automat 1P 8A	buc			59,00
						0,00
	Pretul Firmei6103	Intreruptor Automat 1P C 8A	buc	1,0000	59,00	59,00
		<i>Total</i>	lei			59,00
		3. Utilaj				
41	pretul firmei	Corpuri de iluminat cu surse LED 10,4W	buc			500,00
						0,00
	pretul firmei1	Corpuri de iluminat cu surse LED 10,4W	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			2 000,00
42	pretul firmei	Corpuri de iluminat cu surse LED 19,8W	buc			900,00
						0,00
	pretul firmei19	Corpuri de iluminat cu surse LED 19,8W	buc	1,0000	900,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			27 000,00
43	pretul firmei 49	Dulap tip BZUM TF 3 1	buc			1 400,00
						0,00
	Pretul firmei 49/10.0	Dulap tip BZUM TF 3 1	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
		<i>Total</i>	lei			1 400,00
44	pret firmei	Dulap III PH 12 z 074y2 IP 54	buc			670,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	pretul firmei2	Dulap ІІІPH 12 з 074y2 IP 54	buc	1,0000	670,00	670,00
		<i>Total</i>	lei			670,00
45	C	Contor electronic 3 faze 5-100 380V ZMG 310CR	buc			8 490,00
						0,00
	3320634626000-3	Contor electronic 3 faze 5-100 380V ZMR 310CR	buc	1,0000	8 490,00	8 490,00
		<i>Total</i>	lei			8 490,00
46	pretul firmei 58	RELEU DE TIMP IHP	buc			970,00
						0,00
	FE	Fotoreleu cu timer	buc	1,0000	970,00	970,00
		<i>Total</i>	lei			970,00
47	pretul firmei 57	Separator de sarcina 2P 40 A	buc			80,00
						0,00
	pretul firmei 57	Separator de sarcina 2P 40A	buc	1,0000	80,00	80,00
		<i>Total</i>	lei			80,00
48	pretul firmei 57	Separator de sarcina 1P 16 A	buc			70,00
						0,00
	pretul firmei 547	Separator de sarcina 1P 16 A	buc	1,0000	70,00	70,00
		<i>Total</i>	lei			70,00

APROBAT:

Intocmit
SRL ENERGY JUST VS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or Cimisia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.