

**Lucrari de reparatie interioare a
birourilor et.1 si la parter**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 595 099 lei

Intocmit in preturi curente 19.02.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie interioare Etaj 1 1.1. Cab 1 1.1.1. Pereti				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,100	11,81 11,66	367,41 362,75
2	RpCI35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,000	9,96 9,84	139,47 137,79
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	2,92 1,09	90,76 34,01
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,100	58,07 44,47	1 806,04 1 382,99
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	2,92 1,09	90,76 34,01
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impastitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,100	17,38 7,29	540,52 226,72
7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	31,100	14,20 8,75	441,53 272,06

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta în plus sau în minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga K=2 material , utilaj)				
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleia" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	31,100	15,56 5,10	483,96 158,70
9	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	104,55 2,55	41,82 1,02
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,100	118,13 44,47	3 673,82 1 382,99
11	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка декоративного почка B=20 cm, diblu 2 buc/ml	m	9,500	48,28 10,93	458,70 103,88
Total Pereti						8 134,79
Inclusiv salariu						4 096,92
1.1.2. Pardosele						
12	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,500	9,29 9,11	88,27 86,57
13	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,200	11,75 3,65	119,80 37,18
14	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea și lustruire - cu PALUX sau lac de parchet în trei straturi	m2	10,200	80,21 56,86	818,16 579,99
15	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate și montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu înălțimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,500	67,55 30,25	641,76 287,41
16	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea și lustruire - a plintelor	m	9,500	5,88 1,82	55,90 17,32
Total Pardosele						1 723,89
Inclusiv salariu						1 008,47
1.1.3. Timplarii						
17	RpCO39A	Consolidarea tocurelor la usi	m2	2,500	42,83	107,08

1	2	3	4	5	6	7
					38,64	96,59
18	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	48,83 21,87	244,15 109,35
Total Timplarii						351,23
Inclusiv salariu						205,94
Total Cab 1						10 209,91
Inclusiv salariu						5 311,33
		1.2. Cab 2				
		1.2.1. Pereti				
19	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,200	11,81 11,66	368,60 363,92
20	RpCI35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,000	9,96 9,84	139,47 137,79
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	2,92 1,09	91,06 34,12
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,200	58,07 44,47	1 811,84 1 387,43
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	2,92 1,09	91,06 34,12
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de stiela aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,200	17,38 7,29	542,26 227,45
25	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga K=2 material, utilaj)	m2	31,200	14,20 8,75	442,95 272,94
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	31,200	15,56	485,53

1	2	3	4	5	6	7
		interioare			5,10	159,21
27	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	0,400	104,55	41,82
					2,55	1,02
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,200	118,13	3 685,62
					44,47	1 387,43
29	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка декоративного пола B=20 cm, diblu 2 buc/ml	m	9,500	48,28	458,70
					10,93	103,88

Total Pereti

8 158,91

Inclusiv salariu

4 109,31

1.2.2. Pardosele

30	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,500	9,29	88,27
					9,11	86,57
31	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,300	11,74	120,97
					3,64	37,54
32	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,300	80,21	826,19
					56,86	585,68
33	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,500	67,55	641,76
					30,25	287,41
34	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,500	5,88	55,90
					1,82	17,32

Total Pardosele

1 733,09

Inclusiv salariu

1 014,52

1.2.3. Timplarii

35	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,83	107,08
					38,64	96,59
36	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie	m2	5,000	48,83	244,15
					21,87	109,35

1	2	3	4	5	6	7
		de stejar				
Total Timplarii						351,23
Inclusiv salariu						205,94
Total Cab 2						10 243,23
Inclusiv salariu						5 329,77
		1.3. Cab 3				
		1.3.1. Pereti				
37	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	39,500	11,81 11,66	466,66 460,73
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,000	9,96 9,84	179,31 177,15
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,500	2,92 1,09	115,28 43,19
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,500	58,07 44,47	2 293,84 1 756,53
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,500	2,92 1,09	115,28 43,19
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impastitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.e.a, lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,500	17,38 7,29	686,52 287,96
43	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga K=2 material , utilaj)	m2	39,500	14,20 8,75	560,79 345,55
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,500	15,56 5,10	614,69 201,57
45	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	0,400	104,55 2,55	41,82 1,02

1	2	3	4	5	6	7
46	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	39,500	118,13 44,47	4 666,10 1 756,53
47	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка декоративного пола B=20 cm, diblu 2 buc/ml	m	13,300	48,28 10,94	642,19 145,44

Total Pereti

10 382,48

Inclusiv salariu

5 218,86

1.3.2. Pardosele

48	RpCK42E	Destăcerea plintelor	m	13,300	9,29 9,11	123,59 121,19
49	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	19,700	11,75 3,65	231,38 71,81
50	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	19,700	80,21 56,86	1 580,18 1 120,18
51	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	13,300	67,55 30,25	898,46 402,37
52	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	13,300	5,90 1,82	78,45 24,24

Total Pardosele

2 912,06

Inclusiv salariu

1 739,79

1.3.3. Timplarii

53	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,83 38,64	107,08 96,59
54	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	48,83 21,87	244,15 109,35

Total Timplarii

351,23

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						205,94
Total Cab 3						13 645,77
Inclusiv salariu						7 164,59
		1.4. Cab 4				
		1.4.1. Pereti				
55	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,200	11,81 11,66	368,60 363,92
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare disecute la pereti	m2	14,000	9,96 9,84	139,47 137,79
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	2,92 1,09	91,06 34,12
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului,	m2	31,200	58,07 44,47	1 811,84 1 387,43
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	2,92 1,09	91,06 34,12
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a., lipit cu amestec, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,200	17,38 7,29	542,26 227,45
61	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2.0 mm (se adauga K=2 material , utilaj)	m2	31,200	14,20 8,75	442,95 272,94
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	31,200	15,56 5,10	485,53 159,21
63	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	104,55 2,55	41,82 1,02
64	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,200	118,13 44,47	3 685,62 1 387,43
65	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn uzinova decorativnogo pocho	m	13,500	48,28	651,84

1	2	3	4	5	6	7
		B=20 cm, diblu 2 buc/ml			10,93	147,62
Total Pereti						8 352,05
Inclusiv salariu						4 153,05
		1.4.2. Pardusele				
66	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	13,500	9,29 9,11	125,44 123,02
67	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,300	11,74 3,64	120,97 37,54
68	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,300	80,21 56,86	826,19 585,68
69	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	13,500	67,55 30,25	911,97 408,42
70	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	13,500	5,89 1,82	79,46 24,60
Total Pardusele						2 064,03
Inclusiv salariu						1 179,26
		1.4.3. Timplarii				
71	RpCO39A	Consolidarea tocnilor la usi	m2	2,500	42,83 38,64	107,08 96,59
72	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	48,83 21,87	244,15 109,35
Total Timplarii						351,23
Inclusiv salariu						205,94
Total Cab 4						10 767,31
Inclusiv salariu						5 538,25

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						5 352,26
		1.5.2. Pardosele				
84	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	13,500	9,29 9,11	125,44 123,02
85	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	20,400	11,75 3,65	239,60 74,36
86	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	20,400	80,21 56,86	1 636,33 1 159,99
87	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu saruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	13,500	67,55 30,25	911,97 408,42
88	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	13,500	5,89 1,82	79,46 24,60
Total Pardosele						2 992,80
Inclusiv salariu						1 790,39
		1.5.3. Timplarii				
89	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,83 38,64	107,08 96,59
90	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	48,83 21,87	244,15 109,35
Total Timplarii						351,23
Inclusiv salariu						205,94
Total Cab 5						13 972,97
Inclusiv salariu						7 348,59
		1.6. Cab 6				
		1.6.1. Pereti				
91	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	29,200	11,81 11,66	344,97 340,59

1	2	3	4	5	6	7
92	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,000	9,96 9,84	119,54 118,10
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,200	2,92 1,09	85,22 31,93
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,200	58,07 44,47	1 695,69 1 298,49
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,200	2,92 1,09	85,22 31,93
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impastitura din fibra de stiela aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.e.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,200	17,38 7,29	507,50 212,87
97	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru flectare 2,0 mm (se adauga K= 2 material , utilaj)	m2	29,200	14,20 8,75	414,55 255,44
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	29,200	15,56 5,10	454,41 149,01
99	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,250	104,64 2,64	26,16 0,66
100	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	29,200	118,13 44,47	3 449,36 1 298,49
101	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn устновка декоративного пояса B=20 cm, дблa 2 бaс/мл	m	9,000	48,29 10,94	434,57 98,42
Total Pereti						7 617,19
Inclusiv salariu						3 835,93
1.6.2. Pardoseli						
102	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,000	9,29 9,11	83,64 82,02

1	2	3	4	5	6	7
103	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	9,200	11,74 3,64	108,05 33,53
104	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	9,200	80,21 56,86	737,95 523,13
105	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,200	67,55 30,25	621,49 278,33
106	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,000	5,89 1,82	53,03 16,40
Total Pardosele						1 604,16
Inclusiv salariu						933,41
1.6.3. Timplarii						
107	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,83 38,64	107,08 96,59
108	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	48,83 21,87	244,15 109,35
Total Timplarii						351,23
Inclusiv salariu						205,94
Total Cab 6						9 572,58
Inclusiv salariu						4 975,28
1.7. Cab 7						
1.7.1. Pereti						
109	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,100	11,81 11,66	367,41 362,75
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare disecute la pereti	m2	15,000	9,96 9,84	149,42 147,62
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	2,92	90,76

1	2	3	4	5	6	7
					1,09	34,01
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarelor.	m2	31,100	58,07 44,47	1 806,04 1 382,99
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	2,92 1,09	90,76 34,01
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impastitura din fibra de stiela aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a, lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,100	17,38 7,29	540,52 226,72
115	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarelor. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga K=2 material, utilaj)	m2	31,100	14,20 8,75	441,53 272,06
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	31,100	15,56 5,10	483,96 158,70
117	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroful, etc.	kg	0,400	104,55 2,55	41,82 1,02
118	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,100	118,13 44,47	3 673,82 1 382,99
119	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ьстновка декоративного пола B=20 cm, diblu 2 buc/ml	m	9,500	48,28 10,93	458,70 103,88
Total Pereti						8 144,74
Inclusiv salariu						4 106,75
1.7.2. Pardosele						
120	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,500	9,29 9,11	88,27 86,57
121	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,200	11,75 3,65	119,80 37,18
122	RpCK11C	Finisarea - prin ьстїрка si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei	m2	10,200	80,21	818,16

1	2	3	4	5	6	7
		straturi			56,86	579,99
123	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,500	67,55 30,25	641,76 287,41
124	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,500	5,88 1,82	55,90 17,32
Total Pardosele						1 723,89
Inclusiv salariu						1 008,47
1.7.3. Timplarii						
125	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,83 38,64	107,08 96,59
126	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	48,83 21,87	244,15 109,35
Total Timplarii						351,23
Inclusiv salariu						205,94
Total Cab 7						10 219,86
Inclusiv salariu						5 321,16
1.8. Cab 8						
1.8.1. Pereti						
127	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,100	11,81 11,66	367,41 362,75
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	9,96 9,84	149,42 147,62
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	2,92 1,09	90,76 34,01
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	31,100	58,07 44,47	1 806,04 1 382,99

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului,				
131	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	31,100	2,92 1,09	90,76 34,01
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,100	17,38 7,29	540,52 226,72
133	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2.0 mm (se adauga K=2 material + utilaj)	m2	31,100	14,20 8,75	441,53 272,06
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	31,100	15,56 5,10	483,96 158,70
135	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	104,55 2,55	41,82 1,02
136	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,100	118,13 44,47	3 673,82 1 382,99
137	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка декоративного пояса B=20 cm, diblu 2 buc/ml	m	9,500	48,28 10,93	458,70 103,88
Total Pereti						8 144,74
Inclusiv salariu						4 106,75
1.8.2. Pardosele						
138	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,500	9,29 9,11	88,27 86,57
139	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,200	11,75 3,65	119,80 37,18
140	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,200	80,21 56,86	818,16 579,99
141	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suraburi din alama in incaperi	m	9,500	67,55 30,25	641,76 287,41

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți				
142	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea și lustruire - a plintelor	m	9,500	5.88 1.82	55.90 17.32
Total Pardosele						1 723,89
Inclusiv salariu						1 008,47
		1.8.3. Timplarii				
143	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la uși	m2	2,500	42.83 38.64	107.08 96.59
144	CN16B	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei și un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	48.83 21.87	244.15 109.35
Total Timplarii						351,23
Inclusiv salariu						205,94
Total Cab 8						10 219,86
Inclusiv salariu						5 321,16
		1.9. Cab 9				
		1.9.1. Pereti				
145	RpCR32A	Destăcerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,700	11.81 11.66	362.68 358.08
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți	m2	15,000	9.96 9.84	149.42 147.62
147	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	30,700	2.92 1.09	89.59 33.57
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	30,700	58.07 44.47	1 782.81 1 365.20
149	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	30,700	2.92 1.09	89.59 33.57

1	2	3	4	5	6	7
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,700	17,38 7,29	533,56 223,80
151	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga K=2 material : utilaj)	m2	30,700	14,20 8,75	435,83 268,56
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	30,700	15,56 5,10	477,73 156,66
153	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	104,55 2,55	41,82 1,02
154	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	30,700	118,13 44,47	3 626,56 1 365,20
155	CK18A	Montarea baghetelor la lambriari din lemn yermionka necoparnonora noeva B=20 cm, diblu 2 buc/ml	m	9,500	48,28 10,93	458,70 103,88
Total Pereti						8 048,29
Inclusiv salariu						4 057,16
1.9.2. Pardosele						
156	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,500	9,29 9,11	88,27 86,57
157	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	9,900	11,75 3,65	116,28 36,09
158	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	9,900	80,21 56,86	794,09 562,93
159	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,500	67,55 30,25	641,76 287,41
160	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,500	5,88	55,90

1	2	3	4	5	6	7
					1,82	17,32
Total Pardosele						1 696,30
Inclusiv salariu						990,32
1.9.3. Timplarii						
161	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,83 38,64	107,08 96,59
162	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	48,83 21,87	244,15 109,35
Total Timplarii						351,23
Inclusiv salariu						205,94
Total Cab 9						10 095,82
Inclusiv salariu						5 253,42
1.10. Cab 10						
1.10.1. Pereti						
163	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,100	11,81 11,66	367,41 362,75
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	16,000	9,96 9,84	159,38 157,46
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	2,92 1,09	90,76 34,01
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarelor	m2	31,100	58,07 44,47	1 806,04 1 382,99
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	2,92 1,09	90,76 34,01
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impastitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,100	17,38 7,29	540,52 226,72

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						1 024,69
		1.10.3. Timplarii				
179	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,83 38,64	107,08 96,59
180	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	48,83 21,87	244,15 109,35
Total Timplarii						351,23
Inclusiv salariu						205,94
Total Cab 10						10 261,42
Inclusiv salariu						5 348,32
		1.11. Cab 11				
		1.11.1. Pereti				
181	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,200	11,81 11,66	368,60 363,92
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	9,96 9,84	149,42 147,62
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	2,92 1,09	91,06 34,12
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,200	58,07 44,47	1 811,84 1 387,43
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	2,92 1,09	91,06 34,12
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impastitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu amestec, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,200	17,38 7,29	542,26 227,45
187	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se	m2	31,200	14,20 8,75	442,95 272,94

1	2	3	4	5	6	7
		adauga K=2 material , utilaj)				
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	31,200	15,56 5,10	485,53 159,21
189	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,350	104,60 2,60	36,61 0,91
190	CF30A	Tencueli exterioare de 3-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,200	118,13 44,47	3 685,62 1 387,43
191	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка декоративного пояса B=20 cm, diblu 2 buc/ml	m	11,700	48,29 10,94	564,94 127,94
Total Pereti						8 269,89
Inclusiv salariu						4 143,09
192	RpCK42E	1.11.2. Pardusele Desfacerea plintelor	m	11,700	9,29 9,11	108,72 106,62
193	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	15,200	11,74 3,64	178,52 55,40
194	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	15,200	80,21 56,86	1 219,22 864,30
195	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	11,700	67,55 30,25	790,38 353,97
196	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	11,700	5,89 1,82	68,86 21,32
Total Pardusele						2 365,70
Inclusiv salariu						1 401,61
197	RpCO39A	1.11.3. Timplarii Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,83 38,64	107,08 96,59

1	2	3	4	5	6	7
198	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar.	m2	5.000	48.83 21.87	244.15 109.35
Total Timplarii						351,23
Inclusiv salariu						205,94
Total Cab 11						10 986,82
Inclusiv salariu						5 750,64
		1.12. Cab 12				
		1.12.1. Pereti				
199	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31.200	11,81 11,66	368,60 363,92
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare druseate la pereti	m2	15.000	9,96 9,84	149,42 147,62
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31.200	2,92 1,09	91,06 34,12
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31.200	58,07 44,47	1 811,84 1 387,43
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31.200	2,92 1,09	91,06 34,12
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslihora din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu amestec, inclusiv stratul de amoraj	m2	31.200	17,38 7,29	542,26 227,45
205	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga K=2 material , utilaj)	m2	31.200	14,20 8,75	442,95 272,94
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	31.200	15,56 5,10	485,53 159,21

1	2	3	4	5	6	7
207	CF17D	Diverse lucrări - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,380	104,68 2,58	39,78 0,98
208	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,200	118,13 44,47	3 685,62 1 387,43
209	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка декоративного пола B=20 cm, diblu 2 buc/ml	m	10,600	48,28 10,93	511,82 115,91
Total Pereti						8 219,94
Inclusiv salariu						4 131,13
1.12.2. Pardosele						
210	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	10,600	9,29 9,11	98,50 96,59
211	RpCK10C	Baschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	12,600	11,75 3,65	147,99 45,93
212	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	12,600	80,21 56,86	1 010,67 716,46
213	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	10,600	67,55 30,25	716,07 320,69
214	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	10,600	5,89 1,82	62,46 19,32
Total Pardosele						2 035,69
Inclusiv salariu						1 198,99
1.12.3. Timplarii						
215	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,83 38,64	107,08 96,59
216	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	48,83 21,87	244,15 109,35

1	2	3	4	5	6	7
Total Timplarii						351,23
Inclusiv salariu						205,94
Total Cab 12						10 606,86
Inclusiv salariu						5 536,06
		1.13. Cab 13				
		1.13.1. Pereti				
217	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	54,800	11,81 11,66	647,41 639,19
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discutate la pereti	m2	27,000	9,96 9,84	268,96 265,72
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,800	2,92 1,09	159,93 59,92
220	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortareului.	m2	54,800	58,07 44,47	3 182,35 2 436,90
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,800	2,92 1,09	159,93 59,92
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,800	17,38 7,29	952,42 399,19
223	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortareului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga K=2 material , utilaj)	m2	54,800	14,20 8,75	778,00 479,39
224	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	54,800	15,56 5,10	852,79 279,61
225	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	104,56 2,56	52,28 1,28
226	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec	m2	54,800	118,13	6 473,47

1	2	3	4	5	6	7
		"TINC" la pereti			44,47	2 436,90
227	CK18A	Montarea baghetelor la lambrouri din lemn pe misona desopariminto nouca B=20 cm, diblu 2 buc/ml	m	16,300	48,28 10,93	787,04 178,24
Total Pereti						44 314,58
Inclusiv salariu						7 236,59
1.13.2. Pardosele						
228	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	16,300	9,29 9,11	151,47 148,54
229	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	29,500	11,75 3,65	346,48 107,53
230	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	29,500	80,21 56,86	2 366,26 1 677,43
231	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	16,300	67,55 30,25	1 101,12 493,13
232	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	16,300	5,89 1,82	95,96 29,70
Total Pardosele						4 061,29
Inclusiv salariu						2 456,33
1.13.3. Timplarii						
233	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,83 38,64	107,08 96,59
234	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	48,83 21,87	244,15 109,35
Total Timplarii						351,23
Inclusiv salariu						205,94

1	2	3	4	5	6	7
Total Cab 13						18 727,10
Inclusiv salariu						9 898,86
		1.14. Cab 14				
		1.14.1. Pereti				
235	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	55,500	11,81 11,66	655,68 647,35
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	27,000	9,96 9,84	268,96 265,72
237	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	55,500	2,92 1,09	161,98 60,69
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,500	58,07 44,47	3 223,00 2 468,03
239	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	55,500	2,92 1,09	161,98 60,69
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,500	17,38 7,29	964,58 404,59
241	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2.0 mm (se adauga K=2 material, utilaj)	m2	55,500	14,20 8,75	787,93 485,51
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	55,500	15,56 5,10	863,69 283,22
243	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	104,56 2,56	52,28 1,28
244	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	55,500	118,13 44,47	6 556,16 2 468,03
245	CK18A	Montarea baghetelor la lambriari din lemn yemouka desoparmuro nouca B=20 cm, diblu 2 buc/ml	m	16,700	48,29 10,93	806,36 182,61

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						14 502,60
Inclusiv salariu						7 327,72
		1.14.2. Pardosele				
246	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	16,700	9,29 9,11	155,19 152,18
247	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	31,200	11,74 3,64	366,44 113,72
248	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	31,200	80,21 56,86	2 502,62 1 774,10
249	CG06A1.	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	16,700	67,55 30,25	1 128,14 505,23
250	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	16,700	5,90 1,82	98,48 30,43
Total Pardosele						4 250,87
Inclusiv salariu						2 575,66
		1.14.3. Timplarii				
251	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,83 38,64	107,08 96,59
252	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	48,83 21,87	244,15 109,35
Total Timplarii						351,23
Inclusiv salariu						205,94
Total Cab 14						19 104,70
Inclusiv salariu						10 109,32
		1.15. Cab 15				
		1.15.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
253	RpCR32A	Deslăcirea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	80,500	11,81 11,66	951,03 938,95
254	RpCJ35A	Deslăcări de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,000	9,96 9,84	398,46 393,66
255	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	80,500	2,92 1,09	234,94 88,03
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,500	58,07 44,47	4 674,79 3 579,75
257	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	80,500	2,92 1,09	234,94 88,03
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de stiela aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,500	17,38 7,29	1 399,09 586,85
259	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga K=2 material , utilaj)	m2	80,500	14,20 8,75	1 142,85 704,21
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	80,500	15,56 5,10	1 252,72 410,79
261	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,650	104,58 2,58	67,98 1,68
262	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	80,500	118,13 44,47	9 509,38 3 579,75
263	CK18A	Montarea baghetelor la lambriari din lemn yemorka decoratiunero nouca. B=20 cm, diblu 2 buc/ml	m	20,800	48,29 10,94	1 004,33 227,15
Total Pereti						20 870,51
Inclusiv salariu						10 599,15
		1.15.2. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
264	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	20,800	9,29 9,11	193,28 189,54
265	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	48,200	11,75 3,65	566,11 175,69
266	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	48,200	80,21 56,86	3 866,22 2 740,75
267	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	20,800	67,55 30,25	1 405,12 629,28
268	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	20,800	5,89 1,82	122,56 37,90
Total Pardosele						6 153,29
Inclusiv salariu						3 773,16
1.15.3. Timplarii						
269	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,83 38,64	107,08 96,59
270	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	48,83 21,87	244,15 109,35
Total Timplarii						351,23
Inclusiv salariu						205,94
Total Cab 15						27 375,03
Inclusiv salariu						14 578,25
1.16. Cab 16						
1.16.1. Pereti						
271	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	26,800	11,81 11,66	316,62 312,60
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,000	9,96	119,54

1	2	3	4	5	6	7
					9,84	118,10
273	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	26,800	2,92 1,09	78,22 29,31
274	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,800	58,07 44,47	1 556,33 1 191,77
275	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	26,800	2,92 1,09	78,22 29,31
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,800	17,38 7,29	465,78 195,37
277	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2.0 mm (se adauga K= 2 material - utilaj)	m2	26,800	14,20 8,75	380,49 234,45
278	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,800	15,56 5,10	417,06 136,76
279	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,180	104,83 2,61	18,87 0,47
280	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "FINC" la pereti	m2	26,800	118,13 44,47	3 165,86 1 191,77
281	CK18A	Montarea baghetelor la lambriari din lemn vernicea acoperitoare nouca B= 20 cm, diblu 2 buc/ml	m	10,900	48,28 10,93	526,30 119,19
Total Pereti						7 123,29
Inclusiv salariu						3 559,10
		1.16.2. Pardosele				
282	RpCK421	Desfacerea plintelor	m	10,900	9,29 9,11	101,30 99,33
283	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri	m2	13,300	11,75	156,21

1	2	3	4	5	6	7
		abrazive			3,65	48,48
284	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	13,300	80,21 56,86	1 066,82 756,27
285	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 13 cm la pereti	m	10,900	67,55 30,25	736,33 329,76
286	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	10,900	5,90 1,82	64,31 19,87
Total Pardosele						2 124,97
Inclusiv salariu						1 253,71
1.16.3. Timplarii						
287	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,83 38,64	107,08 96,59
288	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	48,83 21,87	244,15 109,35
Total Timplarii						351,23
Inclusiv salariu						205,94
Total Cab 16						9 599,49
Inclusiv salariu						5 018,75
1.17. Cab 18						
1.17.1. Pereti						
289	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	54,300	11,81 11,66	641,51 633,36
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	25,000	9,96 9,84	249,04 246,04
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,300	2,92 1,09	158,47 59,38

1	2	3	4	5	6	7
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,300	58,07 44,47	3 153,32 2 414,67
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,300	2,92 1,09	158,47 59,38
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impastitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. ligii cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,300	17,38 7,29	943,74 395,85
295	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga K= 2 material , utilaj)	m2	54,300	14,20 8,75	770,91 475,02
296	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	54,300	15,56 5,10	845,00 277,09
297	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,480	104,67 2,58	50,24 1,24
298	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	54,300	118,13 44,47	6 414,41 2 414,67
299	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn uscat deosebit de buna B-20 cm, diblu 2 buc/ml	m	17,000	48,28 10,93	820,84 185,89
Total Pereti						14 205,95
Inclusiv salariu						7 162,59
1.17.2. Pardosele						
300	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	17,000	9,29 9,11	157,97 154,91
301	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	32,100	11,74 3,64	377,01 117,00
302	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	32,100	80,21 56,86	2 574,81 1 825,27

1	2	3	4	5	6	7
303	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	17,000	67,55 30,25	1 148,40 514,30
304	RpCK11B	Finisarea - prin centirea si lustruire - a plintelor	m	17,000	5,89 1,82	100,17 30,98
Total Pardoselo						4 358,36
Inclusiv salariu						2 642,46
1.17.3. Timplarii						
305	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,83 38,64	107,08 96,59
306	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	48,83 21,87	244,15 109,35
Total Timplarii						351,23
Inclusiv salariu						205,94
Total Cab 18						18 915,54
Inclusiv salariu						10 010,99
1.18. Cab 19						
1.18.1. Pereti						
307	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	32,500	11,81 11,66	383,96 379,08
308	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti	m2	16,000	9,96 9,84	159,38 157,46
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,500	2,92 1,09	94,85 35,54
310	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,500	58,07 44,47	1 887,33 1 445,24

1	2	3	4	5	6	7
311	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	32,500	2,92 1,09	94,85 35,54
312	CF17C	Diverse lucrari - strat de impastitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,500	17,38 7,29	564,86 236,93
313	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga K=2 material, utilaj)	m2	32,500	14,20 8,75	461,40 284,31
314	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuit "Gleci" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32,500	15,56 5,10	505,75 165,85
315	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofig, etc.	kg	0,400	104,55 2,55	41,82 1,02
316	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	32,500	118,13 44,47	3 839,19 1 445,24
317	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn yermoska desoparmuro nocea B=20 cm, diblu 2 buc/ml	m	10,700	48,28 10,93	516,64 117,00
Total Pereti						8 550,03
Inclusiv salariu						4 303,21
1.18.2. Pardosele						
318	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	10,700	9,29 9,11	99,42 97,50
319	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	12,700	11,74 3,64	149,16 46,29
320	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	12,700	80,21 56,86	1 018,68 722,14
321	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu saraburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	10,700	67,55 30,25	722,82 323,71

1	2	3	4	5	6	7
322	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	10,700	5,89 1,82	62,97 19,50
Total Pardosele						2 053,05
Inclusiv salariu						1 209,14
1.18.3. Timplarii						
323	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,83 38,64	107,08 96,59
324	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	48,83 21,87	244,15 109,35
Total Timplarii						351,23
Inclusiv salariu						205,94
Total Cab 19						10 954,31
Inclusiv salariu						5 718,29
1.19. Cab 20						
1.19.1. Pereti						
325	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	41,600	11,81 11,66	491,46 485,22
326	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	20,000	9,96 9,84	199,23 196,83
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,600	2,92 1,09	121,41 45,49
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,600	58,07 44,47	2 415,79 1 849,91
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,600	2,92 1,09	121,41 45,49
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impastitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	41,600	17,38	723,00

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a, lipit cu aracet, inclusiv stratul de anoraj			7,29	303,26
331	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus - pentru fiecare 2,0 mm (se adauga K=2 material , utilaj) -	m2	41.600	14,20 8,75	590,60 363,92
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu euar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41.600	15,56 5,10	647,37 212,28
333	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	104,55 2,55	41,82 1,02
334	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	41.600	118,13 44,47	4 914,17 1 849,91
335	CK18A	Montarea baghetelor la lambriari din lemn уетноиика декоративного почета B=20 cm, diblu 2 buc/ml	m	12.800	48,29 10,94	618,05 139,97
Total Pereti						10 884,31
Inclusiv salariu						5 493,30
		L.19.2. Pardosele				
336	RpCK42B	Desfacerea plintelor	m	12.800	9,29 9,11	118,94 116,64
337	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	18.300	11,74 3,64	214,93 66,70
338	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	18.300	80,21 56,86	1 467,88 1 040,58
339	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	12.800	67,55 30,25	864,69 387,25
340	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	12.800	5,89 1,82	75,43 23,33

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardosele						2 741,87
Inclusiv salariu						1 634,50
		1.19.3. Timplarii				
341	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,83 38,64	107,08 96,59
342	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	48,83 21,87	244,15 109,35
Total Timplarii						351,23
Inclusiv salariu						205,94
Total Cab 20						13 977,41
Inclusiv salariu						7 333,74
		1.20. Coridorul				
		1.20.1. Pereti				
343	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	61,400	11,81 11,66	725,38 716,17
344	RpCO56B	Demontari, lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	86,300	34,26 34,26	2 956,90 2 956,90
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	147,700	2,92 1,09	431,06 161,51
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	147,700	58,07 44,47	8 577,23 6 568,07
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	147,700	2,92 1,09	431,06 161,51
348	CF17C	Diverse lucrari - strat de impastitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipi cu amestec, inclusiv stratul de amorsaj	m2	147,700	17,38 7,29	2 567,02 1 076,73
349	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	147,700	14,20 8,75	2 096,89 1 292,08

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2.0 mm (se adauga K=2 material, utilaj)				
350	CN5-1A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	147.700	15,56 5,10	2 298,49 753,71
351	CF17D	Diverse lucrari - adios de colorant, material hidroful, etc.	kg	0,800	104,55 2,55	83,64 2,04
352	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TENC" la pereti	m2	147.700	118,13 44,47	17 447,65 6 568,07
353	CK18A	Montarea baghetelor la lambriari din lemn устновка декоративного пояса B=20 cm, dibla 2 buc/ml	m	47,600	48,29 10,94	2 298,37 520,51
Total Pereti						39 913,69
Inclusiv salariu						20 777,30
		1.20.2. Pardosele				
354	RpCK42B	Desfacerea plinilor	m	47,600	9,29 9,11	442,32 433,75
355	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	76,000	11,74 3,65	892,62 277,02
356	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	76,000	80,21 56,86	6 096,11 4 321,51
357	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suraburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	47,600	67,55 30,25	3 215,54 1 440,06
358	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintilor	m	47,600	5,89 1,82	280,48 86,75
Total Pardosele						10 927,07
Inclusiv salariu						6 559,09
		1.20.3. Timplarii				

1	2	3	4	5	6	7
359	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la uși	m2	14,500	42,84 38,64	621,15 560,24
360	CN16B	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei și un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	29,000	48,83 21,87	1 416,07 634,23
Total Timplarii						2 037,22
Inclusiv salariu						1 194,47
Total Coridorul						52 877,98
Inclusiv salariu						28 530,86
Total Lucrari de reparatie interioare Etaj 1						302 333,97
Inclusiv salariu						159 397,63
		2. Lucrari de reparatie interioare Parter)				
		2.1. Cab 1				
		2.1.1. Pereti				
361	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	69,820	11,81 11,66	824,84 814,37
362	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare druse/uite la pereti	m2	69,820	9,96 9,84	695,50 687,12
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,820	2,92 1,09	203,79 76,36
364	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	69,820	58,07 44,47	4 054,57 3 104,81
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,820	2,92 1,09	203,79 76,36
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslinara din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,820	17,38 7,29	1 213,47 508,99

1	2	3	4	5	6	7
367	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2.0 mm (se adauga K=2 material, utilaj)	m2	69,820	14,20 8,75	991,24 610,79
368	CNS4A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intre-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	69,820	15,56 5,10	1 086,55 356,30
369	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,560	104,50 2,54	58,52 1,42
370	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	69,820	118,13 44,47	8 247,75 3 104,81
371	CK18A	Montarea baghetelor la lambriari din lemn установка декоративного пояса B=20 cm, dibla 2 buc/ml	m	20,800	48,29 10,94	1 004,33 227,45

Total Pereti

18 581,35

Inclusiv salariu

9 568,78

		2.1.2. Pardosele				
372	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	20,800	9,29 9,11	193,28 189,54
373	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	48,200	11,75 3,65	566,11 175,69
374	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	48,200	80,21 56,86	3 866,22 2 740,75
375	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu sanaburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	20,800	67,55 30,25	1 405,12 629,28
376	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	20,800	5,89 1,82	122,56 37,90

Total Pardosele

6 153,29

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						3 773,16
		2.1.3. Timplarii				
377	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,83 38,64	107,08 96,59
378	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	48,83 21,87	244,15 109,35
Total Timplarii						351,23
Inclusiv salariu						205,94
Total Cab 1						25 088,87
Inclusiv salariu						13 547,88
		2.2. Cab 2				
		2.2.1. Pereti				
379	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,200	11,81 11,66	368,60 363,92
380	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare druseite la pereti	m2	15,000	9,96 9,84	149,42 147,62
381	CN53A	Grinduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	2,92 1,09	91,06 34,12
382	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,200	58,07 44,47	1 811,84 1 387,43
383	CN53A	Grinduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	2,92 1,09	91,06 34,12
384	CF17C	Diverse lucrari - strat de impastitura din fibra de stiela aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu amestec, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,200	17,38 7,29	542,26 227,45
385	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se	m2	31,200	14,20 8,75	442,95 272,94

1	2	3	4	5	6	7
		adauga K=2 material , utilaj)				
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	31,200	15,56 5,10	485,53 159,21
387	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofig, etc.	kg	0,400	104,55 2,55	41,82 1,02
388	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,200	118,13 44,47	3 685,62 1 387,43
389	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка декоративного пола B=20 cm, dibla 2 buc/ml	m	9,500	48,28 10,93	458,70 103,88
Total Pereti						8 168,86
Inclusiv salariu						4 119,14
2.2.2. Pardosele						
390	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,500	9,29 9,11	88,27 86,57
391	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,200	11,75 3,65	119,80 37,18
392	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,200	80,21 56,86	818,16 579,99
393	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete niri mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,400	67,55 30,25	635,00 284,38
394	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,500	5,88 1,82	55,90 17,32
Total Pardosele						1 717,13
Inclusiv salariu						1 005,44
2.2.3. Timplarii						
395	RpCO39A	Consolidarea tocnilor la usi	m2	2,500	42,83 38,64	107,08 96,59

1	2	3	4	5	6	7
396	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	48,83 21,87	244,15 109,35
Total Timplarii						351,23
Inclusiv salariu						205,94
Total Cab 2						10 237,22
Inclusiv salariu						5 330,52
2.3. Cab 3						
2.3.1. Pereti						
397	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,500	11,81 11,66	466,66 460,73
398	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti	m2	18,000	9,96 9,84	179,31 177,15
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,500	2,92 1,09	115,28 43,19
400	CP50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,500	58,07 44,47	2 293,84 1 756,53
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,500	2,92 1,09	115,28 43,19
402	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.e.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,500	17,38 7,29	686,52 287,96
403	CP51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga K-2 material, utilaj)	m2	39,500	14,20 8,75	560,79 345,55
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,500	15,56 5,10	614,69 201,57

1	2	3	4	5	6	7
405	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroful, etc.	kg	0,400	104,55 2,55	41,82 1,02
406	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	39,500	118,13 44,47	4 666,10 1 756,53
407	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn устновка декоративного пола B=20 cm, diblu 2 buc/ml	m	13,500	48,28 10,93	651,84 147,62
Total Pereti						10 392,13
Inclusiv salariu						5 221,04
2.3.2. Pardosele						
408	RpCK42B	Desfacerea plintelor	m	13,500	9,29 9,11	125,44 123,02
409	RpCK10C	Raschetarea parcherului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,300	11,74 3,64	120,97 37,54
410	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,300	80,21 56,86	826,19 585,68
411	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	13,500	67,55 30,25	911,97 408,42
412	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	13,500	5,89 1,82	79,46 23,60
Total Pardosele						2 064,03
Inclusiv salariu						1 179,26
2.3.3. Timplarii						
413	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	42,83 38,64	107,08 96,59
414	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	48,83 21,87	244,15 109,35

1	2	3	4	5	6	7
Total Timplarii						351,23
Inclusiv salariu						205,94
Total Cab 3						12 807,39
Inclusiv salariu						6 606,24
		2.4. Coridorul				
		2.4.1. Pereti				
415	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semiflavabila	m2	42,600	11,81 11,66	503,28 496,89
416	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drusecate la pereti	m2	43,700	9,96 9,84	435,31 430,07
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	86,300	2,92 1,09	251,87 94,37
418	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,300	58,07 44,47	5 011,62 3 837,67
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	86,300	2,92 1,09	251,87 94,37
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impastitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.e.a. lipit cu amect, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,300	17,38 7,29	1 499,90 629,13
421	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga K=2 material , utilaj)	m2	86,300	14,20 8,75	1 225,20 754,95
422	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	86,300	15,56 5,10	1 342,99 440,39
423	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrolog, etc.	kg	0,800	104,55 2,55	83,64 2,04
424	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec	m2	86,300	118,13	10 194,53

1	2	3	4	5	6	7
		Total Coridorul				31 119,53
		Inclusiv salariu				15 790,03
		Total Lucrari de reparatie interioare (Parter)				79 253,01
		Inclusiv salariu				41 274,67
	Cheltuieli directe	lei				381 622
	Asiurarea sociala si medecala	22,50 %				45 151
	Cheltuieli de transport	6,00 %				10 696
	Total	100,00 +				437 469
	Cheltuieli de regie	9,00 %				39 373
	Total	100,00 +				476 842
	Beneficiu de deviz	1,00 %				19 071
	Total	100,00 +				495 916
	TVA	20,00 %				99 183

Total deviz: 595 099
Inclusiv salariu 245 824

Intocmit _____ ()
(chiar, semnatura)

Verificat _____ ()
(chiar, semnatura)