

**Lucrari de reparatie capitala a sectiei
Cardiologie. IMSP Spital de Stat,
mun.Chisinau, str. Drumul viilor,34**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA № 2-1-3 ÎV
Incalzire si ventilare**

Valoarea de deviz 163 341,26 lei

Intocmit in prețuri curente

crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 9 Incalzire si ventilare				
		1.1. 9,1 Lucrari sanitare				
		1.1.1. 9.1.1 Demontare				
1	RpIB11A	p178 Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (демонтаж радиаторов-200секц .25радиаторов)	m2	60,170	9,60 9,60	577,62 577,62
2	RpIC19A	p179 Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" -d20mm	m	130,000	22,05 18,00	2 866,63 2 340,00
3	RpVB43A	p180 Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (200*200)	buc	26,000	24,67 24,00	641,42 624,00
4	RpVB43A	p181 Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (400*400)	buc	10,000	24,67 24,00	246,70 240,00
5	RpVB43A	p182 Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (250*250)	buc	1,000	24,67 24,00	24,67 24,00
6	TrB05B2-9	p183Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	1,800	283,20 283,20	509,76 509,76
7	Tr11AA01 C2	p184 Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,800	21,00 21,00	37,80 37,80
8	TsI51C5	p185 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri	t	1,800	4,78 0,00	8,61 0,00
Total 9.1.1 Demontare						4 913,21
Incluziv salariu						4 353,18
		1.1.2. 9.1.2 Incalzire				
9	IB01A	p186 Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (M-140-AO)	m2	63,990	24,76 24,00	1 584,56 1 535,76

1	2	3	4	5	6	7
		214секц,1секц.=0,299m2)				
10	pret	p187 Radiatare din fonta M140-AO	секция	214,000	260,00 0,00	55 640,00 0,00
11	ID01A	p188 Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"-Кран двойной регулировкишаровой запорно регулирующийся КШЗР д20мм	buc	46,000	371,20 10,80	17 075,02 496,80
12	ID01B	p189 Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, -Кран шаровой запорный д20мм	buc	46,000	226,46 13,80	10 417,16 634,80
13	ID06A	p190 Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" -Кран воздуховыпускной радиаторный	buc	23,000	35,70 6,00	821,10 138,00
14	IB20B	p191 Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton- Кронштейн для крепления радиаторов	buc	92,000	39,25 12,00	3 611,00 1 104,00
15	IC11A	p192 Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"	m	16,000	70,53 21,00	1 128,46 336,00
16	IC11B	p193 Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	146,000	83,58 24,00	12 203,41 3 504,00
17	IE03A	p194 Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	162,000	6,40 5,40	1 036,80 874,80
18	IE04A	p195 Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	162,000	4,80 4,80	777,60 777,60
19	CN20B1	p196 Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin ГФ-021 в 1 str	m2	18,000	51,06 42,00	919,08 756,00
20	CN20B	p197 Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul БТ-177 2str	m2	18,000	83,03 66,00	1 494,54 1 188,00
21	CN23C	p198 Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	52,220	66,72 52,20	3 484,37 2 725,86
Total 9.1.2 Incalzire						110 193,10
Incluziv salariu						14 071,62

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.3. 9.1.3 Ventilare				
22	CL20A	p199 Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Решетка приточно-вытяжная с жалюзи регулируемая в горизонт. и вертикал. направлении PP400*300	buc	3,000	530,90 30,00	1 592,71 90,00
23	CL20A	p200 Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Решетка приточно-вытяжная с жалюзи регулируемая в горизонт. и вертикал. направлении PP 300*250	buc	7,000	425,91 30,00	2 981,34 210,00
24	CL20A	p201 Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Решетка приточно-вытяжная с жалюзи регулируемая в горизонт. и вертикал. направлении PP200*200	buc	26,000	295,90 30,00	7 693,53 780,00
25	CL20A	p202 Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Решетка приточно-вытяжная с жалюзи регулируемая в горизонт. и вертикал. направлении PP250*250	buc	1,000	295,90 30,00	295,90 30,00
Total 9.1.3 Ventilare						12 563,48
Incluziv salariu						1 110,00
Total 9,1 Lucrari sanitare						127 669,79
Incluziv salariu						19 534,80
Total 9 Incalzire si ventilare						127 669,79
Incluziv salariu						19 534,80
Cheltuieli directe			lei		127 669,79	
Asigurarea sociale			24,00 %		4 688,35	
Transport			1,00 %		1 077,52	
Total			100,00 +		133 435,66	
Cheltuieli de regie			1,00 %		1 334,36	
Beneficiu			1,00 %		1 347,70	
Total			100,00 +		136 117,72	
TVA			20,00 %		27 223,54	

Total deviz:

163 341,26

Incluziv salariu

19 534,80