

Obiectivul: Constructii metalice

Obiectul: Depozit frigorific Consiliul Raional

Riscani

Devizul: Ridicarea gradului de rezistenta la foc R90

## Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2022-10-06

Valoarea de deviz 958 560,000 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7134050013250	Vopsitor Izolator	h-om	300,7200	204,0000	61 346,880
2	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,9500	84,9700	1 695,152
3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	200,4800	24,9700	5 005,986
<b>Total manopera</b>						<b>68 048,017</b>
<b>Materiale</b>						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	27,5660	10,0000	275,660
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	99,7500	10,2500	1 022,438
3	2430126104976	Vopsea ignifuga "HENSOTHERM 421KS" R 90*	kg	4 560,9200	128,8900	587 856,979
4	2430226109444	Diluant epoxidic SOLV-UR	kg	102,6000	70,0000	7 182,000
5	32658	Grund-email IZOLEP-mastic, epoxidic, rezistenta inalata pana la 30 ani (metal, beton), amb. 26 kg, bicomponent	kg	347,7000	112,2550	39 031,064
<b>Total materiale</b>						<b>635 368,140</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2912340002503	Aparat de vopsit sub presiune fara aer	h-ut	280 713,0400	0,0000	0,000
<b>Total utilaje</b>						<b>0,000</b>
Total						703 416,157
Asigurari sociale				24,0000%		16 331,524
Total						719 747,681
Cheltuieli de transport				2,0000%		12 707,363
Total						732 455,044
Cheltuieli pentru depozitare				1,0000%		6 353,681
Total						738 808,725
Cheltuieli de regie				2,0000%		14 776,175
Total						753 584,900
Beneficiu de deviz				6,0000%		45 215,094
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>798 800,000</b>
<b>Total</b>						<b>798 800,000</b>
TVA				20%		159 760,000
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>958 560,000</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)