

**lucrari de reparatie la IMSP
Spitalul Raional Edinet, sectia
Ortopedie, or. Edinet, str.
Soseaua Bucovinei nr. 1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-3
Lucrari de reparatie capitala. Apeduct/Canalizare

Valoarea de deviz 131 173,23 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Incaperile 1, 2 - sterilizarea 1.1. Retele de canalizare INOX - apa				
1	RpSC21B	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	1,00	722,54 89,30	722,54 89,30
2	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	494,90 72,90	494,90 72,90
3	RpSD22C	Montarea robinetului de reglaj, pentru teava din otel, avind diametru de 20 mm	buc	12,00	120,62 27,70	1 447,46 332,42
4	IC53B	Racord olandez,avind diametrul de 3/4" (Cot racord)	buc	12,00	85,12 7,29	1 021,46 87,48
5	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,00	32,28 10,94	225,94 76,55

1	2	3	4	5	6	7
6	RpSA44F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,00	33,30 2,92	266,39 23,33
7	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot	buc	3,00	18,24 9,48	54,73 28,43
8	AcA05G	Montarea tevilor de otel-Inox, pentru canalizare, avind diametrul de 80.0x1.5mm / excludem - Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	m	12,00	286,70 66,34	3 440,41 796,07
9	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel-Inox, avind diametrul de 80.0x1.5mm - teu	buc	5,00	212,34 32,44	1 061,70 162,20
10	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel-Inox, avind diametrul de 80.0x1.5mm - cot	buc	6,00	164,04 32,44	984,24 194,64
11	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel-Inox, avind diametrul de 80.0x1.5mm - racord	buc	7,00	164,04 32,44	1 148,28 227,08
12	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel-Inox, avind diametrul de 80.0x1.5mm - выпускное днище	buc	7,00	185,04 32,44	1 295,28 227,08
13	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - oranj exterior	m	50,00	81,37 31,35	4 068,57 1 567,35
14	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (Trecere inox/pvc 110-80mm) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	167,63 24,05	335,27 48,11
15	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm - oranj exterior	buc	5,00	69,23 24,06	346,15 120,28

1	2	3	4	5	6	7
16	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	12,00	28,07 28,07	336,80 336,80
		<i>Total</i>	Lei			17 250,12
		Total Retele de canalizare INOX - apa Inclusiv salariu				17 250,12 4 390,02
		<i>Total</i>	Lei			17 250,12
		Total Incaperile 1, 2 - sterilizarea Inclusiv salariu				17 250,12 4 390,02
		2. Incaperile 3, 9, 10 - bucataria, cabinet proceduri/pansament 2.1. Retele de canalizare - apa				
17	RpSC21B	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	2,00	722,55 89,31	1 445,10 178,61
18	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,00	7 464,52 71,08	7 464,52 71,08
19	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00	494,90 72,90	1 979,60 291,60
20	RpSD22C	Montarea robinetului de reglaj, pentru teava din otel, avind diametru de 20 mm	buc	8,00	120,62 27,70	964,98 221,62
21	RpSD22C	Montarea robinetului de reglaj, pentru teava din otel, avind diametru de 20 mm - robinet cu nasuc pentru diferite necesitati, montat alaturi sau sub lavoar	buc	1,00	128,70 27,70	128,70 27,70

1	2	3	4	5	6	7
22	IC53B	Racord olandez,avind diametrul de 3/4" (Cot racord)	buc	9,00	85,12 7,29	766,10 65,61
23	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	13,00	32,28 10,94	419,61 142,16
24	RpSA44F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	22,00	33,30 2,92	732,56 64,15
25	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot	buc	10,00	18,24 9,48	182,42 94,77
26	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (teu) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	28,73 17,50	114,90 69,98
27	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (mufa) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	27,69 17,50	83,06 52,49
28	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (reductie 110-50mm) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	39,50 24,06	39,50 24,06
		<i>Total</i>	Lei			14 321,05
		Total Retele de canalizare - apa Inklusiv salariu				14 321,05 1 303,83
		<i>Total</i>	Lei			14 321,05
		Total Incaperile 3, 9, 10 - bucataria, cabinet proceduri/pansament Inklusiv salariu				14 321,05 1 303,83
		3. Incaperile 6, 7, 8, 11, 12, 17 - saloane pacienti 3.1. Retele de canalizare - apa				
29	RpSC21B	Montarea lavoarului din	buc	6,00	722,55	4 335,28

1	2	3	4	5	6	7
		semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton			89,30	535,81
30	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,00	494,90 72,90	2 969,40 437,40
31	RpSD22C	Montarea robinetului de reglaj, pentru teava din otel, avind diametru de 20 mm	buc	12,00	120,62 27,70	1 447,46 332,42
32	IC53B	Racord olandez,avind diametrul de 3/4" (Cot racord)	buc	12,00	85,12 7,29	1 021,46 87,48
33	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	32,28 10,94	193,66 65,61
34	RpSA44F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	14,00	33,30 2,92	466,17 40,82
35	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot	buc	18,00	18,24 9,48	328,36 170,59
36	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (mufa) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	27,68 17,50	110,74 69,98
37	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (reductie 110-50mm) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	39,51 24,06	237,05 144,34
		<i>Total</i>	Lei			11 109,58
		Total Retele de canalizare - apa Inclusiv salariu				11 109,58 1 884,45
		<i>Total</i>	Lei			11 109,58

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incaperile 6, 7, 8, 11, 12, 17 - saloeane pacienti Inclusiv salariu				11 109,58 1 884,45
		4. Incaperile 13, 14 15, 16 - cabinete personalul medical				
		4.1. Retele de canalizare - apa				
38	RpSC21B	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	4,00	722,55 89,30	2 890,19 357,21
39	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00	494,90 72,90	1 979,60 291,60
40	RpSD22C	Montarea robinetului de reglaj, pentru teava din otel, avind diametru de 20 mm	buc	8,00	120,62 27,70	964,98 221,62
41	IC53B	Racord olandez,avind diametrul de 3/4" (Cot racord)	buc	8,00	85,12 7,29	680,98 58,32
42	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,00	32,28 10,94	322,77 109,35
43	RpSA44F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	22,00	33,30 2,92	732,56 64,15
44	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot	buc	12,00	18,24 9,48	218,90 113,72
45	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (mufa) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	27,68 17,50	110,74 69,98
46	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (teu) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	28,73 17,50	86,18 52,49

1	2	3	4	5	6	7
47	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (reductie 110-50mm) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	39,51 24,06	158,03 96,23
		<i>Total</i>	Lei			8 144,93
		Total Retele de canalizare - apa Inklusiv salariu				8 144,93 1 434,67
		<i>Total</i>	Lei			8 144,93
		Total Incaperile 13, 14 15, 16 - cabinete personalul medical Inklusiv salariu				8 144,93 1 434,67
		5. Incaperile 18, 19, 20 - GTS				
		5.1. Retele de canalizare - apa				
48	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	1 167,55 171,31	3 502,66 513,94
49	RpSC21B	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	3,00	722,55 89,30	2 167,64 267,91
50	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	494,90 72,90	1 484,70 218,70
51	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	795,67 41,92	2 387,00 125,75
52	RpSD22C	Montarea robinetului de reglaj, pentru teava din otel, avind diametru de 20 mm	buc	9,00	120,62 27,70	1 085,60 249,32
53	RpSC28B	Montarea barei de inox cu perdea de dus, montat pe perete din zidarie de caramida, avind 2	buc	3,00	364,08 19,68	1 092,25 59,05

1	2	3	4	5	6	7
		puncte de sprijin				
54	RpSD22C	Montarea robinetului de reglaj, pentru teava din otel, avind diametru de 20 mm - robinet cu nasuc pentru diferite necesitati, montat alaturi sau sub lavoar	buc	3,00	128,70 27,70	386,11 83,11
55	IC53B	Racord olandez,avind diametrul de 3/4" (Cot racord)	buc	12,00	85,12 7,29	1 021,46 87,48
56	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	11,00	32,28 10,93	355,04 120,28
57	RpSA44F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	12,00	33,30 2,92	399,58 34,99
58	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot	buc	12,00	18,24 9,48	218,90 113,72
59	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (teu) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	7,00	28,73 17,50	201,08 122,47
60	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (mufa) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	27,69 17,50	83,06 52,49
61	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (reductie 110-50mm) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	39,51 24,06	118,52 72,17
62	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,00	70,66 31,35	353,30 156,73
63	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata	buc	10,00	40,66 3,28	406,62 32,80

1	2	3	4	5	6	7
		prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"				
64	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00	60,01 24,06	480,07 192,46
65	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (teu) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	64,11 24,06	192,32 72,17
66	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (mufa) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	60,01 24,05	120,02 48,11
67	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala	buc	6,00	76,33 21,14	458,00 126,85
		<i>Total</i>	Lei			16 513,93
		Total Retele de canalizare - apa Inklusiv salariu				16 513,93 2 750,50
		<i>Total</i>	Lei			16 513,93
		Total Incaperile 18, 19, 20 - GTS Inklusiv salariu				16 513,93 2 750,50
		6. Diverse				
68	pret de piata	Tub flexibil 0.5 m pentru conexiunea obiectelor sanitare	buc	35,00	62,00 0,00	2 170,00 0,00
69	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	218,00	49,37 11,30	10 761,90 2 463,29
70	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, 22 mm	m	85,00	18,17 12,76	1 544,03 1 084,39
71	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	230,00	14,96 12,03	3 440,41 2 766,56
72	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub	m	24,00	70,66 31,35	1 695,83 752,33

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
73	RpSA44F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	18,00	33,30 2,92	599,37 52,49
74	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	12,00	60,01 24,06	720,10 288,68
75	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (teu) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00	64,11 24,06	512,87 192,46
		<i>Total</i>	Lei			21 444,51
		Total Diverse Inclisiv salariu				21 444,51 7 600,20

		Total	Lei	88 784,12
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	4 356,83
		Transportarea materialelor	6 %	4 145,47
		Total		97 286,42
		Cheltuieli de regie	6 %	5 837,19
		Total		103 123,61
		Beneficiul de deviz	6 %	6 187,42
		Total		109 311,03
		Tva	20 %	21 862,20
		Total deviz: Inclisiv salariu		131 173,23 19 363,67

Intocmit

Administrator Dincov Dmitri

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)