

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10

Statie de pompare antiincendiu. Retele de apa si canalizare interioare.

Valoarea de deviz 382 195 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Wilo	Многонасосная установка Wilo Sibost Smart 2 Helix V 5204/2 RBI (1 рабочий, 1 резервный), Q = 63,89 m ³ /h, N = 15 кВт в комплекте)	buc	1,00	225 000,00 0,00	225 000,00 0,00
2	Grundfos	Насос погруженной марки КР - 250 AV, Q =2,25 m ³ /h, N = 0,3 кВт	buc	2,00	9 173,00 0,00	18 346,00 0,00
3	Wilo	Датчик для защиты насосов от сухого хода WMS	buc	1,00	2 200,00 0,00	2 200,00 0,00
4	Pret de piata	Таль ручная шестеренная грузоподъемностью 0,75 тн	buc	1,00	3 200,00 0,00	3 200,00 0,00
		<i>Total</i>		100,00 +		248 746,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				248 746,00
		2. Lucrari de montare				
5	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc	4,00	95,87 95,87	383,49 383,49

1	2	3	4	5	6	7
6	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc	4,00	35,95 35,95	143,81 143,81
7	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Датчик	buc	1,00	70,53 70,53	70,53 70,53
8	M1C21A	Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m	t	0,75	5 896,33 5 464,33	4 422,25 4 098,25
		<i>Total</i>	lei			5 020,08
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			1 056,62
		<i>Total</i>	100,00 +			6 076,70
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			6,48
		<i>Total</i>	100,00 +			6 083,18
		<i>Total</i>	100,00 +			6 083,18
		<i>Cheltuieli de regie</i>	38,00 %			1 784,51
		<i>Total</i>	100,00 +			7 867,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			157,35
		<i>Total</i>	100,00 +			8 025,04
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				8 025,04 4 696,08
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Система A2				
9	IC12I	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 152 x 6,5 mm ... 159 x 5 mm	m	10,00	185,76 58,21	1 857,63 582,08
10	IC12G	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in	m	10,50	153,70 51,36	1 613,83 539,28

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 127 x 4 mm ... 133 x 3,5 mm				
11	IE03D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m	12,00	5,14 5,14	61,63 61,63
12	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	6,00	16,38 7,88	98,25 47,25
13	ID05E	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 150 mm Задвижка чугунная фланцевая д 150мм	buc	5,00	1 546,36 51,36	7 731,80 256,80
14	ID05D	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 125 mm Задвижка чугунная фланцевая д 125мм	buc	7,00	1 344,51 44,51	9 411,58 311,58
15	ID05E	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 150 mm Фильтр сутчатый фланцевый д 150мм	buc	2,00	4 301,36 51,36	8 602,72 102,72
16	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход стальной приварной д 150x125мм	buc	2,00	377,17 111,97	754,33 223,93
17	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник стальной сварной д 125 x125мм	buc	2,00	438,37 111,97	876,73 223,93
18	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стальной приварной д	buc	12,00	439,40 103,41	5 272,86 1 240,86

1	2	3	4	5	6	7
		150мм				
19	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стальной приварной д 125мм	buc	26,00	418,40 103,40	10 878,52 2 688,52
20	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a pisolor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной д 159мм	buc	6,00	484,26 111,97	2 905,59 671,79
21	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a pisolor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной д 133 мм	buc	6,00	295,56 111,97	1 773,39 671,79
22	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стальной свободный д 125мм	buc	2,00	418,40 103,41	836,81 206,81
23	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец д 140 мм	buc	2,00	262,32 12,32	524,65 24,65
		Total Система A2 Inclusiv salariu				53 200,32 7 853,62
		3.2. Система C2н				
24	Pret de piata	Furtun Flexibil (гибкий шланг) d 40 mm	m	9,00	28,67 0,00	258,03 0,00
25	Pret de piata	Furtun Flexibil (гибкий шланг) d 40 mm	buc	9,00	15,00 0,00	135,00 0,00
26	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 32мм	buc	1,00	146,64 13,70	146,64 13,70
27	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Клапан обратный муфтовый Д 32мм	buc	1,00	253,40 13,70	253,40 13,70
28		2 ввода	h-om	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
29	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in	m3	0,60	70,53	42,32

1	2	3	4	5	6	7
		taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu			70,53	42,32
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,58	10,62 10,62	6,16 6,16
31	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,58	25,67 25,67	14,89 14,89
32		2 выпуска		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,40	70,52 70,52	28,21 28,21
34	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,38	10,63 10,63	4,04 4,04
35	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,38	25,68 25,68	9,76 9,76
		Total Система C2н Inclusiv salariu				898,45 132,78
		<i>Total</i>	lei			54 098,77
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>		22,50 %		1 796,94
		<i>Transportarea materialelor</i>		2,00 %		922,25
		<i>Total</i>		100,00 +		56 817,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			56 817,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,50 %			3 693,17
		<i>Total</i>	100,00 +			60 511,13
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			1 210,22
		<i>Total</i>	100,00 +			61 721,35
		Total Lucrari sanitare Inclisiv salariu				61 721,35 7 986,40

		Total	lei			318 496
		TVA	20,00 %			63 699
		Total deviz: Inclisiv salariu				382 195 <hr/> 12 685

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 10

Statie de pompare antiincendiu. Retele de apa si canalizare interioare.

Valoarea de deviz 382 195 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 10:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2,060	34,24	70,53
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,520	34,24	52,05
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	55,530	34,24	1 901,34
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	184,320	34,24	6 311,12
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	119,692	34,24	4 098,25
6.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,200	34,24	143,81
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,078	34,24	105,38
				Total manopera		12 685

Materiale:

1.	01	Многонасосная установка Wilo Sibboost Smart 2 Helix V 5204/2 RBI	buc	1,000	225 000,00	225 000,00
2.	02	Насос погруженной марки КР - 250 AV	buc	2,000	9 173,00	18 346,00
3.	03	Датчик для защиты насосов от сухого хода WMS	buc	1,000	2 200,00	2 200,00
4.	04	Таль ручная шестер. Q = 0,75 tn	buc	1,000	3 200,00	3 200,00
5.	04	Гибкий шланг д 40	m	9,000	28,67	258,03
6.	07	крепление	buc	9,000	15,00	135,00
7.	2521216701000133	Teava din otel 133	m	10,657	100,83	1 074,55
8.	2521216701000159	Teava din otel 159	m	10,150	125,67	1 275,55
9.	2523156721037140	Втулка под фланец д 140мм	buc	2,000	250,00	500,00
10.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	6,000	8,50	51,00
11.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	9,000	36,00	324,00
12.	2875274110150133	Piesa de legatura din otel pentru sudura Отвод ст. д 133	buc	6,120	180,00	1 101,60
13.	2875274110150150125	Piesa de legatura din otel pentru sudura переход 150x125	buc	2,040	260,00	530,40
14.	2875274110150150225	Piesa de legatura din otel pentru sudura тройник 125 x125	buc	2,040	320,00	652,80
15.	2875274110150159	Piesa de legatura din otel pentru sudura Отвод ст. д 159	buc	6,120	365,00	2 233,80

16.	28752742000032	Robinet de trecere cu ventil cu mufa клапан обр. муфт. Д 32 мм	buc	1,020	235,00	239,70
17.	28752742010003 2	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль бронз. муфт. 15БЗр Д 32 мм	buc	1,020	130,33	132,94
18.	28752742050001 25	Robinet cu flanse 125	buc	7,000	1 300,00	9 100,00
19.	28752742050001 50	Robinet cu flanse д 150	buc	5,000	1 495,00	7 475,00
20.	28752742050001 501	Фильтр сетч. фланцевый д 150	buc	2,000	4 250,00	8 500,00
21.	28752744001001 25	Flansa din otel pentru sudura Фланей ст. прив. д 150	buc	29,400	300,00	8 820,00
22.	28752744001001 50	Flansa din otel pentru sudura Фланей ст. прив. д 150	buc	12,600	320,00	4 032,00
		Total materiale de construcții				295 184
		Total utilaje de construcții				0

Total	lei	318 496
TVA	20,00 %	63 699

Total deviz:

382 195

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția blocului școlii sub internat cu profil sportiv box și anexarea sălii polivalente de competiții din s. Grimancauți, raionul Briceni. Etapa II № 15613

Investitor Școala Sportivă Specializată de Box, Grimancauți, 1010604000853

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Wilo	Многонасосная установка Wilo Sibost Smart 2 Helix V 5204/2 RBI (1 рабочий, 1 резервный), Q = 63,89 м3/ч, N = 15 кВт в комплекте)	buc			225 000,00 0,00
	01	Многонасосная установка Wilo Sibost Smart 2 Helix V 5204/2 RBI	buc	1,0000	225 000,00	225 000,00
2	Grundfos	Насос погруженной марки KP - 250 AV, Q = 2,25 м3/ч, N = 0,3 кВт	buc			9 173,00 0,00
	02	Насос погруженной марки KP - 250 AV	buc	1,0000	9 173,00	9 173,00
3	Wilo	Датчик для защиты насосов от сухого хода WMS	buc			2 200,00 0,00
	03	Датчик для защиты насосов от сухого хода WMS	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
4	Pret de piata	Таль ручная шестеренная грузоподъемностью 0,75 тн	buc			3 200,00 0,00
	04	Таль ручная шестер. Q = 0,75 тн	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
		2. Lucrari de montare				
5	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc			95,87 95,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,8000	34,24	95,87
6	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc			35,95 35,95
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,0500	34,24	35,95
7	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Датчик	buc			70,53 70,53
	1	Muncitor	h-om	2,0600	34,24	70,53
8	M1C21A	Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m	t			5 896,33 5 464,33
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	159,5900	34,24	5 464,33
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	12,0000	36,00	432,00
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Система A2				
9	IC12I	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin	m			185,76

1	2	3	4	5	6	7
		sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 152 x 6,5 mm ... 159 x 5 mm				58,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000	34,24	58,21
	2521216701000159	Teava din otel 159	m	1,0150	125,67	127,56
10	IC12G	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 127 x 4 mm ... 133 x 3,5 mm	m			153,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5000	34,24	51,36
	2521216701000133	Teava din otel 133	m	1,0150	100,83	102,34
11	IE03D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m			5,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	34,24	5,14
12	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			16,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	34,24	7,88
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	8,50	8,50
13	ID05E	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 150 mm Задвижка чугунная фланцевая д 150мм	buc			1 546,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5000	34,24	51,36
	2875274205000150	Robinet cu flanse д 150	buc	1,0000	1 495,00	1 495,00
14	ID05D	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 125 mm Задвижка чугунная фланцевая д 125мм	buc			1 344,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	34,24	44,51
	2875274205000125	Robinet cu flanse 125	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
15	ID05E	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 150 mm Фильтр суччатый фланцевый д 150мм	buc			4 301,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5000	34,24	51,36
	28752742050001501	Фильтр сетч. фланцевый д 150	buc	1,0000	4 250,00	4 250,00
16	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход стальной приварной д 150x125мм	buc			377,17
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	34,24	111,97
	2875274110150150125	Piesa de legatura din otel pentru sudura переход 150x125	buc	1,0000	260,00	265,20
17	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник стальной сварной д 125 x125мм	buc			438,37
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	34,24	111,97
	2875274110150150225	Piesa de legatura din otel pentru sudura тройник 125 x125	buc	1,0000	320,00	326,40
18	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стальной приварной д 150мм	buc			439,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0200	34,24	103,41
	2875274400100150	Flansa din otel pentru sudura Фланей ст. прив. д 150	buc	1,0000	320,00	336,00
19	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul	buc			418,40

1	2	3	4	5	6	7
		tevilor, Фланец стальной приварной д 125мм				103,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0200	34,24	103,40
	2875274400100125	Flansa din otel pentru sudura Фланей ст. прив. д 150	buc	1,0000	300,00	315,00
20	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной д 159мм	buc			484,26
						111,97
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	34,24	111,97
	2875274110150159	Piesa de legatura din otel pentru sudura Отвод ст. д 159	buc	1,0000	365,00	372,30
21	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной д 133 мм	buc			295,56
						111,97
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	34,24	111,97
	2875274110150133	Piesa de legatura din otel pentru sudura Отвод ст. д 133	buc	1,0000	180,00	183,60
22	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стальной свободный д 125мм	buc			418,40
						103,41
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0200	34,24	103,41
	2875274400100125	Flansa din otel pentru sudura Фланей ст. прив. д 150	buc	1,0000	300,00	315,00
23	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец д 140 мм	buc			262,32
						12,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	34,24	12,32
	2523156721037140	Втулка под фланец д 140мм	buc	1,0000	250,00	250,00
		3.2. Система С2н				
24	Pret de piata	Furtun Flexibil (гибкий шланг) d 40 mm	m			28,67
						0,00
	04	Гибкий шланг д 40	m	1,0000	28,67	28,67
25	Pret de piata	Furtun Flexibil (гибкий шланг) d 40 mm	buc			15,00
						0,00
	07	крепление	buc	1,0000	15,00	15,00
26	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 32мм	buc			146,64
						13,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	34,24	13,70
	287527420100032	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль бронз. муфт. 15БЗр Д 32 мм	buc	1,0000	130,33	132,94
27	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Клапан обратный муфтовый Д 32мм	buc			253,40
						13,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	34,24	13,70
	28752742000032	Robinet de trecere cu ventil cu mufa клапан обр. муфт. Д 32 мм	buc	1,0000	235,00	239,70
28		2 ввода	h-om			0,00
						0,00
29	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			70,53
						70,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	34,24	70,53
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10,62
						10,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	34,24	10,62
31	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint	m3			25,67
						25,67

1	2	3	4	5	6	7
		in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	34,24	25,67
32		2 выпуска				0,00
						0,00
33	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			70,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	34,24	70,52
34	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	34,24	10,63
35	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			25,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	34,24	25,68

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.