

**Sala sportiva a gimnaziului din
sat. Dobrusa raionul Soldanesti.
(actualizarea devizelor)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de instalatii tehnice la apa Vodoprovod. Sala sportiva.

Valoarea de deviz 7 819,37 lei

Intocmit in prețuri curente
2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de instalatii tehnice la apa rece.				
1	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1"	m	15,000	79,77 26,28	1 196,54 394,27
2	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4"	m	10,000	61,14 23,66	611,41 236,56
3	SA04A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2"	m	12,000	53,48 21,03	641,78 252,34
4	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	37,000	7,89 7,89	291,76 291,76
5	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de	m	37,000	3,15 3,15	116,71 116,71

1	2	3	4	5	6	7
		3/8"-2"				
6	SA38C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 1"	buc	8,000	10,13 2,63	81,03 21,03
7	IzJ09B	Vopsirea învelișului de tablă la conducte și aparate cu vopsea de ulei în 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	5,020	38,29 24,70	192,21 124,01
8	SD19B	Robinet de reținere cu ventili dreapta cu mufe filetate, având diametrul 1" (вентиль запорный муфтовый 15кч 18р)	buc	1,000	100,65 14,72	100,65 14,72
9	SD19A	Robinet de reținere cu ventili dreapta cu mufe filetate, având diametrul d=20mm (вентиль запорный муфтовый 15кч 18р)	buc	2,000	84,94 12,09	169,88 24,18
10	SD19A	Robinet de reținere cu ventili dreapta cu mufe filetate, având diametrul 1/2" (вентиль запорный муфтовый 15кч 18р).	buc	2,000	75,55 12,09	151,10 24,18
11	AcA25A	Montarea prin sudură electrică a țevilor de legătură, din oțel, la poziție, având diametrul de 50-100 mm (Тройник спускной)	buc	1,000	105,43 55,20	105,43 55,20
12	CA02A2	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton clasă C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,060	1 005,33 304,83	60,32 18,29
		<i>Total</i>	lei			3 718,82
		<i>Fond social și asigurări medicale</i>	22,50 %			353,98
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			212,07
		<i>Total:</i>	100,00 +			4 284,87
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			621,31
		<i>Total:</i>	100,00 +			4 906,18
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			294,37
		<i>Total:</i>	100,00 +			5 200,55

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			1 040,10
		Total Lucrari de instalatii tehnice la apa rece. Inklusiv salariu				6 240,65 1 573,25
		2. Utilaj.				
13	256	Огнетушитель ОП-5	buc	4,000	325,00 0,00	1 300,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 300,00
		<i>Depozitarea materialelor</i>	1,20 %			15,60
		<i>Total:</i>	100,00 +			1 315,60
		TVA	20,00 %			263,12
		Total Utilaj. Inklusiv salariu				1 578,72
		Total deviz: Inklusiv salariu				7 819,37 1 573,25

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Sala sportiva a gimnaziului din sat.
Dobrusa raionul Soldanesti. (actualizarea
devizelor)**

**Investitor IP Gimnaziul Alexandru
Grosu din sat. Dobrusa raionul
Soldanesti.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total — incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de instalatii tehnice la apa rece.				
1	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1"	m			79,77 — 26,28
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	52,57	26,28
	27221033 060001	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-25mm	m	1,0100	45,20	46,57
	27212041 178001	Cot din fonta maleabila A1, zincat d-25mm	buc	0,1500	9,17	1,40
	27212041 150001	Teu din fonta maleabila B1, zincat d-25mm	buc	0,1600	33,80	5,52
2	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4"	m			61,14 — 23,66
	71360200	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	52,57	23,66

1	2	3	4	5	6	7
	11620					
	27221033 060002	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-20mm	m	1,0100	31,20	32,30
	27212041 178002	Cot din fonta maleabila A1, zincat d-20mm	buc	0,1500	8,30	1,28
	27212041 150002	Teu din fonta maleabila B1, zincat d-20mm	buc	0,1600	23,85	3,91
3	SA04A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2"	m			53,48 — 21,03
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	52,57	21,03
	27221033 060003	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-15mm	m	1,0100	27,50	28,47
	27212041 17800	Cot din fonta maleabila A1, zincat d-15mm	buc	0,1500	6,50	1,00
	27212041 150003	Teu din fonta maleabila B1, zincat d-15mm	buc	0,1600	18,20	2,98
4	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,89 — 7,89
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	52,57	7,89
5	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,15 — 3,15
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	52,57	3,15
6	SA38C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare,	buc			10,13 — 2,63

1	2	3	4	5	6	7
		conductele avind diametrul de 1"				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	52,57	2,63
	28752742 04040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	1,50	1,50
	28741158 93468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	5,00	5,00
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	24611173 08499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
7	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			38,29 — 24,70
	71120200 30100	Specialist	h-om	0,3100	52,57	16,29
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	52,57	8,41
	24301161 03000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	35,00	7,07
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	31,40	4,77
	24302261 09301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	26,00	0,78
	23201662 00676	White spirit	kg	0,0400	24,00	0,96
8	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (вентиль запорный муфтовый 15кч 18р)	buc			100,65 — 14,72
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	52,57	14,72
	29131245 031501	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d-1"	buc		85,93	85,93
9	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul d-20mm (вентиль запорный муфтовый 15кч 18р)	buc			84,94 — 12,09

1	2	3	4	5	6	7
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	52,57	12,09
	29131245 031502	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe D-20mm	buc		72,85	72,85
10	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" (ВЕНТИЛЬ запорный муфтовый 15кч 18р).	buc			75,55 — 12,09
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	52,57	12,09
	29131245 031503	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d-15mm	buc		63,46	63,46
11	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник спускной)	buc			105,43 — 55,20
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	52,57	55,20
	28752741 10150	Piesa de legatura din otel pentru sudura (тройник спускной)	buc		29,72	29,72
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	85,46	20,51
12	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 005,33 — 304,83
	71230100 10200	Betonist	h-om	5,1500	52,57	270,67
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,17
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,000 0	1,41	266,33
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	233,33	186,67

1	2	3	4	5	6	7
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	238,34	174,83
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,3250	13,42	4,17
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		2. Utilaj.				
13	256	Огнетушитель ОП-5	buc			325,00
						—
						0,00
	Текущие цены	Огнетушитель ОП-5	buc	1,0000	325,00	325,00

APROBAT:

Intocmit
Braghis N.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)
 L.S.

**Sala sportiva a gimnaziului din sat.
Dobrușa raionul Soldanesti.
(actualizarea devizelor)
(denumirea obiectivului)**

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de instalatii tehnice la apa Vodoprovod. Sala sportiva.**

Valoarea de deviz 7 819,37 lei

Intocmit in prețuri curente 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	71120200 30100	Specialist	h-om	1,556	52,57	81,80
2.	71230100 10200	Betonist	h-om	0,309	52,57	16,24
3.	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	26,170	52,57	1 375,75
4.	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,050	52,57	55,20
5.	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	0,803	52,57	42,21
6.	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,039	52,57	2,05
		Total manopera				1 573,25

Materiale:

1.	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,044	238,34	10,49
2.	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,048	233,33	11,20
3.	23201662 00676	White spirit	kg	0,201	24,00	4,82
4.	24301161 03000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,014	35,00	35,49

5.	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,763	31,40	23,96
6.	24302261 09301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,151	26,00	3,93
7.	24611173 08499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	8,000	0,50	4,00
8.	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,332	1,41	15,98
9.	27212041 150001	Teu din fonta maleabila B1, zincat d-25mm	buc	2,448	33,80	82,74
10.	27212041 150002	Teu din fonta maleabila B1, zincat d-20mm	buc	1,640	23,85	39,11
11.	27212041 150003	Teu din fonta maleabila B1, zincat d-15mm	buc	1,968	18,20	35,82
12.	27212041 17800	Cot din fonta maleabila A1, zincat d-15mm	buc	1,845	6,50	11,99
13.	27212041 178001	Cot din fonta maleabila A1, zincat d-25mm	buc	2,295	9,17	21,05
14.	27212041 178002	Cot din fonta maleabila A1, zincat d-20mm	buc	1,537	8,30	12,76
15.	27221033 060001	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d- 25mm	m	15,453	45,20	698,48
16.	27221033 060002	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d- 20mm	m	10,352	31,20	322,98
17.	27221033 060003	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d- 15mm	m	12,423	27,50	341,63
18.	28741158 93468	Bolt de impuscat, M 6	buc	8,000	5,00	40,00
19.	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	0,50	4,00
20.	28752741 10150	Piesa de legatura din otel pentru sudura (тройник спускной)	buc	1,000	29,72	29,72
21.	28752742 04040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	8,000	1,50	12,00
22.	29131245 031501	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d-1"	buc	1,000	85,93	85,93
23.	29131245 031502	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe D-20mm	buc	2,000	72,85	145,70
24.	29131245 031503	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d-15mm	buc	2,000	63,46	126,92
25.	Текущие цены	Огнетушитель ОП-5	buc	4,000	325,00	1 300,00

		Total materiale de construcții				3 420,70
Utilaje de construcții:						
1.	29221400 07000	Macara	h-ut	0,015	250,00	3,75
2.	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,024	15,00	0,36
3.	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,019	13,42	0,25
4.	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240	85,46	20,51
		Total utilaje de construcții				24,87

Total deviz:

7 819,37

Intocmit Braghis N.
(funcția, semnătura,
numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura,
numele, prenumele)