

**Lucrari de reparatie a strazilor
din com. Cruzesti mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmera

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 599 005,06 Lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. I. Scurtu-var.lunga				
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	10,300	39,32 0,00	404,95 0,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	51,500	443,21 34,60	22 825,50 1 781,69
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,618	6 921,52 0,00	4 277,50 0,00
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 030,000	141,91 3,46	146 169,69 3 563,39
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,309	6 914,24 0,00	2 136,50 0,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 030,000	116,26 2,88	119 748,39 2 969,49
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	12,000	262,56 72,08	3 150,69 864,90



1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			298 713,22
		Total str. I. Scurtu-var.lunga Inclusiv salariu				298 713,22 9 179,47
		2. str. I. Scurtu - var.scurta				
		2.1. Reparatia drumului				
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,660	1 097,73 0,00	724,50 0,00
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	105,600	14,45 0,00	1 525,70 0,00
10	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,660	1 274,85 0,00	841,40 0,00
11	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	3,150	39,56 0,00	124,60 0,00
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	27,000	443,15 34,60	11 965,14 934,09
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,378	6 888,89 0,00	2 604,00 0,00
14	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	630,000	141,91 3,46	89 406,05 2 179,55
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,189	6 727,51 0,00	1 271,50 0,00
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	630,000	116,26 2,88	73 244,59 1 816,29
17	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100	buc	4,000	261,84 72,08	1 047,35 288,30



1	2	3	4	5	6	7
		kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				
		<i>Total</i>	Lei			182 754,83
		Total Reparatie drumului Inclusiv salariu				182 754,83 5 218,23
		2.2. Rigola de evacuarea apei				
18	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,670	1 098,51 0,00	736,00 0,00
19	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	107,200	14,44 0,00	1 548,50 0,00
20	TsC53A	Compactarea pamintului	100m2	2,520	1 937,21 392,64	4 881,78 989,45
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	25,200	421,41 57,09	10 619,58 1 438,62
22	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	19,000	1 219,00 334,43	23 161,01 6 354,13
23	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200*7 mm	m	12,000	659,13 88,22	7 909,61 1 058,64
		<i>Total</i>	Lei			48 856,48
		Total Rigola de evacuarea apei Inclusiv salariu				48 856,48 9 840,84
		<i>Total</i>	Lei			231 611,31
		Total str. I. Scurtu - var.scurta Inclusiv salariu				231 611,31 15 059,07
		3. str. Romana				
		3.1. Reparatie drumului				
24	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m. in teren catg. 2	100 m3	0,300	1 038,67 0,00	311,00 0,00
25	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator	100	0,300	1 096,33	328,90

1	2	3	4	5	6	7
		pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	m3		0,00	0,00
26	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	48,000	14,45 0,00	693,50 0,00
27	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	19,480	39,06 0,00	760,95 0,00
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	209,800	443,26 34,60	92 995,25 7 258,24
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,259	6 899,13 0,00	8 686,00 0,00
30	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 098,000	141,91 3,46	297 722,49 7 258,24
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,629	6 904,61 0,00	4 343,00 0,00
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 098,000	116,26 2,88	243 915,33 6 048,53
33	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	9,000	262,80 72,07	2 365,18 648,67
		<i>Total</i>	Lei			652 122,20
		Total Reparatia drumului Inclusiv salariu				652 122,20 21 213,68
		<i>Total</i>	Lei			652 122,20
		Total str. Romana Inclusiv salariu				652 122,20 21 213,68
		4. str. Sfatul Tarii				



1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Reparatia drumului				
34	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	7,000	39,41 0,00	275,90 0,00
35	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inmororire	m3	70,000	443,25 34,60	31 027,57 2 421,72
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,720	6 869,44 0,00	4 946,00 0,00
37	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	700,000	141,91 3,46	99 336,37 2 421,72
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,210	6 990,48 0,00	1 468,00 0,00
39	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	700,000	116,26 2,88	81 381,65 2 018,10
		<i>Total</i>	Lei			218 435,49
		Total Reparatia drumului Inclusiv salariu				218 435,49 6 861,54
		<i>Total</i>	Lei			218 435,49
		Total str. Sfatul Tarii Inclusiv salariu				218 435,49 6 861,54
		5. str. Stefan cel Mare				
		5.1. Reparatia drumului				
40	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	176,000	220,88 92,26	38 874,26 16 237,06
41	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,700	728,00 0,00	509,60 0,00
42	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	140,000	20,14 0,00	2 819,60 0,00



1	2	3	4	5	6	7
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (50% de la scoaterea pietrisului existent)	m3	22,000	119,20 34,60	2 622,46 761,11
44	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	22,000	443,28 34,60	9 752,11 761,11
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,106	6 924,53 0,00	734,00 0,00
46	DB19G k=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 12,0 cm, cu asternere mecanica	m2	176,000	283,80 6,92	49 949,28 1 217,78
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,053	6 349,06 0,00	336,50 0,00
48	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	176,000	116,27 2,88	20 463,06 507,41
		<i>Total</i>	Lei			126 060,87
		Total Reparatia drumului Inclusiv salariu				126 060,87 19 484,47
		5.2. Tamponarea gaurilor				
49	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	450,000	21,06 2,01	9 477,89 905,84
50	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	42,750	20,13 0,00	860,70 0,00
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,270	6 925,93 0,00	1 870,00 0,00
52	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	450,000	145,32 3,68	65 394,30 1 621,40



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			77 602,89
		Total Tamponarea gaurilor Inclusiv salariu				77 602,89 2 527,24
		<i>Total</i>	Lei			203 663,76
		Total str. Stefan cel Mare Inclusiv salariu				203 663,76 22 011,71
		6. str. Vatra Satului				
		6.1. Reparatia drumului				
53	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	6,450	39,33 0,00	253,65 0,00
54	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	84,000	443,26 34,60	37 233,91 2 906,06
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,387	6 909,56 0,00	2 674,00 0,00
56	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	645,000	141,91 3,46	91 531,74 2 231,44
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,194	6 891,75 0,00	1 337,00 0,00
58	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	645,000	116,26 2,88	74 989,04 1 859,54
		<i>Total</i>	Lei			208 019,34
		Total Reparatia drumului Inclusiv salariu				208 019,34 6 997,04
		<i>Total</i>	Lei			208 019,34
		Total str. Vatra Satului Inclusiv salariu				208 019,34 6 997,04

	Total	Lei	1 812 565,32
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	408 297,56
	Total		1 850 862,88
	Cheltuieli de regie	11,6 %	212 380,09
	Total		2 043 242,97



1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6 %			122 594,58
		Total				2 165 837,55
		TVA	20 %			433 167,51
						2 599 005,06
		Total deviz: Inclusiv salariu				81 322,51

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

