

**Lucrari de reparatie a strazilor
din com. Cruzesti mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 483 354,46 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. I. Scurtu-var.lunga				
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	10,300	36,22 0,00	373,10 0,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	51,500	424,24 34,60	21 848,15 1 781,69
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,618	6 912,30 0,00	4 271,80 0,00
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 030,000	141,64 3,46	145 884,79 3 563,39
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,309	6 905,50 0,00	2 133,80 0,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 030,000	116,08 2,88	119 557,29 2 969,49
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	12,000	262,56 72,08	3 150,69 864,90
		Total				297 219,62



1	2	3	4	5	6	7
		Total str. I. Scurtu-var.lunga Inclusiv salariu				297 219,62 9 179,47
		2. str. I. Scurtu - var.scurta				
		2.1. Reparatia drumului				
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,660	1 050,00 0,00	693,00 0,00
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	105,600	14,45 0,00	1 525,70 0,00
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,660	1 175,30 0,00	775,70 0,00
11	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	3,150	36,44 0,00	114,80 0,00
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	27,000	424,18 34,60	11 452,82 934,09
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,378	6 880,16 0,00	2 600,70 0,00
14	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	630,000	141,64 3,46	89 231,75 2 179,55
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,189	6 717,99 0,00	1 269,70 0,00
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	630,000	116,08 2,88	73 127,69 1 816,29
17	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	4,000	261,84 72,08	1 047,35 288,30
		<i>Total</i>	Lei			181 839,21
		Total Reparatia drumului				181 839,21



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				5 218,23
		2.2. Rigola de evacuarea apei				
18	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,670	1 050,75 0,00	704,00 0,00
19	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	107,200	14,44 0,00	1 548,50 0,00
20	TsC53A	Compactarea pamintului	100m2	2,520	1 809,73 392,64	4 560,53 989,45
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	25,200	392,66 57,09	9 895,08 1 438,62
22	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	19,000	1 194,78 334,43	22 700,76 6 354,13
23	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200*7 mm	m	12,000	651,38 88,22	7 816,54 1 058,64
		<i>Total</i>	Lei			47 225,41
		Total Rigola de evacuarea apei Inclusiv salariu				47 225,41 9 840,84
		<i>Total</i>	Lei			229 064,62
		Total str. I. Scurtu - var.scurta Inclusiv salariu				229 064,62 15 059,07
		3. str. Romana				
		3.1. Reparatia drumului				
24	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,300	929,33 0,00	278,80 0,00
25	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,300	1 048,67 0,00	314,60 0,00
26	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	48,000	14,45 0,00	693,50 0,00



1	2	3	4	5	6	7
27	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	19,480	35,99 0,00	701,10 0,00
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	209,800	424,28 34,60	89 013,19 7 258,24
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,259	6 890,07 0,00	8 674,60 0,00
30	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 098,000	141,63 3,46	297 142,54 7 258,24
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,629	6 895,55 0,00	4 337,30 0,00
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 098,000	116,08 2,88	243 526,13 6 048,53
33	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	9,000	262,80 72,07	2 365,18 648,67
		<i>Total</i>	Lei			647 046,94
		Total Reparatie drumului Inclusiv salariu				647 046,94 21 213,68
		<i>Total</i>	Lei			647 046,94
		Total str. Romana Inclusiv salariu				647 046,94 21 213,68
		4. str. Sfatul Tarii				
		4.1. Reparatie drumului				
34	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	7,000	36,31 0,00	254,20 0,00
35	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	70,000	424,27 34,60	29 698,95 2 421,72
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,720	6 860,28	4 939,40



1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
37	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	700,000	141,63 3,46	99 142,82 2 421,72
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,210	6 981,90 0,00	1 466,20 0,00
39	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	700,000	116,07 2,88	81 251,80 2 018,10
		<i>Total</i>	Lei			216 753,37
		Total Reparatia drumului Inclusiv salariu				216 753,37 6 861,54
		<i>Total</i>	Lei			216 753,37
		Total str. Sfatul Tarii Inclusiv salariu				216 753,37 6 861,54
		5. str. Stefan cel Mare				
		5.1. Reparatia drumului				
40	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	176,000	220,21 92,26	38 756,66 16 237,06
41	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,700	650,00 0,00	455,00 0,00
42	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	140,000	20,14 0,00	2 819,60 0,00
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (50% de la scoaterea pietrisului existent)	m3	22,000	115,16 34,60	2 533,46 761,11
44	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3	22,000	424,30 34,60	9 334,57 761,11
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,106	6 916,04	733,10



1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
46	DB19G k=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 12,0 cm, cu asternere mecanica	m2	176,000	283,25 6,92	49 851,98 1 217,78
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,053	6 337,74 0,00	335,90 0,00
48	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	176,000	116,08 2,88	20 430,51 507,41
		<i>Total</i>	Lei			125 250,78
		Total Reparatie drumului Inclusiv salariu				125 250,78 19 484,47
		5.2. Tamponarea gaurilor				
49	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	450,000	21,06 2,01	9 477,89 905,84
50	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	42,750	20,13 0,00	860,70 0,00
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,270	6 917,04 0,00	1 867,60 0,00
52	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	450,000	145,09 3,60	65 290,00 1 621,40
		<i>Total</i>	Lei			77 496,19
		Total Tamponarea gaurilor Inclusiv salariu				77 496,19 2 527,24
		<i>Total</i>	Lei			202 746,97
		Total str. Stefan cel Mare Inclusiv salariu				202 746,97 22 011,71
		6. str. Vatra Satului				
		6.1. Reparatie drumului				
53	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina	100m2	6,450	36,23	233,70



1	2	3	4	5	6	7
		la 5 cm adincime cu autogreder			0,00	0,00
54	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	84,000	424,28 34,60	35 639,51 2 906,06
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,387	6 900,26 0,00	2 670,40 0,00
56	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	645,000	141,63 3,46	91 353,24 2 231,44
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,194	6 882,47 0,00	1 335,20 0,00
58	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	645,000	116,08 2,88	74 869,34 1 859,54
		<i>Total</i>	Lei			206 101,39
		Total Reparatia drumului Inclusiv salariu				206 101,39 6 997,04
		<i>Total</i>	Lei			206 101,39
		Total str. Vatra Satului Inclusiv salariu				206 101,39 6 997,04

	Total	Lei	1 798 932,91
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	18 297,56
	Total		1 817 230,47
	Cheltuieli de regie	9,5 %	172 636,89
	Total		1 989 867,36
	Beneficiu de deviz	4 %	79 594,69
	Total		2 069 462,05
	TVA	20 %	413 892,41
			2 483 354,46
	Total deviz: Inclusiv salariu		81 322,51

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

