

**Lucrari de reparatie interioara si
exterioara la LT "G.Meniuc"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Valoarea de deviz 1 551 005,66 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Biroul sefei Cantinei si Depozit crupe 1.1.1. Pereti si glafuri interioare				
1	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,000	31,852 27,500	318,523 275,000
2	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	2,700	352,855 205,150	952,708 553,905
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	77,800	5,426 1,650	422,143 128,370
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,800	93,948 67,100	7 309,152 5 220,380
5	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu(se exclud suruburile)	m	16,000	10,950 5,500	175,200 88,000

1	2	3	4	5	6	7
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77,800	20,488 11,000	1 594,005 855,800
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	77,800	37,902 30,250	2 948,773 2 353,450
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	77,800	5,426 1,650	422,143 128,370
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	77,800	52,410 30,250	4 077,498 2 353,450
10	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din pvc 200x300mm(in resurse doar manopera si usita(	buc	1,000	132,500 27,500	132,500 27,500
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc	buc	2,000	152,500 27,500	305,000 55,000
Total Pereti si glafuri interioare						18 657,645
Incluziv salariu						12 039,225
		1.1.2. Pardoseli				
12	CG56A	Sapa de amestec autonivelare "Nivelir" grosimea 10mm	m2	20,850	120,553 12,870	2 513,539 268,345
13	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dim. 45x45cm, suprafata antialunecata, ciloarwea se va coordona cu beneficiarul	m2	20,850	438,792 137,497	9 148,812 2 866,820
14	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	24,800	92,586 22,000	2 296,129 545,600

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardoseli						13 958,480
Incluziv salariu						3 680,765
Total Biroul sefei Cantinei si Depozit crupe						32 616,125
Incluziv salariu						15 719,990
		1.2. Baia si We-ul blocului alimentar				
		1.2.1. Tavan				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan.(partial)	m2	12,500	15,000 14,850	187,500 185,625
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavane(solutie antimucegai)	m2	12,500	23,195 1,650	289,937 20,625
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	12,500	5,426 1,650	67,825 20,625
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,500	111,052 84,150	1 388,147 1 051,875
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	12,500	37,901 30,250	473,760 378,125
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	25,000	5,426 1,650	135,650 41,250
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea valabila)	m2	25,000	52,410 30,250	1 310,250 756,250
Total Tavan						3 853,069
Incluziv salariu						2 454,375
		1.2.2. Pereti si glafuri interioare				

1	2	3	4	5	6	7
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan.(partial)	m2	25,850	15,001 14,851	387,770 383,900
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavane(solutie antimucegai)	m2	25,850	23,199 1,651	599,691 42,680
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	25,850	5,428 1,651	140,304 42,680
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,850	93,948 67,100	2 428,558 1 734,535
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	25,850	37,901 30,249	979,740 781,935
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	51,700	5,426 1,650	280,524 85,305
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea valabila)	m2	51,700	52,410 30,250	2 709,597 1 563,925
Total Pereti si glafuri interioare						7 526,184
Incluziv salariu						4 634,960
Total Baia si We-ul blocului alimentar						11 379,253
Incluziv salariu						7 089,335
		1.3. Cabinetul metodic				
		1.3.1. Tavan				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (partial)	m2	2,500	5,426 1,650	13,565 4,125
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	2,500	37,896 30,250	94,741 75,625

1	2	3	4	5	6	7
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,600	5,426 1,650	198,592 60,390
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea lavabila)	m2	36,600	52,410 30,250	1 918,206 1 107,150
Total Tavan						2 225,104
Incluziv salariu						1 247,290
		1.3.2. Pereti si glafuri interioare				
33	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	70,800	17,960 17,600	1 271,568 1 246,080
34	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare(nasecica)	m2	70,800	7,250 6,050	513,300 428,340
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	70,800	5,426 1,650	384,161 116,820
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,800	93,948 67,100	6 651,516 4 750,680
37	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu(se exclud suruburile)	m	33,000	10,950 5,500	361,350 181,500
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,800	20,489 11,000	1 450,586 778,800
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	70,800	37,902 30,250	2 683,462 2 141,700
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	70,800	5,426	384,161

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor si tavanelor.			1,650	116,820
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea valabila)	m2	70,800	52,410 30,250	3 710,628 2 141,700
42	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,900	85,288 60,500	162,048 114,950
Total Pereti si glafuri interioare						17 572,780
Incluziv salariu						12 017,390
1.3.3. Pardoseli						
43	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	24,200	13,975 13,750	338,195 332,750
44	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,900	27,025 25,300	997,223 933,570
45	CG56A	Sapa de amestec autonivelare "Nivelir" grosimea 10mm	m2	36,900	120,554 12,871	4 448,430 474,925
46	CG56A1	Corectia la norma CG56A se scade la 1mm grosime k=5, gr.-5mm	m2	-36,900	11,785 1,265	-434,877 -46,695
47	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa33 gr.10mm)montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn (norma 0,7m/m2), si curatarea in incaperi mai mari de 16mp(culoareac se va coordona cu beneficiaru)	m2	36,900	468,576 71,500	17 290,436 2 638,350
48	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email	m2	2,400	81,420 55,000	195,407 132,000

1	2	3	4	5	6	7
		alchidic inclusiv grundul(plinte)				
Total Pardoseli						22 834,814
Incluziv salariu						4 464,900
		1.3.4. Incalzire				
49	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	2,000	6,600 6,600	13,200 13,200
50	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(fara costul radiatorului)	buc	2,000	35,483 27,500	70,966 55,000
Total Incalzire						84,166
Incluziv salariu						68,200
Total Cabinetul metodic						42 716,864
Incluziv salariu						17 797,780
		1.4. Anticamera si Cabinetul director adjunct1				
		1.4.1. Tavan				
51	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	39,500	248,592 110,000	9 819,384 4 345,000
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,850	111,048 84,148	1 315,916 997,150
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,850	20,488 11,000	242,785 130,350
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	39,500	37,902 30,250	1 497,142 1 194,875
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	39,500	5,426	214,327

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor			1,650	65,175
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea lavabila)	m2	39,500	52,410 30,250	2 070,195 1 194,875
Total Tavan						15 159,749
Incluziv salariu						7 927,425
		1.4.2. Petreti si glafuri interioare				
57	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	46,500	13,750 13,750	639,375 639,375
58	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor(corob)	m2	3,000	352,855 205,150	1 058,565 615,450
59	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare(nasecica)	m2	102,300	7,250 6,050	741,675 618,915
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt	m2	102,300	6,113 1,650	625,360 168,795
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102,300	93,948 67,100	9 610,891 6 864,330
62	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu(se exclud suruburile)	m	38,100	10,950 5,500	417,195 209,550
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,300	20,488 11,000	2 095,973 1 125,300

1	2	3	4	5	6	7
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	102,300	37,902 30,250	3 877,358 3 094,575
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	102,300	5,426 1,650	555,080 168,795
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea valabila)	m2	102,300	52,410 30,250	5 361,543 3 094,575
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc	buc	2,000	152,500 27,500	305,000 55,000
68	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din pvc 200x300mm(in resurse doar manopera si usita(	buc	1,000	132,500 27,500	132,500 27,500
Total Petreti si glafuri interioare						25 420,515
Incluziv salariu						16 682,160
		1.4.3. Pardoseali				
69	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	37,800	13,975 13,750	528,255 519,750
70	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa33 gr.10mm)montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn (norma 1m/m2), si curatarea in incaperi mai mari de 16mp(culoareac se va coordona cu beneficiaru)	m2	39,600	481,399 71,500	19 063,389 2 831,400
71	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2	3,800	81,420 55,000	309,395 209,000

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardoseali						19 901,039
Incluziv salariu						3 560,150
		1.4.4. Timplaria				
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, dulap)	m2	6,800	23,100 23,100	157,080 157,080
73	RpCR34A apl	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta(slefuirea usilor din lemn.din resurse se exclude foefn de aer ksal.=0,6)	m2	14,900	65,639 62,039	978,025 924,385
74	CN32C	Vopsitorii lemniei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu bait de apa(morolca)	m2	14,900	9,324 7,150	138,923 106,535
75	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	14,900	67,456 38,500	1 005,094 573,650
Total Timplaria						2 279,122
Incluziv salariu						1 761,650
		1.4.5. Incalzirea				
76	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	2,000	6,600 6,600	13,200 13,200
77	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(fara costul radiatorului)	buc	2,000	35,483 27,500	70,966 55,000
Total Incalzirea						84,166
Incluziv salariu						68,200
Total Anticamera si Cabinetul director adjunct1						62 844,591
Incluziv salariu						29 999,585
		1.5. Cabinet director adjunct 2 si				

1	2	3	4	5	6	7
		cabinet contabil				
		1.5.1. Tavan				
78	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	24,400	248,592 110,000	6 065,645 2 684,000
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,300	111,051 84,150	810,671 614,295
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,300	20,488 11,000	149,566 80,300
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	24,400	37,902 30,250	924,800 738,100
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,400	5,426 1,650	132,394 40,260
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea lavabila)	m2	24,400	52,410 30,250	1 278,804 738,100
Total Tavan						9 361,880
Incluziv salariu						4 895,055
		1.5.2. Pereti si glafuri interioare				
84	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	75,870	17,960 17,600	1 362,614 1 335,290
85	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare(nasecica)	m2	79,230	7,250 6,050	574,401 479,325
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	79,230	5,426	429,921

1	2	3	4	5	6	7
					1,650	130,735
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,230	93,948 67,100	7 443,522 5 316,355
88	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu(se exclud suruburile)	m	35,200	10,950 5,500	385,440 193,600
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,230	20,489 11,000	1 623,308 871,530
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	79,230	37,902 30,250	3 002,993 2 396,735
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	79,230	5,426 1,650	429,921 130,735
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea valabila)	m2	79,230	52,410 30,250	4 152,425 2 396,680
93	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc	buc	1,000	152,500 27,500	152,500 27,500
Total Pereti si glafuri interioare						19 557,045
Incluziv salariu						13 278,485
		1.5.3. Pardoseli				
94	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	25,600	13,975 13,750	357,760 352,000
95	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil.	m2	10,000	27,025 25,300	270,250 253,000
96	CG56A	Sapa de amestec autonivelare	m2	10,000	238,750	2 387,498

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.5. Incalzire				
103	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	2,000	6,600 6,600	13,200 13,200
104	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(fara costul radiatorului)	buc	2,000	35,483 27,500	70,966 55,000
Total Incalzire						84,166
Incluziv salariu						68,200
Total Cabinet director adjunct 2 si cabinet contabil						43 278,988
Incluziv salariu						21 111,145
		1.6. Hol anticamera				
		1.6.1. Pereti				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	27,200	5,426 1,650	147,587 44,880
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea valabila)	m2	27,200	52,410 30,250	1 425,552 822,800
Total Pereti						1 573,139
Incluziv salariu						867,680
		1.6.2. Pardoseli				
107	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	11,200	13,975 13,750	156,520 154,000
108	CG36A	Pardoseli din placi laminat (clasa33 gr.10mm)montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn (norma 0,7m/m2), si curatarea in incaperi mai mari de 16mp(culoareac se va coordona cu beneficiaru)	m2	6,700	468,563 71,500	3 139,370 479,050

1	2	3	4	5	6	7
109	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2	1,100	81,419 55,000	89,561 60,500
Total Pardoseli						3 385,451
Incluziv salariu						693,550
Total Hol anticamera						4 958,590
Incluziv salariu						1 561,230
		1.7. Cabinet medical				
		1.7.1. Tavan				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (partial)	m2	1,500	5,426 1,650	8,139 2,475
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	1,500	37,909 30,250	56,863 45,375
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,850	5,427 1,651	199,990 60,830
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea lavabila)	m2	36,850	52,411 30,251	1 931,344 1 114,740
Total Tavan						2 196,336
Incluziv salariu						1 223,420
		1.7.2. Pereti				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	71,500	5,426 1,650	387,959 117,975
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,500	52,410 30,250	3 747,315 2 162,875

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						4 135,274
Incluziv salariu						2 280,850
		1.7.3. Pardoseli				
116	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	24,000	13,975 13,750	335,400 330,000
117	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	37,100	27,025 25,300	1 002,627 938,630
118	CG56A	Sapa de amestec autonivelare "Nivelir" grosimea 10mm	m2	37,100	120,552 12,869	4 472,492 477,455
119	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dim. 15x60cm, suprafata antialunecata, ciloarwea se va coordona cu beneficiarul	m2	37,100	409,949 137,500	15 209,118 5 101,250
120	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	24,000	92,585 22,000	2 222,046 528,000
Total Pardoseli						23 241,683
Incluziv salariu						7 375,335
		1.7.4. Instalatii sanitare				
121	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	46,750 46,750	46,750 46,750
122	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	52,250 52,250	52,250 52,250
123	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	143,375 16,500	286,750 33,000
124	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava	buc	1,000	3 809,484 101,750	3 809,484 101,750

1	2	3	4	5	6	7
		de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Lavuar cu mobilier sub lavuar) 600x450x850)				
125	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 181,750 90,750	1 181,750 90,750
Total Instalatii sanitare						5 376,984
Incluziv salariu						324,500
Total Cabinet medical						34 950,277
Incluziv salariu						11 204,105
		1.8. Cabinet m,unca baieti si debara				
		1.8.1. Tavan				
126	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare(nasecica)	m2	95,800	7,250 6,050	694,550 579,590
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	95,800	5,426 1,650	519,811 158,070
128	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	95,800	111,050 84,150	10 638,631 8 061,570
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,800	20,488 11,000	1 962,798 1 053,800
130	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu(se exclud suruburile)	m	15,600	10,950 5,500	170,820 85,800

1	2	3	4	5	6	7
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	95,800	37,902 30,250	3 631,007 2 897,950
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	95,800	5,426 1,650	519,811 158,070
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea valabila)	m2	95,800	52,410 30,250	5 020,878 2 897,950
Total Tavan						23 158,306
Incluziv salariu						15 892,800
		1.8.2. Petreti si glafuri interioare				
134	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	13,200	13,750 13,750	181,500 181,500
135	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,500	88,220 88,000	132,330 132,000
136	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	21,100	17,960 17,600	378,956 371,360
137	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor(la usa debara)	m2	0,600	352,853 205,150	211,712 123,090
138	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare(nasecica)	m2	150,600	7,250 6,050	1 091,850 911,130
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt	m2	150,600	6,113 1,650	920,618 248,490
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	150,600	93,948 67,100	14 148,565 10 105,260

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
141	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu(se exclud suruburile)	m	53,500	10,950 5,500	585,825 294,250
142	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	149,100	20,488 11,000	3 054,835 1 640,100
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	149,100	37,902 30,250	5 651,178 4 510,275
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	149,100	5,426 1,650	809,017 246,015
145	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	149,100	66,531 42,900	9 919,799 6 396,390
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (gr.minima de 8mm)	m2	1,500	377,429 134,750	566,143 202,125
147	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc 600x400	buc	1,000	273,500 27,500	273,500 27,500
Total Petreti si glafuri interioare						37 925,828
Incluziv salariu						25 389,485
		1.8.3. Pardoseli				
148	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	54,000	13,975 13,750	754,650 742,500
149	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din	m2	91,100	27,025	2 461,977

1	2	3	4	5	6	7
		covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc			25,300	2 304,830
150	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, (scena)	m2	9,200	12,550 12,100	115,460 111,320
151	CG56A	Sapa de amestec autonivelare "Nivelir" grosimea 10mm	m2	91,100	120,553 12,870	10 982,354 1 172,435
152	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dim. 15x60cm, suprafata antialunecata, ciloarwea se va coordona cu beneficiarul	m2	91,100	409,949 137,500	37 346,364 12 526,250
153	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	54,000	92,585 22,000	4 999,602 1 188,000
Total Pardoseli						56 660,407
Incluziv salariu						18 045,335
		1.8.4. Timplaria				
154	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,000	23,100 23,100	231,000 231,000
155	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	2 964,016 44,550	5 631,631 84,645
Total Timplaria						5 862,631
Incluziv salariu						315,645
		1.8.5. Incalzire si instalatii sanitare				
156	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	4,000	6,600	26,400

1	2	3	4	5	6	7
		cu pina la 25 elemente			6,600	26,400
157	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(fara costul radiatorului)	buc	4,000	35,483 27,500	141,931 110,000
158	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	46,750 46,750	46,750 46,750
159	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	52,250 52,250	52,250 52,250
160	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	143,375 16,500	286,750 33,000
161	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 677,384 101,750	1 677,384 101,750
162	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 181,750 90,750	1 181,750 90,750
Total Incalzire si instalatii sanitare						3 413,215
Incluziv salariu						460,900
Total Cabinet m,unca baieti si debara						127 020,387
Incluziv salariu						60 104,165
		1.9. Cabinet 103 engleza				
		1.9.1. Tavan				
163	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare(nasecica)	m2	39,700	7,250 6,050	287,825 240,185

1	2	3	4	5	6	7
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	39,700	5,426 1,650	215,412 65,505
165	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	39,700	111,050 84,150	4 408,695 3 340,755
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,700	20,489 11,000	813,394 436,700
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	39,700	37,902 30,250	1 504,717 1 200,925
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,700	5,426 1,650	215,412 65,505
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,700	52,410 30,250	2 080,677 1 200,925
Total Tavan						9 526,132
Incluziv salariu						6 550,500
		1.9.2. Pereti si glafuri interioare				
170	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,500	88,220 88,000	132,330 132,000
171	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	64,200	17,960 17,600	1 153,032 1 129,920
172	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare(nasecica)	m2	68,000	7,250 6,050	493,000 411,400
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	68,000	5,426	368,968

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor si tavanelor.			1,650	112,200
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	68,000	93,948 67,100	6 388,464 4 562,800
175	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu(se exclud suruburile)	m	23,600	10,950 5,500	258,420 129,800
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,500	20,488 11,000	1 362,485 731,500
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	66,500	37,902 30,250	2 520,467 2 011,625
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	66,500	5,426 1,650	360,829 109,725
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea valabila)	m2	66,500	52,410 30,250	3 485,265 2 011,625
180	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (gr.minima de 8mm)	m2	1,500	377,429 134,750	566,143 202,125
Total Pereti si glafuri interioare						17 089,403
Incluziv salariu						11 544,720
		1.9.3. Pardosele				
181	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din	m	24,300	13,975	339,585

1	2	3	4	5	6	7
		plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate			13,750	334,125
182	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,700	27,025 25,300	1 072,893 1 004,410
183	CG56A	Sapa de amestec autonivelare "Nivelir" grosimea 10mm	m2	39,700	120,553 12,870	4 785,959 510,950
184	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dim. 15x60cm, suprafata antialunecata, ciloarwea se va coordona cu beneficiarul	m2	39,700	409,949 137,500	16 274,957 5 458,750
185	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	24,300	92,585 22,000	2 249,814 534,600
Total Pardosele						24 723,208
Incluziv salariu						7 842,835
		1.9.4. Incalzire si instalatii sanitare				
186	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	2,000	6,600 6,600	13,200 13,200
187	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(fara costul radiatorului)	buc	2,000	35,483 27,500	70,966 55,000
188	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	46,750 46,750	46,750 46,750
189	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	52,250 52,250	52,250 52,250
190	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	143,375 16,500	286,750 33,000

1	2	3	4	5	6	7
191	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 677,384 101,750	1 677,384 101,750
192	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 181,750 90,750	1 181,750 90,750
Total Incalzire si instalatii sanitare						3 329,050
Incluziv salariu						392,700
Total Cabinet 103 engleza						54 667,793
Incluziv salariu						26 330,755
		1.10. Cabinet profesor ed.fizica in sala de sport				
		1.10.1. Tavan				
193	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare(nasecica)	m2	12,900	7,250 6,050	93,525 78,045
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,900	5,426 1,650	69,995 21,285
195	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,900	111,051 84,150	1 432,556 1 085,535
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,900	20,489 11,000	264,302 141,900
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	12,900	37,902	488,936

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor.			30,250	390,225
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,900	5,426 1,650	69,995 21,285
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea lavabila)	m2	12,900	52,410 30,250	676,089 390,225
Total Tavan						3 095,398
Incluziv salariu						2 128,500
		1.10.2. Pereti si glafuri interioare				
200	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare(nasecica)	m2	42,000	7,250 6,050	304,500 254,100
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrun	m2	42,000	6,113 1,650	256,746 69,300
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,000	93,948 67,100	3 945,816 2 818,200
203	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu(se exclud suruburile)	m	26,600	10,950 5,500	291,270 146,300
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,000	20,488 11,000	860,517 462,000
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	42,000	37,902 30,250	1 591,882 1 270,500
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	42,000	5,426 1,650	227,892 69,300

1	2	3	4	5	6	7
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea valabila)	m2	42,000	52,410 30,250	2 201,220 1 270,500
208	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din pvc 200x200mm	buc	2,000	152,500 27,500	305,000 55,000
Total Pereti si glafuri interioare						9 984,843
Incluziv salariu						6 415,200
		1.10.3. Pardiseli				
209	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	14,800	13,975 13,750	206,830 203,500
210	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	13,000	13,500 5,500	175,500 71,500
211	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	13,000	48,261 22,000	627,388 286,000
212	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	14,800	84,986 38,500	1 257,793 569,800
213	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2	1,500	81,420 55,000	122,130 82,500
Total Pardiseli						2 389,641
Incluziv salariu						1 213,300
		1.10.4. Timplarii				
214	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	2,100	23,100	48,510

1	2	3	4	5	6	7
		(usi,)			23,100	48,510
215	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(profil min.5camere,cilindru si feronerie de productie germana sau similar dupa rezistenta,)	m2	2,100	2 964,080 44,550	6 224,569 93,555
216	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn(ancadrament in jurul tocului)	m	5,200	50,100 16,500	260,520 85,800
Total Timplarii						6 533,599
Incluziv salariu						227,865
		1.10.5. Incalzirea si instalatii sanitare				
217	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,000	6,600 6,600	6,600 6,600
218	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(fara costul radiatorului)	buc	1,000	35,483 27,500	35,483 27,500
219	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	46,750 46,750	46,750 46,750
220	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	1,000	52,250 52,250	52,250 52,250
Total Incalzirea si instalatii sanitare						141,083
Incluziv salariu						133,100
Total Cabinet profesor ed.fizica in sala de sport						22 144,564

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						10 117,965
		1.11. Vestiar sala mica de sport				
		1.11.1. Tavan				
221	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare(nasecica)	m2	20,300	7,250 6,050	147,175 122,815
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	20,300	5,426 1,650	110,148 33,495
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	20,300	37,901 30,250	769,398 614,075
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,300	5,426 1,650	110,148 33,495
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea lavabila)	m2	20,300	52,410 30,250	1 063,923 614,075
Total Tavan						2 200,792
Incluziv salariu						1 417,955
		1.11.2. Pereti si glafuri interiori				
226	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	57,600	17,960 17,600	1 034,496 1 013,760
227	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare(nasecica)	m2	57,600	7,250 6,050	417,600 348,480
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	57,600	5,426 1,650	312,538 95,040
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	57,600	37,902 30,250	2 183,159 1 742,400
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	57,600	5,426	312,538

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor si tavanelor.			1,650	95,040
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea valabila)	m2	57,600	52,410 30,250	3 018,816 1 742,400
Total Pereti si glafuri interiori						7 279,147
Incluziv salariu						5 037,120
		1.11.3. Pardoseli				
232	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20,600	13,975 13,750	287,885 283,250
233	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	20,300	13,500 5,500	274,050 111,650
234	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	20,300	48,261 22,000	979,690 446,600
235	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	20,600	84,986 38,500	1 750,712 793,100
236	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2	2,100	81,420 55,000	170,982 115,500
Total Pardoseli						3 463,319
Incluziv salariu						1 750,100
		1.11.4. Timplarii				
237	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,100	23,100 23,100	48,510 48,510

1	2	3	4	5	6	7
238	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(profil min.5camere,cilindru si feronerie de productie germana sau similar dupa rezistenta,)	m2	2,100	2 964,080 44,550	6 224,569 93,555
239	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	5,200	50,100 16,500	260,520 85,800
Total Timplarii						6 533,599
Incluziv salariu						227,865
		1.11.5. Incalzire				
240	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,000	6,600 6,600	6,600 6,600
241	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(fara costul radiatorului)	buc	1,000	35,483 27,500	35,483 27,500
Total Incalzire						42,083
Incluziv salariu						34,100
Total Vestiar sala mica de sport						19 518,940
Incluziv salariu						8 467,140
		1.12. Cabinet profesor dans in sala de sport				
		1.12.1. Tavan				
242	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10,200	248,592 110,000	2 535,639 1 122,000
243	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	3,000	111,048 84,150	333,144 252,450

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
244	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	20,489 11,000	61,466 33,000
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	10,200	37,901 30,250	386,595 308,550
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	10,200	5,426 1,650	55,345 16,830
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea valabila)	m2	10,200	52,410 30,250	534,582 308,550
Total Tavan						3 906,771
Incluziv salariu						2 041,380
		1.12.2. Pereti si glafuri interioare				
248	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	48,700	17,960 17,600	874,652 857,120
249	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare(nasecica)	m2	48,700	7,250 6,050	353,075 294,635
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	48,700	5,426 1,650	264,246 80,355
251	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,700	93,948 67,100	4 575,257 3 267,770
252	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu(se exclud suruburile)	m	41,400	10,950 5,500	453,330 227,700

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						10 546,965
		1.13. Cabinet 204 Laborator				
		1.13.1. Corob din ghips carton				
260	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor(corob)	m2	3,500	352,855 205,150	1 234,992 718,025
261	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,500	93,945 67,100	328,806 234,850
262	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu(se exclud suruburile)	m	6,000	10,950 5,500	65,700 33,000
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,500	20,489 11,000	71,710 38,500
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	3,500	37,905 30,250	132,668 105,875
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,500	5,426 1,650	18,991 5,775
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,500	52,410 30,250	183,435 105,875
267	CL20A	Usita de revizie gata confectionate din pvc 200x300mm(in resurse doar manopera si usita(	buc	1,000	132,500 27,500	132,500 27,500
Total Corob din ghips carton						2 168,802
Incluziv salariu						1 269,400

1	2	3	4	5	6	7
		1.13.2. Pardoseli				
268	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	19,200	13,975 13,750	268,320 264,000
269	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	19,200	84,986 38,500	1 631,731 739,200
270	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(plinte)	m2	1,900	81,419 55,000	154,697 104,500
Total Pardoseli						2 054,748
Incluziv salariu						1 107,700
		1.13.3. Instalatii sanitare				
271	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	46,750 46,750	46,750 46,750
272	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	52,250 52,250	52,250 52,250
273	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	143,375 16,500	286,750 33,000
274	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Lavuar cu mobilier sub lavuar) 600x450x850)	buc	1,000	3 809,484 101,750	3 809,484 101,750
275	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc	1,000	1 181,750 90,750	1 181,750 90,750

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2"				
Total Instalatii sanitare						5 376,984
Incluziv salariu						324,500
Total Cabinet 204 Laborator						9 600,534
Incluziv salariu						2 701,600
		1.14. Scara exterioara				
276	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	20,000	1,375 1,375	27,500 27,500
277	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	1,000	19,800 19,800	19,800 19,800
278	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	53,750	43,651 42,901	2 346,250 2 305,930
279	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,200	321,250 302,500	64,250 60,500
280	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (rampa), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	0,800	168,625 88,000	134,900 70,400
281	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	30,000	31,429 3,245	942,861 97,350
282	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)rampa	m3	0,800	1 821,055 313,500	1 456,844 250,800
283	CN54B	Aplicarea manuala a grundului	m2	55,000	18,594	1 022,686

1	2	3	4	5	6	7
		cu cuart Betonogrunder" intr-un strat, la scara exterioara			6,600	363,000
284	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec de ciment(clas portelanat sau similar), la scara exterioara.	m2	55,000	94,805 67,100	5 214,264 3 690,500
285	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv(clas Portelanat), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie exterior cu gr.9mm, suprafata antiaqlunecata)	m2	55,000	520,285 159,500	28 615,675 8 772,500
286	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	11,300	92,582 22,000	1 046,177 248,600
287	CK18C	Montarea coltarelor pentru teracota din aluminiu la trepte	m	58,200	57,560 14,300	3 349,992 832,260
288	CK18C	Montarea profil din aluminiu ca banda anti-alunecare pentru teracota	m	5,000	73,436 14,300	367,180 71,500
289	CH06B	Bara de inox montata pe perete termoizolant	m	11,000	721,114 66,000	7 932,254 726,000
Total Scara exterioara						52 540,633
Incluziv salariu						17 536,640
		1.15. Casa scarii - 4buc 1.15.1. Tavan- partea inferioara a scarii				
290	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare(nasecica)	m2	314,000	7,250 6,050	2 276,500 1 899,700
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	314,000	5,426 1,650	1 703,764 518,100

1	2	3	4	5	6	7
292	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	314,000	111,050 84,150	34 869,857 26 423,100
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	314,000	20,488 11,000	6 433,389 3 454,000
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	314,000	37,902 30,250	11 901,208 9 498,500
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	314,000	5,426 1,650	1 703,764 518,100
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea lavabila)	m2	314,000	52,410 30,250	16 456,740 9 498,500
Total Tavan- partea inferioara a scarii						75 345,222
Incluziv salariu						51 810,000
		1.15.2. Pereti si glafuri interioare				
297	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare(nasecica)	m2	1 086,80 0	7,250 6,050	7 879,300 6 575,140
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	1 086,80 0	5,426 1,650	5 896,977 1 793,220
299	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu(se exclud suruburile)	m	567,000	10,950 5,500	6 208,650 3 118,500
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 086,80 0	20,489 11,000	22 266,902 11 954,800

1	2	3	4	5	6	7
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	747,800	93,948 67,100	70 254,312 50 177,380
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	747,800	37,902 30,250	28 343,064 22 620,950
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	747,800	5,426 1,650	4 057,563 1 233,870
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(vopsea valabila)	m2	615,870	52,410 30,250	32 277,782 18 630,095
305	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	131,930	66,531 42,900	8 777,414 5 659,775
306	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	339,000	93,948 67,100	31 848,372 22 746,900
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	339,000	37,902 30,250	12 848,753 10 254,750
308	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuar" la pereti(norna de consum pentru tencuiala 4,5kg/m2- conform fisei tehnice)	m2	339,000	317,540 67,100	107 646,060 22 746,900
309	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	149,300	85,278 60,500	12 732,025 9 032,650
310	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la	m2	152,000	50,802 41,250	7 721,875 6 270,000

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				
Total Pereti si glafuri interioare						358 759,049
Incluziv salariu						192 814,930
		1.15.3. Incalzire				
311	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	4,000	6,600 6,600	26,400 26,400
312	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(fara costul radiatorului)	buc	4,000	35,483 27,500	141,931 110,000
Total Incalzire						168,331
Incluziv salariu						136,400
Total Casa scarii - 4buc						434 272,602
Incluziv salariu						244 761,330
		1.16. Lucrari exteruiare				
313	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	80,000	356,400 26,400	28 512,000 2 112,000
314	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,800	88,225 88,000	2 805,555 2 798,400
315	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonoground" intr-un strat, la scara exterioara	m2	31,800	18,594 6,600	591,299 209,880
316	CF02C	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de	m2	31,800	110,396 77,000	3 510,603 2 448,600

1	2	3	4	5	6	7
		beton				
317	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placi pentru exterior,grosimea min.8mm)	m2	31,800	408,929 134,750	13 003,935 4 285,050
318	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	295,000	44,303 11,550	13 069,385 3 407,250
319	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul(gratii)	m2	29,500	85,278 60,500	2 515,706 1 784,750
Total Lucrari exteruiare						64 008,483
Incluziv salariu						17 045,930
		1.17. Lucrari diverse				
320	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	17,500	68,750 68,750	1 203,125 1 203,125
321	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	17,500	61,050 61,050	1 068,375 1 068,375
322	TsI50B5	Transportarea moluzului cu autobasculanta de 5t la distanta 15 km	t	15,000	96,000 0,000	1 440,000 0,000
Total Lucrari diverse						3 711,500
Incluziv salariu						2 271,500
Total Lucrari de						1 036 628,45

1	2	3	4	5	6	7
constructie						9
Incluziv salariu						504 367,160
Total		lei				1 036 628,51
Fondul social si medical		24,00 %				121 048,13
Transportarea materialelor		5,00 %				26 152,56
Total		100,00 +				1 183 829,20
Cheltuieli de regie		6,00 %				71 029,75
Total		100,00 +				1 254 858,95
Beneficiu de deviz		3,00 %				37 645,77
Total		100,00 +				1 292 504,72
TVA		20,00 %				258 500,94
TOTAL		100,00 +				1 551 005,66

Total deviz: **1 551 005,6**
Incluziv salariu **6**
504 367,19

Intocmit

SRL "Euroros Grup"
(funcția, semnătura)