

**Dezvoltarea subzonei de comert cu
aminuntul din zona agroalimentara a pietei
"Caraciobanu", pe terenul / constructia cu
nr. cadastral 0300112.099 situate in RM,
mun. Balti, str. D. Caraciobanu 150**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 9

Locuri de cumparaturi

Valoarea de deviz: 770 174,26 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Fundatii F1, F2. | | | | |
| 1 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,480 | 2 618,23 <hr/> 0,00 | 1 256,75 <hr/> 0,00 |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 96,000 | 15,35 <hr/> 0,00 | 1 473,50 <hr/> 0,00 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,240 | 600,42 <hr/> 0,00 | 144,10 <hr/> 0,00 |
| 4 | TsD7G1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 | 0,240 | 3 692,21 <hr/> 298,25 | 886,13 <hr/> 71,58 |
| 5 | CA03L | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe | m3 | 1,920 | 1 588,92 <hr/> 45,00 | 3 050,73 <hr/> 86,40 |

| | | | | | | |
|----|--------------|--|-----|---------|-------------------|-------------------------------------|
| | | verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C8/10 strat de nivelare | | | | |
| 6 | CB03B | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 35,000 | 152,50 57,00 | 5 337,42 1 995,00 |
| 7 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 647,088 | 18,82 3,54 | 12 177,37 2 290,68 |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pi-1) | kg | 290,400 | 34,80 12,60 | 10 105,92 3 659,04 |
| 9 | CA03L | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C16/25 | m3 | 10,440 | 1 815,60 45,00 | 18 954,90 469,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 53 386,82 |
| | | Total Fundatii F1, F2. Inklusiv salariu | | | | 53 386,82 8 572,50 |
| | | 2. Centura | | | | |
| 10 | CB03B | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 57,600 | 152,61 57,00 | 8 790,47 3 283,20 |
| 11 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 525,900 | 18,82 3,54 | 9 896,79 1 861,68 |
| 12 | CA03L | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m | m3 | 12,200 | 1 815,60 45,00 | 22 150,33 549,00 |

| | | | | | | |
|----|--------------|--|-----|-----------|----------------------|---------------------------------|
| | | inclusiv, beton armat clasa C16/25 | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 40 837,59 |
| | | Total Centura Inclusiv salariu | | | | 40 837,59 5 693,88 |
| | | 3. Constructii metalice | | | | |
| 13 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Stilpi | kg | 1 300,780 | 40,30 12,60 | 52 421,46 16 389,84 |
| 14 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv - montate, numai manopera si mecanizme | t | 1,300 | 1 878,85 1 080,00 | 2 442,51 1 404,00 |
| 15 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Ferme | kg | 2 362,104 | 40,30 12,60 | 95 192,84 29 762,52 |
| 16 | CL05B | Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate, numai manopera si mecanizme | t | 2,362 | 1 270,55 719,97 | 3 001,04 1 700,58 |
| 17 | CN26A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 3,662 | 2 323,71 438,01 | 8 509,42 1 603,98 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 161 567,27 |
| | | Total Constructii metalice Inclusiv salariu | | | | 161 567,27 50 860,92 |
| | | 4. Acoperis | | | | |
| 18 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. | m2 | 262,000 | 765,80 90,00 | 200 639,89 23 580,00 |
| 19 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 37,000 | 337,56 | 12 489,87 |

| | | | | | | |
|----|------------------|--|-----|--------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | | | 18,00 | 666,00 |
| 20 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 12,000 | 321,82 21,00 | 3 861,90 252,00 |
| 21 | CK26B apl | Opritori de zapada | m | 36,000 | 117,50 24,00 | 4 230,00 864,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 221 221,66 |
| | | Total Acoperis Inclusiv salariu | | | | 221 221,66 25 362,00 |

| | | |
|-------------------------|--------|-------------------|
| Total | lei | 477 013,34 |
| CASM | 24 % | 21 717,43 |
| Cheltuieli de transport | 8 % | 30 075,26 |
| Total | | 528 806,03 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 76 676,87 |
| Total | | 605 482,90 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 36 328,98 |
| Total | | 641 811,88 |
| TVA | 20 % | 128 362,38 |
| Total deviz: | | 770 174,26 |
| Inclusiv salariu | | 90 489,30 |

Intocmit:

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Dezvoltarea subzonei de comert cu
aminuntul din zona agroalimentara a pietei
"Caraciobanu", pe terenul / constructia cu
nr. cadastral 0300112.099 situate in RM,
mun. Balti, str. D. Caraciobanu 150**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000

Deviz local de resurse № 9
Locuri de cumparaturi

Valoarea de deviz: 770 174,26 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 9: | | | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 17,192 | 60,00 | 1 031,52 |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 64,514 | 60,00 | 3 870,84 |
| 3. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 74,08 | 60,00 | 4 444,80 |
| 4. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 26,733 | 60,00 | 1 603,98 |
| 5. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 42,12 | 60,00 | 2 527,20 |
| 6. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 15,30 | 60,00 | 918,00 |
| 7. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 5,174 | 60,00 | 310,44 |
| 8. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 355,795 | 60,00 | 21 347,70 |
| 9. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 751,124 | 60,00 | 45 067,44 |
| 10. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 11,52 | 60,00 | 691,20 |
| 11. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,193 | 60,00 | 71,58 |
| 12. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 143,41 | 60,00 | 8 604,60 |
| Total manopera | | | | | | 90 489,30 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------------|--|-----|-----------|----------|-----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 59,30 | 5,00 | 296,50 |
| 2. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 10,803 | 50,00 | 540,15 |
| 3. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,138 | 5 400,00 | 745,20 |
| 4. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,093 | 5 400,00 | 502,20 |
| 5. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,093 | 5 400,00 | 502,20 |
| 6. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 175,948 | 3,50 | 615,82 |
| 7. | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 10,186 | 450,00 | 4 583,70 |
| 8. | 2320166200676 | White spirit | kg | 4,834 | 85,00 | 410,89 |
| 9. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 11,112 | 85,00 | 944,52 |
| 10. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,487 | 88,00 | 42,86 |
| 11. | 2413217300010 | Cleme | buc | 6,12 | 55,00 | 336,60 |
| 12. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,337 | 35,00 | 11,79 |
| 13. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 48,37 | 105,00 | 5 078,85 |
| 14. | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 31,493 | 155,00 | 4 881,42 |
| 15. | 2523156720006 | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) | kg | 689,479 | 25,00 | 17 236,98 |
| 16. | 2663102100000 C16/25 | Beton clasa C16/25 | m3 | 23,67 | 1 650,00 | 39 055,50 |
| 17. | 2663102100000 C8/10 | Beton clasa C8/10 | m3 | 2,007 | 1 433,33 | 2 876,69 |
| 18. | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 7,622 | 52,50 | 400,16 |
| 19. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 72,508 | 10,00 | 725,08 |
| 20. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 12,852 | 125,00 | 1 606,50 |
| 21. | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass | m | 40,016 | 140,00 | 5 602,24 |
| 22. | 2710602300000 | Armatura | kg | 1 202,313 | 14,15 | 17 012,73 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|--|----------------|-----------|--------|-------------------|
| | 710 | | | | | |
| 23. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 39,533 | 25,00 | 988,33 |
| 24. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 11,73 | 25,00 | 293,25 |
| 25. | 2743123549026 21 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre (Opritori de zapada) | m | 36,00 | 85,00 | 3 060,00 |
| 26. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 296,84 | 21,50 | 6 382,05 |
| 27. | 2775276309886 13 | Metalo-procat | kg | 3 662,884 | 27,00 | 98 897,87 |
| 28. | 2811236304903 | Panouri "Sandwich" * | m ² | 272,585 | 525,00 | 143 107,12 |
| 29. | 2862306829942 | Perie de sirma | buc | 6,958 | 50,00 | 347,90 |
| 30. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,778 | 33,33 | 92,59 |
| 31. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 19,767 | 75,00 | 1 482,52 |
| 32. | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 1,944 | 75,00 | 145,80 |
| 33. | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 23,565 | 18,50 | 435,95 |
| 34. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 27,78 | 12,50 | 347,25 |
| 35. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 144,00 | 1,50 | 216,00 |
| 36. | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 3,06 | 65,00 | 198,90 |
| 37. | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM | buc | 801,72 | 0,85 | 681,46 |
| 38. | 2874115836897 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 | buc | 801,72 | 9,58 | 7 680,48 |
| 39. | 2874115837745 | Suruburi | buc | 381,10 | 1,50 | 571,65 |
| 40. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 27,78 | 4,00 | 111,12 |
| 41. | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 23,565 | 7,50 | 176,74 |
| 42. | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 23,565 | 3,50 | 82,48 |
| 43. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,463 | 55,00 | 25,46 |
| 44. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 6,871 | 65,00 | 446,62 |
| 45. | 28752740000501 | Cot de jgheab | buc | 7,622 | 125,00 | 952,75 |
| 46. | 28752740000502 | Cot burlan | buc | 6,12 | 115,00 | 703,80 |
| 47. | 28752740000503 | Cot de capat | buc | 3,06 | 115,00 | 351,90 |
| 48. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 3,06 | 55,00 | 168,30 |
| 49. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 7,622 | 150,00 | 1 143,30 |
| 50. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 53,354 | 51,00 | 2 721,05 |
| 51. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,778 | 25,00 | 69,45 |
| 52. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m ³ | 2,505 | 20,00 | 50,10 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 375 940,77 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|------|-------|--------|------------------|
| 1. | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 1,965 | 500,00 | 982,50 |
| 2. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 14,38 | 250,00 | 3 595,00 |
| 3. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,481 | 550,00 | 814,55 |
| 4. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,262 | 550,00 | 144,10 |
| 5. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,439 | 25,00 | 85,97 |
| 6. | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 2,285 | 550,00 | 1 256,75 |
| 7. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 1,944 | 100,00 | 194,40 |
| 8. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 2,221 | 500,00 | 1 110,50 |
| 9. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,852 | 500,00 | 926,00 |
| 10. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 2,947 | 500,00 | 1 473,50 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 10 583,27 |

| | | |
|-------------------------|--------|------------|
| Total | lei | 477 013,34 |
| CASM | 24 % | 21 717,43 |
| Cheltuieli de transport | 8 % | 30 075,26 |
| Total | | 528 806,03 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 76 676,87 |
| Total | | 605 482,90 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 36 328,98 |
| Total | | 641 811,88 |

| | | |
|-----|------|------------|
| TVA | 20 % | 128 362,38 |
|-----|------|------------|

Total deviz:

770 174,26

Intocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Dezvoltarea subzonei de comert cu
aminuntul din zona agroalimentara a pietei
"Caraciobanu", pe terenul / constructia cu nr.
cadastral 0300112.099 situate in RM, mun. Balti, str.
D. Caraciobanu 150**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 9

Locuri de cumparaturi

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Fundatii F1, F2. | | | | |
| 1 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | | | 2 618,23 |
| | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 4,76 | 550,00 | 0,00 |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | | | 15,35 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 500,00 | 0,00 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | | 600,42 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,09 | 550,00 | 0,00 |
| 4 | TsD7G1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 | | | 3 692,21 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,97 | 60,00 | 298,25 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 6,17 | 550,00 | 0,00 |
| 5 | CA03L | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C8/10 strat de nivelare | m3 | | | 1 588,92 |
| | | | | | | 45,00 |

| | | | | | | |
|---|------------------------|--|------|--------|----------|---------------------------------------|
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,70 | 60,00 | 42,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 | 60,00 | 3,00 |
| | 2663102100000C 8/10 | Beton clasa C8/10 | m3 | 1,025 | 1 433,33 | 1 498,28 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 | 20,00 | 2,04 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,14 | 25,00 | 3,50 |
| | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,08 | 500,00 | 40,10 |
| 6 | CB03B | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | | | 152,50 <hr/> 57,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 | 60,00 | 9,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,80 | 60,00 | 48,00 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 | 55,00 | 0,27 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30 | 4,00 | 1,20 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30 | 12,50 | 3,75 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 | 25,00 | 0,75 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,03 | 33,33 | 1,00 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,11 | 450,00 | 49,50 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 | 5 400,00 | 5,40 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 | 5 400,00 | 5,40 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 5 400,00 | 8,02 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 | 85,00 | 10,20 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,02 | 500,00 | 10,00 |
| 7 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | | | 18,82 <hr/> 3,54 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,055 | 60,00 | 3,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 | 60,00 | 0,24 |
| | 271060230000071 0 | Armatura | kg | 1,025 | 14,15 | 14,50 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,15 | 3,50 | 0,52 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 | 25,00 | 0,25 |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pi-1) | kg | | | 34,80 <hr/> 12,60 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 | 60,00 | 11,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 | 60,00 | 0,60 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 | 60,00 | 0,60 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 | 25,00 | 0,25 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 | 21,50 | 21,50 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 | 75,00 | 0,38 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 | 5,00 | 0,08 |
| 9 | CA03L | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C16/25 | m3 | | | 1 815,60 <hr/> 45,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,70 | 60,00 | 42,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 | 60,00 | 3,00 |

| | | | | | | |
|----|-------------------------|--|------|--------|----------|---------------------------------------|
| | 2663102100000C 16/25 | Beton clasa C16/25 | m3 | 1,025 | 1 650,00 | 1 725,07 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 | 20,00 | 2,04 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,14 | 25,00 | 3,50 |
| | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,08 | 500,00 | 39,99 |
| | | 2. Centura | | | | |
| 10 | CB03B | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | | | 152,61 <hr/> 57,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 | 60,00 | 9,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,80 | 60,00 | 48,00 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 | 55,00 | 0,27 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30 | 4,00 | 1,20 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30 | 12,50 | 3,75 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 | 25,00 | 0,75 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,03 | 33,33 | 1,00 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,11 | 450,00 | 49,50 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 | 5 400,00 | 5,44 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 | 5 400,00 | 5,44 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 5 400,00 | 8,06 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 | 85,00 | 10,20 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,02 | 500,00 | 10,00 |
| 11 | CC01D | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | | | 18,82 <hr/> 3,54 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,055 | 60,00 | 3,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 | 60,00 | 0,24 |
| | 271060230000071 0 | Armatura | kg | 1,025 | 14,15 | 14,50 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,15 | 3,50 | 0,53 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 | 25,00 | 0,25 |
| 12 | CA03L | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C16/25 | m3 | | | 1 815,60 <hr/> 45,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,70 | 60,00 | 42,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 | 60,00 | 3,00 |
| | 2663102100000C 16/25 | Beton clasa C16/25 | m3 | 1,025 | 1 650,00 | 1 725,06 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 | 20,00 | 2,04 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,14 | 25,00 | 3,50 |
| | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,08 | 500,00 | 40,00 |
| | | 3. Constructii metalice | | | | |
| 13 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Stilpi | kg | | | 40,30 <hr/> 12,60 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|--|------|-------|--------|--|
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 | 60,00 | 11,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 | 60,00 | 0,60 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 | 60,00 | 0,60 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 | 25,00 | 0,25 |
| | 277527630988613 | Metalprocat | kg | 1,00 | 27,00 | 27,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 | 75,00 | 0,38 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 | 5,00 | 0,08 |
| 14 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv - montate, numai manopera si mecanizme | t | | | 1 878,85 <hr/> 1 080,00 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,40 | 60,00 | 864,00 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,80 | 60,00 | 108,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,90 | 60,00 | 54,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 | 60,00 | 54,00 |
| | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,95 | 75,00 | 71,25 |
| | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,50 | 7,50 | 33,75 |
| | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 4,50 | 18,50 | 83,25 |
| | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,50 | 3,50 | 15,75 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,15 | 35,00 | 5,25 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,22 | 88,00 | 19,36 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3,50 | 21,50 | 75,25 |
| | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,95 | 100,00 | 95,00 |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,80 | 500,00 | 400,00 |
| 15 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Ferme | kg | | | 40,30 <hr/> 12,60 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 | 60,00 | 11,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 | 60,00 | 0,60 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 | 60,00 | 0,60 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 | 25,00 | 0,25 |
| | 277527630988613 | Metalprocat | kg | 1,00 | 27,00 | 27,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 | 75,00 | 0,38 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 | 5,00 | 0,08 |
| 16 | CL05B | Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate, numai manopera si mecanizme | t | | | 1 270,55 <hr/> 719,97 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 9,60 | 60,00 | 575,99 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,20 | 60,00 | 71,99 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,60 | 60,00 | 35,99 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 | 60,00 | 35,99 |
| | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,30 | 75,00 | 22,51 |
| | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 7,50 | 7,50 | 56,25 |
| | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 7,50 | 18,50 | 138,75 |
| | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 7,50 | 3,50 | 26,25 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,06 | 35,00 | 2,10 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,085 | 88,00 | 7,49 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,80 | 21,50 | 17,20 |
| | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,30 | 100,00 | 30,02 |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,50 | 500,00 | 250,00 |
| 17 | CN26A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza | t | | | 2 323,71 |

| | | | | | | |
|----|------------------|--|------|-------|--------|-------------------------------------|
| | | de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual | | | | 438,01 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,30 | 60,00 | 438,01 |
| | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 8,60 | 155,00 | 1 332,99 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 19,80 | 10,00 | 198,00 |
| | 2862306829942 | Perie de sirma | buc | 1,90 | 50,00 | 95,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,95 | 50,00 | 147,50 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,32 | 85,00 | 112,20 |
| | | 4. Acoperis | | | | |
| 18 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. | m2 | | | 765,80 <hr/> 90,00 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,20 | 60,00 | 72,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 | 60,00 | 18,00 |
| | 2811236304903 | Panouri "Sandwich" * | m2 | 1,02 | 525,00 | 546,21 |
| | 2523156720006 | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) | kg | 2,58 | 25,00 | 65,79 |
| | 2874115836897 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 | buc | 3,00 | 9,58 | 29,31 |
| | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM | buc | 3,00 | 0,85 | 2,60 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,181 | 105,00 | 19,38 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 | 250,00 | 12,50 |
| 19 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 337,56 <hr/> 18,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,30 | 60,00 | 18,00 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass | m | 1,05 | 140,00 | 151,41 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,40 | 51,00 | 73,54 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,20 | 52,50 | 10,82 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,10 | 65,00 | 6,70 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,20 | 150,00 | 30,90 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,20 | 125,00 | 25,75 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,00 | 1,50 | 15,45 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 250,00 | 5,00 |
| 20 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 321,82 <hr/> 21,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,35 | 60,00 | 21,00 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,05 | 125,00 | 133,88 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,50 | 115,00 | 58,65 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,25 | 55,00 | 14,02 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,50 | 55,00 | 28,05 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,25 | 65,00 | 16,58 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,25 | 115,00 | 29,32 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,25 | 65,00 | 16,58 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 | 250,00 | 3,75 |
| 21 | CK26B apl | Opritori de zapada | m | | | 117,50 <hr/> 24,00 |

| | | | | | |
|-----------------|--|------|------|--------|-------|
| 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,32 | 60,00 | 19,20 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 | 60,00 | 4,80 |
| 274312354902621 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre (Opritori de zapada) | m | 1,00 | 85,00 | 85,00 |
| 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,00 | 1,50 | 6,00 |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 250,00 | 2,50 |

APROBAT:

Intocmit:

Investitor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.