

1	2	3	4	5	6	7
		cazanul monobloc.)				
		<i>Total</i>		Lei		23 569,406
		<b>Total Sistem de incalzire (conform caietului de sarcini nu sint stipulate detaliat piesele de montare : se pune pret mediu per piesa) Inclusiv salariu</b>				<b>23 569,406 9 188,235</b>
		<b>7. Soclu</b>				
86	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,0000	15,900 15,568	95,398 93,409
87	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2	6,0000	134,462 117,626	806,769 705,758
88	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	68,0000	16,970 2,595	1 153,980 176,439
89	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	30,2000	508,777 386,322	15 365,073 11 666,925
90	CI05B	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	11,0000	505,970 403,620	5 565,670 4 439,820
		<i>Total</i>		Lei		22 986,890