

Beneficiar

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

CENTRALIZATOR DEVIZE

**Lucrări de reparație în căminul studențesc nr. 1,
str. Armenească 40, mun. Chișinău**

Nr.	Simbol	Denumirea lucrărilor	Total fara TVA	TVA (20%)	Total cu TVA
1	Deviz local Nr. 2-1-1	Solutii arhitecturale (40/C-SA)	2 237 563,20	447 512,64	2 685 075,84
2	Deviz local Nr. 2-1-2	Incalzire, ventilare, conditionare (40/C-IVC)	164 437,60	32 887,52	197 325,12
3	Deviz local Nr. 2-1-3	Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (40/C-EEF/IEI)	267 358,95	53 471,79	320 830,74
Total - oferta			2 669 359,75	533 871,95	3 203 231,70

Semnat: _____

Nume/prenume: **ȚURCANU LIVIU**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **VICOLIV GRUP SRL**

**Lucrari de reparatie in caminul studentesc
nr. 1, str. Armeneasca 40, mun. Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii arhitecturale (40/C-SA)**

Valoarea de deviz 2 685 075,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Demontarea usi	m2	50,690	31,50 31,50	1 596,74 1 596,74
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc./Demontarea lambriu plastic tavan	m2	123,700	70,50 70,50	8 720,85 8 720,85
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Demontare tapete	m2	1 277,100	26,61 24,00	33 980,44 30 650,40
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontarea stratului finisare pereti	m2	1 277,100	21,91 20,25	27 978,07 25 861,28
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc/Demontarea placi gresie pardosea	m2	123,700	62,16 58,50	7 688,88 7 236,45
6	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate/Demontarea plinta ceramica	m	120,000	19,85 18,75	2 381,67 2 250,00
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/ Demontare balostrada metal	kg	360,000	4,39 3,00	1 580,40 1 080,00
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/Demontare placi ceramica pereti	m2	25,400	120,82 120,00	3 068,81 3 048,00

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./demontarea tavan gisp-carton	m2	14,600	18,75 18,75	273,75 273,75
10	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	19,220	99,00 99,00	1 902,78 1 902,78
11	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	19,220	33,75 33,75	648,68 648,68
12	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	19,220	100,10 0,00	1 923,92 0,00
		<i>Total</i>	lei			91 744,99
		Total Demontari Inclusiv salariu				91 744,99 83 268,93
		2. Finisari pardosea				
		2.1. Tip 1				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,000	5,05 2,25	141,40 63,00
14	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm /Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	28,000	885,03 289,12	24 780,97 8 095,50
15	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	19,000	244,85 30,00	4 652,16 570,00
16		Profil de colt din PVC	m	19,000	12,50 0,00	237,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			29 812,03
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				29 812,03 8 728,50
		2.2. Tip 2				
17	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime/ Placi OSB gr.=10mm	m2	346,240	304,25 21,00	105 343,52 7 271,04
18	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A33 gr.=12 mm montale pe uscat cu	m2	346,240	559,07 116,25	193 572,22 40 250,40

1	2	3	4	5	6	7
		pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp /se modifica - Plinte din lemn fag 30x20x800mm in Plinta PVC-1,0130m/m2 Materiale marunte (cuie)=1,0100				
		<i>Total</i>	lei			298 915,74
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				298 915,74 47 521,44
		2.3. Tip 3				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	91,000	5,05 2,25	459,55 204,75
20	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=11mm	m2	91,000	683,32 217,50	62 182,12 19 792,50
21	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	100,400	244,85 30,00	24 582,99 3 012,00
22		Profil de colt din PVC	m	100,400	12,50 0,00	1 255,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			88 479,66
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				88 479,66 23 009,25
		<i>Total</i>	lei			417 207,43
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				417 207,43 79 259,19
		3. Finisari tavan 3.1. Tip A				
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	69,260	406,75 165,00	28 171,51 11 427,90
		<i>Total</i>	lei			28 171,51
		Total Tip A Inclusiv salariu				28 171,51 11 427,90
		3.2. Tip B				
24	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu	m2	346,240	377,17 143,25	130 591,99 49 598,88

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton LUX sau analog	m2	346,240	6,46 2,25	2 236,71 779,04
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ,k=2	m2	346,240	99,74 82,50	34 532,48 28 564,80
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton LUX sau analog	m2	346,240	6,46 2,25	2 236,71 779,04
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	346,240	93,47 41,25	32 361,77 14 282,40
		<i>Total</i>	lei			201 959,66
		Total Tip B Inclusiv salariu				201 959,66 94 004,16
		3.3. Tip C				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Betogrund" sau analog	m2	30,820	7,23 2,25	222,68 69,35
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,820	142,16 114,75	4 381,46 3 536,60
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,820	25,02 15,00	771,18 462,30
32	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj	m2	30,820	53,82 23,25	1 658,61 716,57
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton LUX sau analog	m2	30,820	6,46 2,25	199,10 69,35

1	2	3	4	5	6	7
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,820	49,87 41,25	1 536,93 1 271,33
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton LUX sau analog	m2	30,820	6,46 2,25	199,10 69,35
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,820	93,47 41,25	2 880,64 1 271,33
		<i>Total</i>	lei			11 849,70
		Total Tip C Inclusiv salariu				11 849,70 7 466,18
		3.4. Tip D				
37	CK29D	Tavane suspendate din panouri prefabricate din tabla din otel moale electro-galvanizat, gaurita, izolata cu vata minerala/ Lambriuri din aluminiu	m2	14,600	795,75 217,50	11 617,95 3 175,50
		<i>Total</i>	lei			11 617,95
		Total Tip D Inclusiv salariu				11 617,95 3 175,50
		<i>Total</i>	lei			253 598,82
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				253 598,82 116 073,74
		4. Finisari pereti 4.1. Tip 1				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	1 548,330	5,05 2,25	7 819,06 3 483,74
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 548,330	118,56 91,50	183 574,03 141 672,20
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 548,330	25,02 15,00	38 742,23 23 224,95
41	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	1 548,330	171,20	265 069,84

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 manopere si k=15 materiale si utilaj			90,00	139 349,70
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 548,330	5,05 2,25	7 819,06 3 483,74
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 548,330	49,87 41,25	77 211,87 63 868,61
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 548,330	5,05 2,25	7 819,06 3 483,74
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 548,330	93,47 41,25	144 716,67 63 868,61
46	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	46,450	328,25 5,25	15 247,37 243,86
		<i>Total</i>	lei			748 019,19
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				748 019,19 442 679,15
		4.2. Tip 2				
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,400	5,05 2,25	128,27 57,15
48	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi ceramice portelanate gr.=10 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	25,400	569,27 123,75	14 459,37 3 143,25
		<i>Total</i>	lei			14 587,64
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				14 587,64 3 200,40
		<i>Total</i>	lei			762 606,83
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				762 606,83 445 879,55
		5. Finisari glafuri				

1	2	3	4	5	6	7
49	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	238,000	80,29 63,00	19 108,53 14 994,00
50		Corniera perforate din aluminiu	m	238,000	6,00 0,00	1 428,00 0,00
51	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	87,500	172,49 111,45	15 093,00 9 751,88
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	87,500	5,05 2,25	441,88 196,88
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87,500	49,87 41,25	4 363,45 3 609,38
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	87,500	5,05 2,25	441,88 196,88
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	87,500	114,23 41,25	9 994,81 3 609,38
		<i>Total</i>	lei			50 871,55
		Total Finisari glafuri Inclusiv salariu				50 871,55 32 358,40
		6. Balustrade BI-1...BI-4				
56	CH06A	Balostrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h 900, in set la 1 ml conform Plansei 11 din 40/C-SA	m	30,000	1 590,56 67,50	47 716,95 2 025,00
		<i>Total</i>	lei			47 716,95
		Total Balustrade BI-1...BI-4 Inclusiv salariu				47 716,95 2 025,00
		7. Tamplarii				
57	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m/Usa din MDF U1 900x2300(h)-1 buc	m2	2,070	3 187,87 135,00	6 598,90 279,45

1	2	3	4	5	6	7
58	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Usa din MDF U2 1000x2300(h) -19 buc	m2	43,700	<u>3 187,88</u> 135,00	<u>139 310,14</u> 5 899,50
59	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Usa dubla din MDF U3 1400x2300 (h) -1 buc	m2	3,220	<u>3 137,00</u> 101,25	<u>10 101,15</u> 326,03
		<i>Total</i>	lei			156 010,19
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				156 010,19 6 504,98
		Total	lei			1 779 756,76
		Asigurari sociale	24 %			183 688,75
		Transport	5 %			48 391,71
		Cheltuieli de depozitare	2 %			19 356,68
		Total				2 031 193,90
		Cheltuieli de regie	8 %			162 495,51
		Total				2 193 689,41
		Beneficiu de deviz	2 %			43 873,79
		Total				2 237 563,20
		TVA	20 %			447 512,64
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 685 075,84 765 369,79

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Academia de Muzica,
Teatru si Arte Plastice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Solutii arhitecturale (40/C-SA)**

Valoarea de deviz 2 685 075,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	472,3335	75,00	35 425,01
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 061,6085	75,00	79 620,64
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 925,0474	75,00	294 378,56
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7904	75,00	284,28
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	79,6352	75,00	5 972,64
6.	7132010010900	Faianțar	h-om	56,1400	75,00	4 210,50
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	237,5100	75,00	17 813,25
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	540,4542	75,00	40 534,07
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 279,5694	75,00	95 967,70
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,2000	75,00	540,00
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	27,0000	75,00	2 025,00
12.	7422010060100	Timplar	h-om	322,7800	75,00	24 208,50
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,0194	75,00	2 551,46
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	730,2403	75,00	54 768,02
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	486,4079	75,00	36 480,59
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	941,1934	75,00	70 589,51
Total manopera						765 369,79

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,0000	75,00	450,00
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	367,1875	9,00	3 304,69
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,0468	500,00	1 023,40
4.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	47,3790	316,67	15 003,51
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	100,6445	5,00	503,22
6.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	12,7710	5,00	63,86
7.	2010237318700	Distantiere de rost	buc	3 085,3000	0,05	154,26
8.	20201329205217	Placi OSB gr.=10 mm	m2	363,5520	265,00	96 341,28
9.	2030112930000	Usi din MDF	m2	48,9900	3 000,00	146 970,00
10.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	349,7024	165,00	57 700,90
11.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	574,1525	2,50	1 435,38
12.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	38,3130	30,00	1 149,39
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	100,00	36,00
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2880	50,00	14,40
15.	24165861053017	Grund Betoground	kg	4,6230	31,50	145,62
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	47,9100	17,00	814,47
17.	24165861053033 188	Grung Supraton LUX	kg	9,2460	26,40	244,09

18.	241658610530345	Supraton LUX	kg	103,8720	26,40	2 742,22
19.	24165861053040	Grund pentru suprafete absorbante	kg	696,7485	17,00	11 844,72
20.	2430116103800335	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	35,0000	175,00	6 125,00
21.	24301161038090	Vopsea latex valabila	kg	770,1560	123,10	94 806,20
22.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,7500	50,00	37,50
23.	24302261000001	Fuga	kg	44,9574	36,50	1 640,94
24.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	30,4475	31,50	959,10
25.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	26,2500	31,50	826,88
26.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	12,5370	36,50	457,60
27.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	94,3002	8,10	763,83
28.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	236,8725	8,10	1 918,67
29.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	43,8795	3,60	157,97
30.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	162,4000	3,60	584,64
31.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	263,5882	1,50	395,38
32.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"	m	817,7323	1,80	1 471,92
33.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 737,0650	8,00	13 896,52
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	328,0200	2,80	918,46
35.	2652102100713	Var pasta	m3	0,3332	6 500,00	2 165,80
36.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	81,9000	3,60	294,84
37.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	120,7734	3,00	362,32
38.	2653102100831	Amestec uscat	kg	44 707,1725	3,00	134 121,52
39.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 488,6462	8,10	20 158,03
40.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 278,3750	3,00	3 835,12
41.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,2000	230,00	966,00
42.	266111280070020	Placi din gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=11mm	m2	93,7300	420,00	39 366,60
43.	26611128007026	Placi ceramice portelanate gr.=10 mm	m2	26,1671	400,00	10 466,83
44.	2662102701000218	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	365,3698	95,00	34 710,13
45.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	368,5500	3,60	1 326,78
46.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	94,9198	3,60	341,71
47.	267011220205214	Placi de granit portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	28,5600	450,00	12 852,00
48.	26701122040518	Placi din laminat cl.A33 gr.=12 mm	m2	367,1875	250,00	91 796,88
49.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 006,4450	5,00	5 032,22
50.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	21,5625	50,00	1 078,12
51.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	10,5524	120,00	1 266,29
52.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	319,7855	30,00	9 593,57
53.	2710703520285	Profil de suport	m	765,5366	35,00	26 793,78
54.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	72,7230	220,00	15 999,06
55.	27321036461516	Lambriuri din aluminiu	m2	15,3300	350,00	5 365,50
56.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	15,3300	200,00	3 066,00
57.	281210630571455	Balustrada din inox cu o mana curenta h 900	m	30,0000	1 500,00	45 000,00

58.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	38,6755	35,00	1 353,64
59.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,8000	75,00	135,00
60.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 633,6537	0,50	2 816,83
61.	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	127,8774	180,00	23 017,93
62.	2874136313300	Diblu din metal	buc	277,0400	2,50	692,60
63.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,5600	1 000,00	560,00
64.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,0000	3,55	10,65
65.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	162,4288	23,15	3 760,23
66.	4100126202818	Apa	m3	11,5916	23,15	268,35
67.	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	238,0000	6,00	1 428,00
68.	6115	Profil de colt din PVC	m	119,4000	12,50	1 492,50
69.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	287,4665	5,00	1 437,33
		Total materiale de constructii				967 834,18

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,2160	50,00	760,80
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	21,1370	50,00	1 056,85
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	535,2447	50,00	26 762,23
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	98,7261	100,00	9 872,61
5.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	5,9700	150,00	895,50
6.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	9,6040	150,00	1 440,60
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3570	100,00	35,70
8.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2540	100,00	25,40
9.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	35,8200	30,00	1 074,60
10.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,2016	120,00	24,19
11.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,5900	120,00	310,80
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	16,4464	120,00	1 973,57
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,8000	220,00	396,00
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,4980	550,00	1 923,92
		Total utilaje de constructii				46 552,79

Total	lei	1 779 756,76
Asigurari sociale	24 %	183 688,75
Transport	5 %	48 391,71
Cheltuieli de depozitare	2 %	19 356,68
Total		2 031 193,90
Cheltuieli de regie	8 %	162 495,51
Total		2 193 689,41
Beneficiu de deviz	2 %	43 873,79
Total		2 237 563,20
TVA	20 %	447 512,64

Total deviz:

2 685 075,84

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Academia de Muzica,

Teatru si Arte Plastice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect**Lucrari de reparatie in caminul studentesc nr. 1,
str. Armeneasca 40, mun. Chisinau****Investitor****Academia de Muzica,
Teatru si Arte Plastice****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 2-1-1
Solutii arhitecturale (40/C-SA)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Demontarea usi	m2			31,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	75,00	15,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	75,00	15,75
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 596,74
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc./Demontarea lambriu plastic tavan	m2			70,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	75,00	35,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	75,00	35,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			8 720,85
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Demontare tapete	m2			26,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	75,00	24,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,15	1,16
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	30,00	0,90
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			33 980,44
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Demontarea stratului finisare pereti	m2			21,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,15	1,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			27 978,07
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc/Demontarea placi gresie pardosea	m2			62,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	75,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	75,00	29,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	23,15	1,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	50,00	2,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 688,88
6	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate/Demontarea plinta ceramica	m			19,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	75,00	9,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	23,15	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 381,67
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor și împrejmirilor metalice etc/ Demontare balostrada metal	kg			4,39
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	75,00	1,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	75,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	50,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	100,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	220,00	1,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 580,40</i>
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/Demontare placi ceramica pereti	m2			120,82
						120,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	75,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	75,00	60,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	23,15	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>3 068,81</i>
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./demontarea tavan gisp-carton	m2			18,75
						18,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	75,00	9,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	75,00	9,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>273,75</i>
10	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			99,00
						99,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	75,00	99,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 902,78</i>
11	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			33,75
						33,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	75,00	33,75
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>648,68</i>
12	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			100,10
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	550,00	100,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 923,92</i>
		2. Finisari pardosea				
		2.1. Tip 1				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,05
						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>141,40</i>
14	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm /Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2			885,03
						289,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	75,00	289,12
	267011220205214	Placi de granit portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	1,0200	450,00	459,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,60	20,88
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	230,00	34,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	36,50	7,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	1 000,00	20,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	23,15	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	150,00	51,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	50,00	1,80
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	120,00	0,86
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>24 780,97</i>
15	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m			244,85
						30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	75,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	180,00	192,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,60	1,32

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	36,50	3,83
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	30,00	9,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	150,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		Total	lei			4 652,16
16		Profil de colt din PVC	m			12,50
						0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	12,50	12,50
		Total	lei			237,50
		2.2. Tip 2				
17	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime/ Placi OSB gr.=10mm	m2			304,25
						21,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	75,00	17,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	35,00	3,50
	20201329205217	Placi OSB gr.=10 mm	m2	1,0500	265,00	278,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
		Total	lei			105 343,52
18	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A33 gr.=12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp /se modifica -Plinte din lemn fag 30x20x800mm in Plinta PVC- 1,0130m/m2 Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			559,07
						116,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	75,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	75,00	12,75
	26701122040518	Placi din laminat cl.A33 gr.=12 mm	m2	1,0500	250,00	265,12
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,00	9,54
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	165,00	166,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
		Total	lei			193 572,22
		2.3. Tip 3				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,05
						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			459,55
20	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=11mm	m2			683,32
						217,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	75,00	195,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	75,00	21,75
	266111280070020	Placi din gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=11mm	m2	1,0300	420,00	432,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	36,50	10,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,60	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
		Total	lei			62 182,12
21	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m			244,85
						30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	75,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	180,00	192,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,60	1,32
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	36,50	3,83
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	30,00	9,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	150,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			24 582,99
22		Profil de colt din PVC	m			12,50
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	12,50	12,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 255,00
		3. Finisari tavan				
		3.1. Tip A				
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			406,75
						165,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	75,00	153,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,50	10,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	220,00	231,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			28 171,51
		3.2. Tip B				
24	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			377,17
						143,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	75,00	143,25
	2662102701000218	Placi ghips-carton gr.=12,5mm	m2	1,0500	95,00	100,25
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	30,00	27,71
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	35,00	77,38
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,80	4,25
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,10	2,21
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,50	2,77
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,50	4,15
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	120,00	5,70
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			130 591,99
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton LUX sau analog	m2			6,46
						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	241658610530345	Supraton LUX	kg	0,1500	26,40	3,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 236,71
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ,k=2	m2			99,74
						82,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	15,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	17,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,15	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			34 532,48
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton LUX sau analog	m2			6,46
						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	241658610530345	Supraton LUX	kg	0,1500	26,40	3,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 236,71
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			93,47 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038090	Vopsea latex valabila	kg	0,4000	123,10	49,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,15	0,05
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			32 361,77
		3.3. Tip C				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Betogrunder" sau analog	m2			7,23 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	24165861053017	Grund Betogrunder	kg	0,1500	31,50	4,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			222,68
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			142,16 114,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,15	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	100,00	1,95
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 381,46
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,02 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,10	1,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,15	0,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			771,18
32	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj	m2			53,82 23,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	75,00	23,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	21,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,15	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	8,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 658,61
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton LUX sau analog	m2			6,46 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	24165861053033188	Grung Supraton LUX	kg	0,1500	26,40	3,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			199,10
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,87 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,15	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 536,93

1	2	3	4	5	6	7
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton LUX sau analog	m2			6,46 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	24165861053033188	Grung Supraton LUX	kg	0,1500	26,40	3,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			199,10
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			93,47 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038090	Vopsea latex valabila	kg	0,4000	123,10	49,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,15	0,05
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 880,64
		3.4. Tip D				
37	CK29D	Tavane suspendate din panouri prefabricate din tabla din otel moale electro-galvanizat, gaurita, izolata cu vata minerala/ Lambriuri din aluminiu	m2			795,75 217,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,7000	75,00	202,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	27321036461516	Lambriuri din aluminiu	m2	1,0500	350,00	367,50
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			11 617,95
		4. Finisari pereti				
		4.1. Tip 1				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			5,05 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	24165861053040	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 819,06
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,56 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,15	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	1,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			183 574,03
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,02 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,10	1,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,15	0,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			38 742,23
41	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 manopere si k=15 materiale si utilaj	m2			171,20 90,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	75,00	90,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,15	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	50,00	12,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	100,00	4,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>265 069,84</i>
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,05
						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	24165861053040	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>7 819,06</i>
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,87
						41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,15	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>77 211,87</i>
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,05
						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	24165861053040	Grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>7 819,06</i>
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			93,47
						41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038090	Vopsea latex valabila	kg	0,4000	123,10	49,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,15	0,05
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>144 716,67</i>
46	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			328,25
						5,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	75,00	5,25
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	316,67	323,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>15 247,37</i>
		4.2. Tip 2				
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,05
						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>128,27</i>
48	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi ceramice portelante gr.=10 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			569,27
						123,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	75,00	123,75
	26611128007026	Placi ceramice portelante gr.=10 mm	m2	1,0200	400,00	412,08
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,60	13,45
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	36,50	17,33
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,15	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	50,00	0,60
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>14 459,37</i>

1	2	3	4	5	6	7
		5. Finisari glafuri				
49	RpCJ06C	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			80,29 ----- 63,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	75,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	75,00	24,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,80	3,61
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	6 500,00	9,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	500,00	4,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	23,15	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	50,00	0,08
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>19 108,53</i>
50		Corniera perforate din aluminiu	m			6,00 ----- 0,00
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	6,00	6,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 428,00</i>
51	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			172,49 ----- 111,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	75,00	111,45
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,50	9,45
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	23,15	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	120,00	3,55
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>15 093,00</i>
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,05 ----- 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>441,88</i>
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,87 ----- 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,15	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>4 363,45</i>
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,05 ----- 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>441,88</i>
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			114,23 ----- 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	243011610380033 5	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	175,00	70,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,15	0,05
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>9 994,81</i>

1	2	3	4	5	6	7
		6. Balustrade BI-1...BI-4				
56	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h 900, in set la 1 ml conform Plansei 11 din 40/C-SA	m			1 590,56 <hr/> 67,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	75,00	67,50
	281210630571455	Balustrada din inox cu o mana curenta h 900	m	1,0000	1 500,00	1 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,55	0,36
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	75,00	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,80	1,96
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	50,00	1,25
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	75,00	15,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>47 716,95</i>
		7. Tamplarii				
57	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/Usa din MDF U1 900x2300(h)-1 buc	m2			3 187,87 <hr/> 135,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	75,00	110,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	75,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2030112930000	Usi din MDF	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	2,97
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	50,00	22,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	120,00	26,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>6 598,90</i>
58	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Usa din MDF U2 1000x2300(h) - 19 buc	m2			3 187,88 <hr/> 135,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	75,00	110,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	75,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2030112930000	Usi din MDF	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	2,97
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	50,00	22,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	120,00	26,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>139 310,14</i>
59	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ Usa dubla din MDF U3 1400x2300 (h) -1 buc	m2			3 137,00 <hr/> 101,25
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	75,00	79,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2030112930000	Usi din MDF	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	35,00	1,75
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	50,00	15,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	120,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>10 101,15</i>

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Vicoliv Grup SRL

**Academia de Muzica,
Teatru si Arte Plastice**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Incalzire, ventilare, conditionare (40/C-IVC)**

Valoarea de deviz 197 325,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Отопление				
1	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv/ Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 6 sectii sau analog	buc	9,000	1 972,48 150,00	17 752,32 1 350,00
2	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv/ Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 7 sectii sau analog	buc	17,000	2 266,48 150,00	38 530,16 2 550,00
3	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv/ Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 8 sectii sau analog	buc	1,000	2 560,48 150,00	2 560,48 150,00
4	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv/ Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 10 sectii sau analog	buc	2,000	3 148,48 150,00	6 296,96 300,00
5	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	58,000	150,05 11,25	8 702,90 652,50
6		Kit montaj radiator	buc	29,000	275,00 0,00	7 975,00 0,00
7	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"/ УГЛОВОЙ отсечной клапан с герм	buc	29,000	208,85 13,50	6 056,71 391,50

1	2	3	4	5	6	7
		прокладкой ф15 (R14TG) sau analog				
8	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"/ Ручной угловой клапан с герм. прокладкой ф15 (R5TG) sau analog	buc	29,000	238,85 13,50	6 926,71 391,50
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"/ Автоматический воздухоотводчик	buc	29,000	234,70 11,25	6 806,37 326,25
10	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"/ Спускной кран ф 15	buc	29,000	205,88 7,50	5 970,38 217,50
11	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazat Plus PN 20 d.20x2,8 sau analog	m	230,000	54,58 26,25	12 552,25 6 037,50
12	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazat Plus PN 20 d.20x2,8 sau analog (fitinguri)	m	69,000	54,58 26,25	3 765,68 1 811,25
13	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	9,050	74,75 39,75	676,49 359,74

1	2	3	4	5	6	7
14	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	9,050	35,25 35,25	319,01 319,01
15	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	230,000	20,75 6,75	4 772,50 1 552,50
16	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	9,050	112,25 24,75	1 015,87 223,99
		<i>Total</i>	lei			130 679,79
		Total Отопление Inclusiv salariu				130 679,79 16 633,24
		1.2. Демонтаж				
17	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 25 mm	m	100,000	47,55 22,50	4 755,00 2 250,00
18	RpIB12A	Demontari radiatoare existente din fonta	buc	29,000	13,50 13,50	391,50 391,50
19	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	2,430	204,00 204,00	495,72 495,72
20	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,430	33,75 33,75	82,01 82,01
21	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,430	141,90 0,00	344,82 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 069,05

1	2	3	4	5	6	7
		Total Демонтаж Inclusiv salariu				6 069,05 3 219,23
		<i>Total</i>	lei			136 748,84
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				136 748,84 19 852,47
		Total	lei			136 748,84
		Asigurari sociale	24 %			4 764,59
		Transport	5 %			5 541,55
		Cheltuieli de depozitare	2 %			2 216,62
		Total				149 271,60
		Cheltuieli de regie	8 %			11 941,73
		Total				161 213,33
		Beneficiu de deviz	2 %			3 224,27
		Total				164 437,60
		TVA	20 %			32 887,52
		Total deviz: Inclusiv salariu				197 325,12 19 852,47

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Academia de Muzica,
Teatru si Arte Plastice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie in caminul studentesc nr. 1, str. Armeneasca 40, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2 Incalzire, ventilare, conditionare (40/C-IVC)

Valoarea de deviz 197 325,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera:

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	221,7765	75,00	16 633,24
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	35,2200	75,00	2 641,50
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,7031	75,00	577,73
Total manopera						19 852,47

Materiale:

1.	1714227322940	Cinopa fuior	kg	4,2010	350,00	1 470,35
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,0000	100,00	600,00
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	13,7000	50,00	685,00
4.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	4,0600	256,33	1 040,70
5.	2521216710000/ 11	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN 20 d.20x2.8	m	307,9700	27,50	8 469,18
6.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	116,0000	1,85	214,60
7.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	2,9000	233,75	677,88
8.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,4500	55,00	79,75
9.	2822115700000/ 1	Radiator de fonta de tip Wasser Standart Madern 6	buc	9,0000	1 764,00	15 876,00
10.	2822115700000/ 2	Radiator de fonta de tip Wasser Standart Madern 7 sectii	buc	17,0000	2 058,00	34 986,00
11.	2822115700000/ 3	Radiator de fonta de tip Wasser Standart Madern 8 sectii	buc	1,0000	2 352,00	2 352,00
12.	2822115700000/ 4	Radiator de fonta de tip Wasser Standart Madern 10 sectii	buc	2,0000	2 940,00	5 880,00
13.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	58,0000	120,00	6 960,00
14.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	116,0000	1,55	179,80
15.	2875274123510	Dop din fonta	buc	30,0000	15,00	450,00
16.	2875274202700/ 7	Угловой отсечной клапан с герм прокладкой Ф15 (R14RG)	buc	29,0000	185,00	5 365,00
17.	2875274202700/ 8	Ручной угловой клапан с герм. прокладкой Ф15 (R5RG)	buc	29,0000	215,00	6 235,00
18.	2875274205100/ 9	Автоматический воздухоотодчик	buc	29,0000	210,00	6 090,00
19.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	87,0000	1,95	169,65
20.	2913134500000. 10	Спускной кран ф15	buc	29,0000	175,00	5 075,00
21.	610	Kit montaj radiator	buc	29,0000	275,00	7 975,00
Total materiale de constructii						110 830,92

Utilaje de construcții:

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	12,3675	350,00	4 328,62
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,6000	120,00	1 392,00
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,6269	550,00	344,82
		Total utilaje de construcții				6 065,45

Total	lei	136 748,84
Asigurari sociale	24 %	4 764,59
Transport	5 %	5 541,55
Cheltuieli de depozitare	2 %	2 216,62
Total		149 271,60
Cheltuieli de regie	8 %	11 941,73
Total		161 213,33
Beneficiu de deviz	2 %	3 224,27
Total		164 437,60
TVA	20 %	32 887,52

Total deviz:**197 325,12**

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Academia de Muzica,
Teatru si Arte Plastice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect**Lucrari de reparatie in caminul studentesc nr. 1,
str. Armeneasca 40, mun. Chisinau****Investitor****Academia de Muzica,
Teatru si Arte Plastice****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 2-1-2
Incalzire, ventilare, conditionare (40/C-IVC)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Отопление				
1	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv/ Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 6 sectii sau analog	buc			1 972,48 150,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	75,00	150,00
	2822115700000/1	Radiator de fonta de tip Wasser Standart Madern 6	buc	1,0000	1 764,00	1 764,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	350,00	10,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	256,33	15,38
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	55,00	2,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,95	5,85
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	120,00	24,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			17 752,32
2	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv/ Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 7 sectii sau analog	buc			2 266,48 150,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	75,00	150,00
	2822115700000/2	Radiator de fonta de tip Wasser Standart Madern 7 sectii	buc	1,0000	2 058,00	2 058,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	350,00	10,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	256,33	15,38
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	55,00	2,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,95	5,85
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	120,00	24,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			38 530,16
3	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv/ Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 8 sectii sau analog	buc			2 560,48 150,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	75,00	150,00
	2822115700000/3	Radiator de fonta de tip Wasser Standart Madern 8 sectii	buc	1,0000	2 352,00	2 352,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	350,00	10,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	256,33	15,38
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	55,00	2,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,95	5,85
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	120,00	24,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 560,48
4	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv/ Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 10 sectii sau analog	buc			3 148,48 150,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	75,00	150,00
	2822115700000/4	Radiator de fonta de tip Wasser Standart Madern 10 sectii	buc	1,0000	2 940,00	2 940,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	350,00	10,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	256,33	15,38
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	55,00	2,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,95	5,85
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	120,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 296,96
5	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			150,05
						11,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	75,00	11,25
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	120,00	120,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,85	3,70
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,55	3,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	120,00	12,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			8 702,90
6		Kit montaj radiator	buc			275,00
						0,00
	610	Kit montaj radiator	buc	1,0000	275,00	275,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 975,00
7	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"/ Угловой отсечной клапан с герм прокладкой ф15 (R14TG) sau analog	buc			208,85
						13,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2875274202700/7	Угловой отсечной клапан с герм прокладкой Ф15 (R14RG)	buc	1,0000	185,00	185,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	350,00	4,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	256,33	6,15
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 056,71
8	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"/ Ручной угловой клапан с герм. прокладкой ф15 (R5TG) sau analog	buc			238,85
						13,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2875274202700/8	Ручной угловой клапан с герм. прокладкой Ф15 (R5RG)	buc	1,0000	215,00	215,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	350,00	4,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	256,33	6,15
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 926,71
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"/ Автоматический воздухоотводчик	buc			234,70
						11,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	75,00	11,25
	2875274205100/9	Автоматический воздухоотводчик	buc	1,0000	210,00	210,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	350,00	5,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	256,33	8,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 806,37
10	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"/ Спускной кран ф 15	buc			205,88
						7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2913134500000.10	Спускной кран ф15	buc	1,0000	175,00	175,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	233,75	23,38
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 970,38
11	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazat Plus PN 20 d.20x2,8 sau analog	m			54,58
						26,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	75,00	26,25
	2521216710000/11	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN 20 d.20x2.8	m	1,0300	27,50	28,32
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			12 552,25

1	2	3	4	5	6	7
12	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazat Plus PN 20 d.20x2,8 sau analog (fitinguri)	m			54,58 26,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	75,00	26,25
	2521216710000/1	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN 20 d.20x2.8	m	1,0300	27,50	28,32
		Total	lei			3 765,68
13	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			74,75 39,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5300	75,00	39,75
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000	350,00	35,00
		Total	lei			676,49
14	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			35,25 35,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	75,00	35,25
		Total	lei			319,01
15	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			20,75 6,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	75,00	6,75
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	350,00	14,00
		Total	lei			4 772,50
16	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2			112,25 24,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	75,00	24,75
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		Total	lei			1 015,87
		1.2. Демонтаж				
17	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 25 mm	m			47,55 22,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	100,00	6,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	50,00	6,85
	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,0220	350,00	7,70
		Total	lei			4 755,00
18	RpIB12A	Demontari radiatoare existente din fonta	buc			13,50 13,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	75,00	13,50
		Total	lei			391,50

1	2	3	4	5	6	7
19	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			204,00
						204,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	75,00	204,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			495,72
20	Tr11AA02C3	Încarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			33,75
						33,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	75,00	33,75
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			82,01
21	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			141,90
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,90
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			344,82

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Vicoliv Grup SRL

**Academia de Muzica,
Teatru si Arte Plastice**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Echiptament electric de forta / Iluminat electric interior (40/C-EEF/IEI)

Valoarea de deviz 320 830,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	260,400	15,00 15,00	3 906,00 3 906,00
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	3,000	37,50 37,50	112,50 112,50
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	260,400	30,58 22,50	7 963,42 5 859,00
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	3,000	45,36 33,75	136,09 101,25
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	156,000	11,25 11,25	1 755,00 1 755,00
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	156,000	14,28 11,25	2 227,02 1 755,00
7	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime) Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma) din val. mat. explicitate=1,0500	m3	12,300	304,63 292,50	3 746,92 3 597,75
8	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm	m3	12,300	66,81 64,50	821,82 793,35

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina				
		<i>Total</i>	lei			20 668,77
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			4 291,16
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			92,72
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	2 %			37,09
		<i>Total</i>				25 089,74
		<i>Cheltueli de regie</i>	8 %			2 007,18
		<i>Total</i>				27 096,92
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			541,94
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				27 638,86 17 879,85
		2. Lucrari de montare				
		2.1. PD (cym)				
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000	253,93 117,00	253,93 117,00
		<i>Total</i>	lei			253,93
		Total PD (cym) Inclusiv salariu				253,93 117,00
		2.2. PIII1				
10	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,000	208,10 174,00	208,10 174,00
11		Pictograma pe panou	buc	1,000	150,00 0,00	150,00 0,00
12	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	372,99 174,00	745,98 348,00
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	21,000	253,93 117,00	5 332,43 2 457,00
		<i>Total</i>	lei			6 436,51
		Total PIII1 Inclusiv salariu				6 436,51 2 979,00
		2.3. PIII2				
14	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,000	208,10 174,00	208,10 174,00

1	2	3	4	5	6	7
15		Pictograma pe panou	buc	1,000	150,00 0,00	150,00 0,00
16	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	372,99 174,00	745,98 348,00
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	11,000	253,93 117,00	2 793,18 1 287,00
		<i>Total</i>	lei			3 897,26
		Total PIII2 Inclusiv salariu				3 897,26 1 809,00
		2.4. Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii				
18	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	10,250	619,91 505,50	6 354,08 5 181,38
19		Cablu VVGng-LS-0,66 sec.1x1,5	m	250,000	11,70 0,00	2 925,00 0,00
20		Cablu VVGng-LS-0,66 sec.3x1.5	m	540,000	17,50 0,00	9 450,00 0,00
21		Cablu VVGng-FRLS-0,66 sec.3x1.5	m	235,000	25,00 0,00	5 875,00 0,00
22	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	6,400	703,91 589,50	4 505,02 3 772,80
23		Cablu VVGng-LS-0,66 sec.3x2,5	m	640,000	19,30 0,00	12 352,00 0,00
24	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,300	1 004,00 840,00	301,20 252,00
25		Cablu VVGng-LS-0,66 sec.5x4	m	30,000	72,00 0,00	2 160,00 0,00
26	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,500	644,71 505,50	967,07 758,25
27		Conductor ПВНГД- LS-1 sec.1x4	m	150,000	14,00	2 100,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
28	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,500	753,51 589,50	1 130,27 884,25
29		Conductor ПВНГД- LS-1 sec.1x10	m	150,000	35,00 0,00	5 250,00 0,00
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	13,120	2 977,20 1 785,00	39 060,87 23 419,20
31		Teava PVC conform TY 2248-002-14369938-2008 d.20 mm	m	1 285,000	9,20 0,00	11 822,00 0,00
32		Teava PVC conform TY 2248-002-14369938-2008 d.-25 mm	m	27,000	11,00 0,00	297,00 0,00
33	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ OPL/R	100 buc	0,610	23 871,61 16 575,00	14 561,68 10 110,75
34	10-08-003-03	Dispozitive: bloc de alimentare si control	buc	5,000	403,87 375,00	2 019,36 1 875,00
35	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa/ CD LED 18	100 buc	0,040	14 703,25 6 622,50	588,13 264,90
36	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100	2 608,10 2 415,00	260,81 241,50
37		Intreruptor cu o clapa, montaj ascuns, 10A,220V, IP20	buc	10,000	62,50 0,00	625,00 0,00
38	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,220	2 653,05 2 460,00	583,67 541,20
39		Intreruptor cu o clapa, montaj ascuns, 10A,220V, IP20	buc	22,000	62,50 0,00	1 375,00 0,00
40	08-03-591-6	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	4 576,00 2 917,50	91,52 58,35
41		Intreruptor cu o clapa cap-scara, montaj ascuns, 10A,220V, IP20	buc	2,000	71,50 0,00	143,00 0,00
42	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,700	3 198,16 2 857,50	2 238,71 2 000,25

1	2	3	4	5	6	7
43		Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare de protectie, 16A,220V,IP20	buc	68,000	67,50 0,00	4 590,00 0,00
44		Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare cu capac, 16A,220V,IP44	buc	2,000	72,50 0,00	145,00 0,00
45	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,750	2 055,51 1 854,00	1 541,63 1 390,50
46		Cutie de derivatie pentru cablu in instalatie ascunsa Y-197 YXJ4 cu capac KOH-1m -04 sau analog	buc	60,000	30,00 0,00	1 800,00 0,00
47		Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 KM41237	buc	15,000	32,50 0,00	487,50 0,00
48		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor Y-196 YXJ4 sau analog	buc	104,000	7,50 0,00	780,00 0,00
49	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / CCA1001	100 buc	0,040	7 805,50 7 365,00	312,22 294,60
50	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,350	1 590,00 1 245,00	556,50 435,75
51		Banda de otel 4x40mm	m	35,000	40,00 0,00	1 400,00 0,00
52	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm/ l=3m	10 buc	0,300	830,27 621,77	249,08 186,53
53		Banda rotunda din otel Φ 20 mm	m	9,000	50,00 0,00	450,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			139 348,32
		Total Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii Inklusiv salariu				139 348,32 51 667,21
		<i>Total</i>	lei			149 936,02
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			13 577,33
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			4 200,97
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	2 %			1 680,39
		<i>Total</i>				169 394,71
		<i>Cheltueli de regie</i>	40 %			22 628,88
		<i>Total</i>				192 023,59
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			3 840,47
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				195 864,06 56 572,21

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
		3.1. PD (cym)				
54		Intrerupator automat BA47-100/3/C25A	buc	1,000	414,00 0,00	414,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			414,00
		Total PD (cym) Inclusiv salariu				414,00
		3.2. PIII1				
55		Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 48 de module ИРВ-48Э- 3 УХЛЭ, IP31	buc	1,000	1 345,00 0,00	1 345,00 0,00
56		Intrerupator de sarcina BH 32/2P/40A	buc	2,000	63,00 0,00	126,00 0,00
57		Intrerupator de automat BA 47-29/1/B10A	buc	9,000	34,00 0,00	306,00 0,00
58		Intrerupator de automat BA 47-29/1/C10A	buc	1,000	34,00 0,00	34,00 0,00
59		Intrerupator de automat diferential AVDT 32-C16/30mA	buc	9,000	264,00 0,00	2 376,00 0,00
60		Intrerupator de automat diferential AVDT 32-C16/10mA	buc	2,000	267,00 0,00	534,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 721,00
		Total PIII1 Inclusiv salariu				4 721,00
		3.3. PIII2				
61		Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 48 de module ИРВ-36Э- 3 УХЛЭ, IP31	buc	1,000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
62		Intrerupator de sarcina BH 32/2P/40A	buc	2,000	63,00 0,00	126,00 0,00
63		Intrerupator de automat BA 47-29/1/B10A	buc	5,000	34,00 0,00	170,00 0,00
64		Intrerupator de automat diferential AVDT 32-C16/30mA	buc	4,000	264,00 0,00	1 056,00 0,00
65		Intrerupator de automat diferential AVDT 32-C16/10mA	buc	2,000	267,00 0,00	534,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 886,00
		Total PIII2				2 886,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.4. Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii				
66		Corp de iluminat LED 4000K 3600 lm 32W IP20 OPL/R ECO LED 600 sau analog	buc	46,000	500,00 0,00	23 000,00 0,00
67		Corp de iluminat LED 4000K 1800 lm 18W IP20 OPL/R ECO LED 300 sau analog	buc	15,000	400,00 0,00	6 000,00 0,00
68		Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare/ avarie, montaj exterior 40W 230V Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP 20 sau analog	buc	5,000	795,00 0,00	3 975,00 0,00
69		Corp de iluminat LED 4000K 1650 lm 17 W IP65 CD LED 18 sau analog	buc	4,000	400,00 0,00	1 600,00 0,00
70		Indicator de iesire CCA1001 3W IP 20 sau analog	buc	4,000	185,00 0,00	740,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			35 315,00
		Total Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii Inclusiv salariu				35 315,00
		<i>Total</i>	lei			43 336,00
		<i>Cheltueli de aprovizionare- depozitare</i>	1,2 %			520,03
		Total Utilaj Inclusiv salariu				43 856,03
		Total	lei			267 358,95
		Total				267 358,95
		TVA	20 %			53 471,79
		Total deviz: Inclusiv salariu				320 830,74 74 452,06

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Academia de Muzica,
Teatru si Arte Plastice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-1-3
Echiptament electric de forta / Iluminat electric interior (40/C-EEF/IEI)

Valoarea de deviz 320 830,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-3:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	754,2960	75,00	56 572,20
2.	7122050013400	Zidar	h-om	14,0400	75,00	1 053,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	79,4700	75,00	5 960,25
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	6,1500	75,00	461,25
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	53,5800	75,00	4 018,50
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,7600	75,00	2 457,00
7.	9312040019600	Sapator	h-om	52,3980	75,00	3 929,85
Total manopera						74 452,06

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0001	55 000,00	6,73
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0033	3 000,00	9,94
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0276	30 000,00	826,56
4.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0019	75 000,00	142,12
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	5,0200	75,00	376,50
6.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0080	195,00	1,56
7.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0490	100,00	4,90
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,8710	55,00	597,91
9.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,5000	35,00	52,50
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	45,1400	2,50	112,85
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,3852	100,00	238,52
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	220,9480	10,00	2 209,48
13.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,2540	75,00	19,05
14.	1019852	Vopsea	kg	3,6650	75,00	274,88
15.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0150	75,00	1,12
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1560	500,00	78,00
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1317	500,00	65,85
18.	201	Pictograma pe panou	buc	2,0000	150,00	300,00
19.	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,0181	5 500,00	99,45
20.	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,0090	5 500,00	49,72
21.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0410	25 000,00	1 025,00
22.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	6 500,00	1,95

23.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	483,7500	3,00	1 451,25
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,6740	23,15	108,20
25.	5009030	Flanse	10 buc	13,1200	28,00	367,36
26.	5009031	Scoabe	10 buc	87,9040	30,00	2 637,12
27.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	6,2661	85,00	532,62
28.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	15,9600	65,00	1 037,40
29.	5009061	Fisa de izolatie	buc	583,5900	1,80	1 050,46
30.	5009062	Papuci de cablu	buc	225,7000	2,90	654,53
31.	5009070	Racordari	10 buc	23,6160	85,00	2 007,36
32.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПІС-50"	buc	37,0000	25,00	925,00
33.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	73,2000	50,00	3 660,00
34.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0323	5 000,00	161,65
35.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0206	650,00	13,39
36.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0408	650,00	26,52
37.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,9975	180,00	179,55
38.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,1390	180,00	205,02
39.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0410	100,00	4,10
40.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0610	120,00	7,32
41.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0800	150,00	12,00
42.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,2340	55,00	12,87
43.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	1,9292	155,00	299,03
44.	600+KON	Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 УХЛ4 cu capac KOH-1m-04	buc	60,0000	30,00	1 800,00
45.	600+УХЛ4Й	Cutie pentru montarea intreruptoarelor si a prizelor Y-196 УХЛ4	buc	104,0000	7,50	780,00
46.	6001001Q	Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare cu capac 16A,220V,IP44	buc	2,0000	72,50	145,00
47.	600100Q	Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare de protectie 16A,220V,IP20	buc	68,0000	67,50	4 590,00
48.	6004x20Φ	Banda rotunda din otel φ20 mm	m	9,0000	50,00	450,00
49.	6004x40	Banda de otel 4x40mm	m	35,0000	40,00	1 400,00
50.	60084	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A,220V,IP20	buc	10,0000	62,50	625,00
51.	60088	Intrerupator cu o clapa, cap scara, montaj ascuns, 10A,220V,IP20	buc	2,0000	71,50	143,00
52.	60094	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A,220V,IP20	buc	22,0000	62,50	1 375,00
53.	600KM1441237	Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 KM41237	buc	15,0000	32,50	487,50
54.	600PVC20	Teava PVC conform TY 2248-002-14369938-2008 d.20mm	m	1 285,0000	9,20	11 822,00
55.	600PVC25	Teava PVC conform TY 2248-002-14369938-2008 d.-25mm	m	27,0000	11,00	297,00
56.	600VVGhg-LS	Cablu VVGng-LS-0.66 sec.1x1.5	m	250,0000	11,70	2 925,00
57.	600VVGhg-LSj5	Cablu VVGng-LS-0.66 sec.3x2.5	m	640,0000	19,30	12 352,00
58.	600VVGng-L-1x10	Conductor ПВНГД-LS- 1 sec.1x10	m	150,0000	35,00	5 250,00
59.	600VVGng-L-0,661-1x	Conductor ПВНГД-LS- 1 sec.1x4	m	150,0000	14,00	2 100,00
60.	600VVGng-LS-0,66 5x4	Cablu VVGng-LS-0,66 sec.5x4	m	30,0000	72,00	2 160,00
61.	600VVGng-LS-0,66 SEC	Cablu VVGng-LS-0,66 sec.3x1,5	m	540,0000	17,50	9 450,00
62.	700-AVDT32/C16/10	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	4,0000	267,00	1 068,00
63.	700-AVDT32/C16/30	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	13,0000	264,00	3 432,00

64.	700BA47	Intretupator automat BA47-100/3/C25A	buc	1,0000	414,00	414,00
65.	700BA47-29/1/B10A	Intretupator automat BA47-29/1/B10A	buc	14,0000	34,00	476,00
66.	700BA47-29/1/C10A	Intretupator automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	34,00	34,00
67.	700BAPY	Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare/ avarie, montaj exterior 40 W 230 V Emergeney Conversion KIT Power LED 8-40W IP20	buc	5,0000	795,00	3 975,00
68.	700BH32/2P/40A	Intretupator de sarcina BH32/2P/40A	buc	4,0000	63,00	252,00
69.	700cca1001	Indicator de iesire CCA 1001 3W IP20	buc	4,0000	185,00	740,00
70.	700LED- 300	Corp de iluminat LED 4000K 1800 lm 18 W IP20 OPL/R ECO LED 300	buc	15,0000	400,00	6 000,00
71.	700LED- 318	Corp de iluminat LED 4000K 1650 lm 17 W IP65 CD LED 18	buc	4,0000	400,00	1 600,00
72.	700LED- 600	Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 32W IP20 OPL/R ECO LED 600	buc	46,0000	500,00	23 000,00
73.	700SRV-36z	Cutie pentru instalareabintreeruptoarelor automate pentru 36 de module IIIPB-36э-3 YXJI3, IP31	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
74.	700SRV-48z	Cutie pentru instalareabintreeruptoarelor automate pentru 48 de module IIIPB-48э-3 YXJI3, IP31	buc	1,0000	1 345,00	1 345,00
75.	frls	Cablu VVGng-FRLS-0,66 sec. 3x1,5	m	235,0000	25,00	5 875,00
Total materiale de construcții						129 209,87

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1404	500,00	70,20
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,6960	50,00	84,80
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,8100	220,00	1 058,20
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,6380	50,00	381,90
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,5260	100,00	552,60
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,2820	120,00	393,84
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	63,5008	120,00	7 620,10
8.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,8000	50,00	40,00
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1404	550,00	77,22
Total utilaje de construcții						10 278,86

Total	lei	267 358,95
Total		267 358,95
TVA	20 %	53 471,79

Total deviz:

320 830,74

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Academia de Muzica,
Teatru si Arte Plastice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect**Lucrari de reparatie in caminul studentesc nr. 1,
str. Armeneasca 40, mun. Chisinau****Investitor****Academia de Muzica,
Teatru si Arte Plastice****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 2-1-3
Echiptament electric de forta / Iluminat electric interior (40/C-EEF/IEI)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			15,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	75,00	15,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>3 906,00</i>
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			37,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	75,00	37,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>112,50</i>
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			30,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	500,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,15	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>7 963,42</i>
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			45,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	75,00	33,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	3,00	6,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	500,00	0,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	6 500,00	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	23,15	0,46
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	50,00	1,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>136,09</i>
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			11,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	75,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	75,00	9,75
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 755,00</i>
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	75,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,00	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	23,15	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>2 227,02</i>

1	2	3	4	5	6	7
7	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime) Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma) din val. mat. explicitate=1,0500	m3			304,63 292,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5000	75,00	37,50
	9312040019600	Sapator	h-om	3,4000	75,00	255,00
	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,0014	5 500,00	8,08
	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,0007	5 500,00	4,04
		Total	lei			3 746,92
8	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maial de mina	m3			66,81 64,50
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8600	75,00	64,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,15	2,31
		Total	lei			821,82
		2. Lucrari de montare				
		2.1. PD (сум)				
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			253,93 117,00
	1	Muncitor	h-om	1,5600	75,00	117,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	75,00	5,25
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	100,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	55,00	2,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	75,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	75,00	2,70
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,90	17,69
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	25,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	180,00	3,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	100,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	55,00	0,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	155,00	1,86
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	220,00	28,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	550,00	1,10
		Total	lei			253,93
		2.2. ПИИ1				
10	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			208,10 174,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200	75,00	174,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	75,00	22,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	55,00	9,35
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	75,00	2,25
		Total	lei			208,10
11		Pictograma pe panou	buc			150,00 0,00
	201	Pictograma pe panou	buc	1,0000	150,00	150,00
		Total	lei			150,00
12	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			372,99 174,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200	75,00	174,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	75,00	5,25
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	100,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	55,00	20,90
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	75,00	1,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	75,00	3,52
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	25 000,00	50,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,90	17,69
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	25,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	180,00	3,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	100,00	0,20
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	55,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	155,00	5,58
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	500,00	2,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	220,00	28,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	550,00	2,75
		Total	lei			745,98
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			253,93 117,00
	1	Muncitor	h-om	1,5600	75,00	117,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	75,00	5,25
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	100,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	55,00	2,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	75,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	75,00	2,70
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,90	17,69
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	25,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	180,00	3,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	100,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	55,00	0,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	155,00	1,86
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	220,00	28,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	550,00	1,10
		Total	lei			5 332,43
		2.3. PII2				
14	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			208,10 174,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200	75,00	174,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3000	75,00	22,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	55,00	9,35
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	75,00	2,25
		Total	lei			208,10
15		Pictograma pe panou	buc			150,00 0,00
	201	Pictograma pe panou	buc	1,0000	150,00	150,00
		Total	lei			150,00
16	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			372,99 174,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200	75,00	174,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	75,00	5,25
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	100,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	55,00	20,90
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	75,00	1,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	75,00	3,52
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	25 000,00	50,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,90	17,69
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	25,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	180,00	3,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	100,00	0,20
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	55,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	155,00	5,58
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	500,00	2,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	220,00	28,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	550,00	2,75
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>745,98</i>
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			253,93 117,00
	1	Muncitor	h-om	1,5600	75,00	117,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	75,00	5,25
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	100,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	55,00	2,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	75,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	75,00	2,70
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,90	17,69
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	25,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	180,00	3,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	100,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	55,00	0,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	155,00	1,86
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	220,00	28,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	550,00	1,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>2 793,18</i>
		2.4. Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii				
18	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			619,91 505,50
	1	Muncitor	h-om	6,7400	75,00	505,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	75,00	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	85,00	26,35
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	65,00	52,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,80	21,96
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	180,00	9,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	180,00	3,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>6 354,08</i>
19		Cablu VVGng-LS-0,66 sec.1x1,5	m			11,70 0,00
	600VVGhg-LS	Cablu VVGng-LS-0,66 sec.1x1,5	m	1,0000	11,70	11,70
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>2 925,00</i>
20		Cablu VVGng-LS-0,66 sec.3x1,5	m			17,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	600VVGng-LS-0,66 SEC	Cablu VVGng-LS-0,66 sec.3x1,5	m	1,0000	17,50	17,50
		Total	lei			9 450,00
21		Cablu VVGng-FRLS-0,66 sec.3x1.5	m			25,00
						0,00
	frls	Cablu VVGng-FRLS-0,66 sec. 3x1,5	m	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			5 875,00
22	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			703,91
						589,50
	1	Muncitor	h-om	7,8600	75,00	589,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	75,00	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	85,00	26,35
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	65,00	52,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,80	21,96
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	180,00	9,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	180,00	3,60
		Total	lei			4 505,02
23		Cablu VVGng-LS-0,66 sec.3x2,5	m			19,30
						0,00
	600VVGhg-LSj5	Cablu VVGng-LS-0.66 sec.3x2.5	m	1,0000	19,30	19,30
		Total	lei			12 352,00
24	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			1 004,00
						840,00
	1	Muncitor	h-om	11,2000	75,00	840,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	75,00	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	85,00	26,35
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	65,00	52,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,80	21,96
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	180,00	9,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	180,00	3,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	155,00	49,60
		Total	lei			301,20
25		Cablu VVGng-LS-0,66 sec.5x4	m			72,00
						0,00
	600VVGng-LS-0,66 5x4	Cablu VVGng-LS-0,66 sec.5x4	m	1,0000	72,00	72,00
		Total	lei			2 160,00
26	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			644,71
						505,50
	1	Muncitor	h-om	6,7400	75,00	505,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	75,00	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	85,00	26,35
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	65,00	52,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,80	21,96
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	180,00	9,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	180,00	3,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	155,00	24,80
		Total	lei			967,07
27		Conductor ПВнгд- LS-1 sec.1x4	m			14,00
						0,00
	600VVGng-L-0,661-1x	Conductor ПВнгд-LS- 1 sec.1x4	m	1,0000	14,00	14,00
		Total	lei			2 100,00
28	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir	100 m			753,51

1	2	3	4	5	6	7
		sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2				589,50
	1	Muncitor	h-om	7,8600	75,00	589,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	75,00	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	85,00	26,35
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	65,00	52,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,80	21,96
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	180,00	9,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	180,00	3,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	155,00	49,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 130,27</i>
29		Conductor ПВнгд- LS-1 sec.1x10	m			35,00
						0,00
	600VVGng-L-1x10	Conductor ПВнгд-LS- 1 sec.1x10	m	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>5 250,00</i>
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 977,20
						1 785,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	75,00	1 785,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	63,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	28,00	28,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	30,00	201,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,80	32,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	85,00	153,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	120,00	580,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>39 060,87</i>
31		Teava PVC conform TY 2248-002-14369938-2008 d.20 mm	m			9,20
						0,00
	600PVC20	Teava PVC conform TY 2248-002-14369938-2008 d.20mm	m	1,0000	9,20	9,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>11 822,00</i>
32		Teava PVC conform TY 2248-002-14369938-2008 d.-25 mm	m			11,00
						0,00
	600PVC25	Teava PVC conform TY 2248-002-14369938-2008 d.-25mm	m	1,0000	11,00	11,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>297,00</i>
33	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ OPL/R	100 buc			23 871,61
						16 575,00
	1	Muncitor	h-om	221,0000	75,00	16 575,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	75,00	157,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	55,00	572,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	75,00	225,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	50,00	6 000,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	5 000,00	265,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	120,00	12,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,4200	155,00	65,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>14 561,68</i>
34	10-08-003-03	Dispozitive: bloc de alimentare si control	buc			403,87
						375,00
	1	Muncitor	h-om	5,0000	75,00	375,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00002	3 000,00	0,06
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	195,00	0,31
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	35,00	10,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,0160	150,00	2,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1300	120,00	15,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>2 019,36</i>
35	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa/ CD LED 18	100 buc			14 703,25
						6 622,50
	1	Muncitor	h-om	88,3000	75,00	6 622,50

1	2	3	4	5	6	7
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	55 000,00	168,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	100,00	408,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	85,00	173,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	650,00	663,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3100	155,00	48,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	500,00	680,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	50,00	2 120,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	120,00	3 072,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	550,00	748,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			588,13
36	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 608,10
						2 415,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	75,00	2 415,00
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	3 000,00	9,45
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,80	183,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			260,81
37		Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A,220V, IP20	buc			62,50
						0,00
	60084	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A,220V,IP20	buc	1,0000	62,50	62,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			625,00
38	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 653,05
						2 460,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	75,00	2 460,00
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	3 000,00	9,45
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,80	183,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			583,67
39		Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A,220V, IP20	buc			62,50
						0,00
	60094	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A,220V,IP20	buc	1,0000	62,50	62,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 375,00
40	08-03-591-6	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 576,00
						2 917,50
	1	Muncitor	h-om	38,9000	75,00	2 917,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0400	100,00	204,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	650,00	669,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1100	155,00	17,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	120,00	768,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			91,52
41		Intrerupator cu o clapa cap-scara, montaj ascuns, 10A,220V, IP20	buc			71,50
						0,00
	60088	Intrerupator cu o clapa, cap scara, montaj ascuns, 10A,220V,IP20	buc	1,0000	71,50	71,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			143,00
42	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 198,16
						2 857,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	75,00	2 857,50
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	3 000,00	9,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	55,00	82,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,80	183,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,4200	155,00	65,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 238,71
43		Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare de protectie, 16A,220V,IP20	buc			67,50
						0,00
	600100Q	Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare de protectie 16A,220V,IP20	buc	1,0000	67,50	67,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 590,00

1	2	3	4	5	6	7
44		Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare cu capac, 16A,220V,IP44	buc			72,50 0,00
	6001001Q	Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare cu capac 16A,220V,IP44	buc	1,0000	72,50	72,50
		Total	lei			145,00
45	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			2 055,51 1 854,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	75,00	1 854,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	100,00	200,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	75,00	1,50
		Total	lei			1 541,63
46		Cutie de derivatie pentru cablu in instalatie ascunsa Y-197 УХЛ4 cu capac KOH-1m -04 sau analog	buc			30,00 0,00
	600+KON	Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 УХЛ4 cu capac KOH-1m-04	buc	1,0000	30,00	30,00
		Total	lei			1 800,00
47		Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 KM41237	buc			32,50 0,00
	600KM1441237	Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 KM41237	buc	1,0000	32,50	32,50
		Total	lei			487,50
48		Cutie pentru montarea intreruptoarelor si a prizelor Y-196 УХЛ4 sau analog	buc			7,50 0,00
	600+УХЛ4Й	Cutie pentru montarea intreruptoarelor si a prizelor Y-196 УХЛ4	buc	1,0000	7,50	7,50
		Total	lei			780,00
49	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / CCA1001	100 buc			7 805,50 7 365,00
	1	Muncitor	h-om	98,2000	75,00	7 365,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	100,00	408,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,2100	155,00	32,55
		Total	lei			312,22
50	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			1 590,00 1 245,00
	1	Muncitor	h-om	16,6000	75,00	1 245,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0037	75 000,00	277,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	75,00	67,50
		Total	lei			556,50
51		Banda de otel 4x40mm	m			40,00 0,00
	6004x40	Banda de otel 4x40mm	m	1,0000	40,00	40,00
		Total	lei			1 400,00
52	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm/ l=3m	10 buc			830,27 621,77
	1	Muncitor	h-om	8,2900	75,00	621,75
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	75 000,00	150,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	75,00	58,50
		Total	lei			249,08
53		Banda rotunda din otel Φ 20 mm	m			50,00 0,00
	6004x20Φ	Banda rotunda din otel φ20 mm	m	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			450,00
		3. Utilaj				
		3.1. PD (сум)				

1	2	3	4	5	6	7
54		Intrerupator automat BA47-100/3/C25A	buc			414,00 0,00
	700BA47	Intretupator automat BA47-100/3/C25A	buc	1,0000	414,00	414,00
		Total	lei			414,00
		3.2. PIII1				
55		Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module IIIPB-48z- 3 УХЛЗ, IP31	buc			1 345,00 0,00
	700SRV-48z	Cutie pentru instalareabintrerupatoarelor automate pentru 48 de module IIIPB-48z-3 УХЛЗ, IP31	buc	1,0000	1 345,00	1 345,00
		Total	lei			1 345,00
56		Intrerupator de sarcina BH 32/2P/40A	buc			63,00 0,00
	700BH32/2P/40A	Intretupator de sarcina BH32/2P/40A	buc	1,0000	63,00	63,00
		Total	lei			126,00
57		Intrerupator de automat BA 47-29/1/B10A	buc			34,00 0,00
	700BA47-29/1/B10A	Intretupator automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	34,00	34,00
		Total	lei			306,00
58		Intrerupator de automat BA 47-29/1/C10A	buc			34,00 0,00
	700BA47-29/1/C10A	Intretupator automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	34,00	34,00
		Total	lei			34,00
59		Intrerupator de automat diferential AVDT 32-C16/30mA	buc			264,00 0,00
	700-AVDT32/C16/30	Intretupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	1,0000	264,00	264,00
		Total	lei			2 376,00
60		Intrerupator de automat diferential AVDT 32-C16/10mA	buc			267,00 0,00
	700-AVDT32/C16/10	Intretupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1,0000	267,00	267,00
		Total	lei			534,00
		3.3. PIII2				
61		Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module IIIPB-36z- 3 УХЛЗ, IP31	buc			1 000,00 0,00
	700SRV-36z	Cutie pentru instalareabintrerupatoarelor automate pentru 36 de module IIIPB-36z-3 УХЛЗ, IP31	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		Total	lei			1 000,00
62		Intrerupator de sarcina BH 32/2P/40A	buc			63,00 0,00
	700BH32/2P/40A	Intretupator de sarcina BH32/2P/40A	buc	1,0000	63,00	63,00
		Total	lei			126,00
63		Intrerupator de automat BA 47-29/1/B10A	buc			34,00 0,00
	700BA47-29/1/B10A	Intretupator automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	34,00	34,00
		Total	lei			170,00
64		Intrerupator de automat diferential AVDT 32-C16/30mA	buc			264,00 0,00
	700-AVDT32/C16/30	Intretupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	1,0000	264,00	264,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 056,00</i>
65		Intreupator de automat diferential AVDT 32-C16/10mA	buc			267,00 0,00
	700-AVDT32/C16/10	Intretupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1,0000	267,00	267,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>534,00</i>
		3.4. Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii				
66		Corp de iluminat LED 4000K 3600 lm 32W IP20 OPL/R ECO LED 600 sau analog	buc			500,00 0,00
	700LED- 600	Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 32W IP20 OPL/R ECO LED 600	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>23 000,00</i>
67		Corp de iluminat LED 4000K 1800 lm 18W IP20 OPL/R ECO LED 300 sau analog	buc			400,00 0,00
	700LED- 300	Corp de iluminat LED 4000K 1800 lm 18 W IP20 OPL/R ECO LED 300	buc	1,0000	400,00	400,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>6 000,00</i>
68		Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare/ avarie, montaj exterior 40W 230V Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP 20 sau analog	buc			795,00 0,00
	700BAPY	Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare/ avarie, montaj esteriot 40 W 230 V Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20	buc	1,0000	795,00	795,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>3 975,00</i>
69		Corp de iluminat LED 4000K 1650 lm 17 W IP65 CD LED 18 sau analog	buc			400,00 0,00
	700LED- 318	Corp de iluminat LED 4000K 1650 lm 17 W IP65 CD LED 18	buc	1,0000	400,00	400,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 600,00</i>
70		Indicator de iesire CCA1001 3W IP 20 sau analog	buc			185,00 0,00
	700cca1001	Indicator de iesire CCA 1001 3W IP20	buc	1,0000	185,00	185,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>740,00</i>

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Vicoliv Grup SRL

**Academia de Muzica,
Teatru si Arte Plastice**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.