

Deviz local de resurse №

Reparatie capitala a sistemului de iluminat stradal in s.Climautii de Jos ,r-l Soldanesti

Valoarea de deviz 145 492,46 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	507,841	41,56	21 105,872
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	93,45	57,66	5 388,327
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,10	57,66	178,746
Total manopera						26 672,95

Materiale:

1.	0012245254	Cablu SIP 2x25 mm2	m	2 500,00	9,60	24 000,00
2.	00123416546	Corpuri de iluminat	buc	31,00	270,00	8 370,00
3.	003164646	Bec econom Led 55W	buc	31,00	189,00	5 859,00
4.	003216666	Curea de cablu GSB	buc	200,00	0,50	100,00
5.	01101424242	cablu din aluminiu AVVGng 2x4 mm2	m	60,00	3,00	180,00
6.	012012452	Tub gofrat D21	m	10,00	19,00	190,00
7.	0120124524	Contactoer electromagnetic modular 40A	buc	1,00	130,00	130,00
8.	0120125	Vopsea neagra	buc	1,00	25,00	25,00
9.	0120412452	Teava metalica 50x50x3	m	4,00	45,00	180,00
10.	012042424	Suportul corpului de iluminat (consola)	buc	31,00	75,00	2 325,00
11.	0124564	Clema de filetare cu izolare 3OH 16-95/2,5-35	buc	124,00	18,00	2 232,00
12.	012456455	Clema de filetare cu izolare 3OH 16-95/16-95	buc	20,00	24,00	480,00
13.	01420452452	Taimer digital AHC 15 A	buc	1,00	250,00	250,00
14.	0142424254	Cabluri izolate AVVG 2x25	m	10,00	8,50	85,00
15.	01424254524	Banda izolanta tessa	buc	2,00	10,55	21,10
16.	0312646	Descarcator OIC -C	buc	1,00	160,00	160,00
17.	03543657	Automat BA47-29 1P B25A	buc	1,00	22,00	22,00
18.	0410141414	Electrozi diametrul 3mm 342A	kg	1,00	21,00	21,00
19.	041412452	Panou de distributie metalic ИИМН-Н 10H 390x240x140 IP31	buc	1,00	275,00	275,00
20.	0420424524	Cornier	m	2,00	80,00	160,00
21.	10255	Automat BA47-29 1P B10A	buc	2,00	22,00	44,00
22.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	10,00	2,00	20,00
23.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta:	set	75,00	15,00	1 125,00



		consola cu clema de ancorare				
24.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	50,00	23,00	1 150,00
25.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	200,00	8,00	1 600,00
26.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	200,00	2,90	580,00
27.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,026	0,00	0,00
28.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,02	0,00	0,00
29.	11575774	Contor electronic ACG112	buc	1,00	450,00	450,00
30.	34634634767723	Clema de filiera PA 1	buc	36,00	15,80	568,80
31.	355575773	BZUM TF-03 monofazat 1 ct	buc	1,00	833,33	833,33
32.	442353264377	Suport CA 1500	buc	50,00	29,00	1 450,00
		Total materiale de construcții				52 886,23

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,1557	120,00	258,684
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,88	50,00	144,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,88	80,00	230,40
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	55,212	85,00	4 693,02
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,6538	45,00	344,421
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,40	25,00	10,00
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,484	25,00	12,10
8.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,43	65,00	27,95
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,1557	100,00	215,57
		Total utilaje de construcții				5 936,14

Total	Lei	121 243,7 2
TVA	20 %	24 248,74

Total deviz:

**145 492,4
6**

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Primaria com.Climautii de Jos, r-ul
SoldanestiInvestitor Primaria com.Climautii de Jos,
r-ul Soldanesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie capitala a sistemului de iluminat stradal in s.Climautii de jos ,r-l Soldanesti				
1	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			2 459,05
	1	Muncitor	h-om	47,40	41,56	1 969,95
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,65	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,91	120,00	109,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,42	45,00	288,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,91	100,00	91,00
2		Teava metalica 50x50x3	m			45,00
	0120412452	Teava metalica 50x50x3	m	1,00	45,00	45,00
3		Vopsea neagra	buc			25,00
	0120125	Vopsea neagra	buc	1,00	25,00	25,00
4	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 255,83
	1	Muncitor	h-om	23,80	41,56	989,13
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,20	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	120,00	13,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	100,00	11,00
5		Tub gofrat D21	m			19,00
	012012452	Tub gofrat D21	m	1,00	19,00	19,00
6		Banda izolanta tessa	buc			10,55
	01424254524	Banda izolanta tessa	buc	1,00	10,55	10,55
7	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroscensurului. Norma a fost anulat in Modificari 26	1000 m			17 039,251
	1	Muncitor	h-om	135,93	41,56	5 649,25
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	30,00	15,00	450,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	20,00	23,00	460,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	80,00	8,00	640,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	80,00	2,90	232,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	4,00	2,00	8,00



1	2	3	4	5	6	7
	0012245254	Cablu SIP 2x25 mm2	m	1 000,00	9,60	9 600,00
8	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc			51,894
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,90	57,66	51,89
9		Suport CA 1500	buc			29,00
	442353264377	Suport CA 1500	buc	1,00	29,00	29,00
10	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 738,452
	1	Muncitor	h-om	16,70	41,56	694,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,42	120,00	50,40
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,91	50,00	195,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,91	80,00	312,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,22	85,00	443,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,42	100,00	42,00
11		cablu din aluminiu AVVGng 2x4 mm2	m			3,00
	01101424242	cablu din aluminiu AVVGng 2x4 mm2	m	1,00	3,00	3,00
12	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m			1 913,59
	1	Muncitor	h-om	23,20	41,56	964,19
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,16	120,00	139,20
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,34	50,00	267,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,34	80,00	427,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,16	100,00	116,00
13		Cabluri izolate AVVG 2x25	m			8,50
	0142424254	Cabluri izolate AVVG 2x25	m	1,00	8,50	8,50
14		Curea de cablu GSB	buc			0,50
	003216666	Curea de cablu GSB	buc	1,00	0,50	0,50
15	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc			330,67
	1	Muncitor	h-om	4,66	41,56	193,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,41	120,00	49,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,04	45,00	46,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,41	100,00	41,00
16		BZUM TF-03 monofazat 1 ct	buc			833,33
	355575773	BZUM TF-03 monofazat 1 ct	buc	1,00	833,33	833,33
17		Panou de distributie metalic ЩМПН-Н 10Н 390x240x140 IP31	buc			275,00
	041412452	Panou de distributie metalic ЩМПН-Н 10Н 390x240x140 IP31	buc	1,00	275,00	275,00
18	RpEP12A	Montarea contorului in punct de alimentare	buc			46,128
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,80	57,66	46,13
19		Contor electronic monofazat	buc			450,00
	11575774	Contor electronic ACG112	buc	1,00	450,00	450,00
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			72,124
	1	Muncitor	h-om	1,56	41,56	64,83
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	120,00	0,24
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
21		Automat BA47-29 1P B10A	buc			22,00
	10255	Automat BA47-29 1P B10A	buc	1,00	22,00	22,00
22		Automat BA47-29 1P B25A	buc			22,00
	03543657	Automat BA47-29 1P B25A	buc	1,00	22,00	22,00
23	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			137,826
	1	Muncitor	h-om	2,76	41,56	114,715
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006	120,00	0,72



1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,23	65,00	14,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,006	100,00	0,60
24		Descarcator OIIC -C	buc			160,00
	0312646	Descarcator OIIC -C	buc	1,00	160,00	160,00
25	08-03-529-1	Contacteur de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc			165,975
	1	Muncitor	h-om	3,42	41,56	142,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,007	120,00	0,84
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,14	45,00	6,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,12	25,00	3,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,20	65,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,007	100,00	0,70
26		Contacteur electromagnetic modular 40A	buc			130,00
	0120124524	Contacteur electromagnetic modular 40A	buc	1,00	130,00	130,00
27	08-03-596-6	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 1000	100 buc			32 416,019
	1	Muncitor	h-om	407,00	41,56	16 914,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,83	120,00	339,60
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	168,00	85,00	14 280,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,30	45,00	598,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,83	100,00	283,00
28		Corpuri de iluminat	buc			270,00
	00123416546	Corpuri de iluminat	buc	1,00	270,00	270,00
29		Clema de filetare cu izolare ЗОИ 16-95/2,5-35	buc			18,00
	0124564	Clema de filetare cu izolare ЗОИ 16-95/2,5-35	buc	1,00	18,00	18,00
30	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc			5,766
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	57,66	5,77
31		Bec econom Led 55W	buc			189,00
	003164646	Bec econom Led 55W	buc	1,00	189,00	189,00
32	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc			51,894
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,90	57,66	51,89
33		Suportul corpului de iluminat (consola)	buc			75,00
	012042424	Suportul corpului de iluminat (consola)	buc	1,00	75,00	75,00
34	08-03-536-1	Controler cu came, de curent continuu sau alternativ, curent 63 A, montat pe constructie pe podea	buc			206,176
	1	Muncitor	h-om	4,69	41,56	194,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,013	120,00	1,56
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,12	45,00	5,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,12	25,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,013	100,00	1,30
35		Taimer digital AHC 15 A	buc			250,00
	01420452452	Taimer digital AHC 15 A	buc	1,00	250,00	250,00
36	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc			45,551
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,79	57,66	45,55
37		Electrozi diametrul 3mm Э42A	kg			21,00
	0410141414	Electrozi diametrul 3mm Э42A	kg	1,00	21,00	21,00
38		Clema de filiera PA I	buc			15,80
	34634634767723	Clema de filiera PA I	buc	1,00	15,80	15,80
39		Clema de filetare cu izolare ЗОИ 16-95/16-95	buc			24,00
	012456455	Clema de filetare cu izolare ЗОИ 16-95/16-95	buc	1,00	24,00	24,00
40		Clema de filetare cu izolare ЗОИ 16-95/2,5-35	buc			18,00
	0124564	Clema de filetare cu izolare ЗОИ 16-95/2,5-35	buc	1,00	18,00	18,00
41	08-02-152-14	Constructii metalice de cablu: constructie din otel de sectiune pentru fixarea suspensiilor inglobate, masa pina la: 2 kg	100 buc			1 093,10
	1	Muncitor	h-om	18,00	41,56	748,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,55	120,00	66,00



1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,20	45,00	324,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,55	100,00	55,00
42		Cornier	m			80,00
	0420424524	Cornier	m	1,00	80,00	80,00

APROBAT:

Intocmit
Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Primaria com.Climautii de Jos,
r-ul Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Reparatie capitala a sistemului de iluminat stradal in s.Climautii de Jos ,r-l
Soldanesti**

Valoarea de deviz 145 492,46 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie capitala a sistemului de iluminat stradal in s.Climautii de jos ,r-l Soldanesti				
1	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,04	2 459,05	98,362
	1	Muncitor	h-om	1,896	41,56	78,798
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,026	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0364	120,00	4,368
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2568	45,00	11,556
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0364	100,00	3,64
2		Teava metalica 50x50x3	m	4,00	45,00	180,00
	0120412452	Teava metalica 50x50x3	m	4,00	45,00	180,00
3		Vopsea neagra	buc	1,00	25,00	25,00
	0120125	Vopsea neagra	buc	1,00	25,00	25,00
4	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,10	1 255,83	125,583
	1	Muncitor	h-om	2,38	41,56	98,913
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,02	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,011	20,00	1,32
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,27	45,00	12,15



1	2	3	4	5	6	7
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,484	25,00	12,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	hr-ut	0,011	100,00	1,10
5		Tub gofrat D21	m	10,00	19,00	190,00
	012012452	Tub gofrat D21	m	10,00	19,00	190,00
6		Banda izolanta tessa	buc	2,00	10,55	21,10
	01424254524	Banda izolanta tessa	buc	2,00	10,55	21,10
7	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Norma a fost anulat in Modificari 26	1000 m	2,50	17 039,251	42 598,127
	1	Muncitor	h-om	339,825	41,56	14 123,127
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	75,00	15,00	1 125,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	50,00	23,00	1 150,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	200,00	8,00	1 600,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	200,00	2,90	580,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	10,00	2,00	20,00
	0012245254	Cablu SIP 2x25 mm2	m	2 500,00	9,60	24 000,00
8	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	50,00	51,894	2 594,70
	7137010011510	Electromontor	h-om	45,00	57,66	2 594,70
9		Suport CA 1500	buc	50,00	29,00	1 450,00
	442353264377	Suport CA 1500	buc	50,00	29,00	1 450,00
10	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,60	1 738,452	1 043,071
	1	Muncitor	h-om	10,02	41,56	416,431
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,252	120,00	30,24
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,346	50,00	117,30
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,346	80,00	187,68
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,132	85,00	266,22
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,252	100,00	25,20
11		cablu din aluminiu AVVGng 2x4 mm2	m	60,00	3,00	180,00
	01101424242	cablu din aluminiu AVVGng 2x4 mm2	m	60,00	3,00	180,00
12	08-02-148-	Cablu pina la 35 kV in tevi,	100 m	0,10	1 913,59	191 359



1	2	3	4	5	6	7
	3	blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg				
	1	Muncitor	h-om	2,32	41,56	96,419
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,116	120,00	13,92
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,534	50,00	26,70
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,534	80,00	42,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,116	100,00	11,60
13		Cabluri izolate AVVG 2x25	m	10,00	8,50	85,00
	0142424254	Cabluri izolate AVVG 2x25	m	10,00	8,50	85,00
14		Curea de cablu GSB	buc	200,00	0,50	100,00
	003216666	Curea de cablu GSB	buc	200,00	0,50	100,00
15	08-03-572- 7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc	2,00	330,67	661,339
	1	Muncitor	h-om	9,32	41,56	387,339
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,82	120,00	98,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,08	45,00	93,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,82	100,00	82,00
16		BZUM TF-03 monofazat 1 ct	buc	1,00	833,33	833,33
	355575773	BZUM TF-03 monofazat 1 ct	buc	1,00	833,33	833,33
17		Panou de distributie metallic ЩМП-Н 10Н 390x240x140 IP31	buc	1,00	275,00	275,00
	041412452	Panou de distributie metallic ЩМП- Н 10Н 390x240x140 IP31	buc	1,00	275,00	275,00
18	RpEP12A	Montarea contorului in punct de alimentare	buc	1,00	46,128	46,128
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,80	57,66	46,128
19		Contor electronic monofazat	buc	1,00	450,00	450,00
	11575774	Contor electronic ACG112	buc	1,00	450,00	450,00
20	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00	72,124	216,371
	1	Muncitor	h-om	4,68	41,56	194,501
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006	120,00	0,72
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,39	45,00	1,53
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,12	25,00	3,00



1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,006	100,00	0,60
21		Automat BA47-29 1P B10A	buc	2,00	22,00	44,00
	10255	Automat BA47-29 1P B10A	buc	2,00	22,00	44,00
22		Automat BA47-29 1P B25A	buc	1,00	22,00	22,00
	03543657	Automat BA47-29 1P B25A	buc	1,00	22,00	22,00
23	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,00	137,826	137,826
	1	Muncitor	h-om	2,76	41,56	114,706
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006	120,00	0,72
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,23	65,00	14,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,006	100,00	0,60
24		Descarcator OHC -C	buc	1,00	160,00	160,00
	0312646	Descarcator OHC -C	buc	1,00	160,00	160,00
25	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,00	165,975	165,975
	1	Muncitor	h-om	3,42	41,56	142,135
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,007	120,00	0,84
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,14	45,00	6,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,12	25,00	3,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,20	65,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,007	100,00	0,70
26		Contactator electromagnetic modular 40A	buc	1,00	130,00	130,00
	0120124524	Contactator electromagnetic modular 40A	buc	1,00	130,00	130,00
27	08-03-596-6	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 1000	100 buc	0,31	32 416,019	10 048,966
	1	Muncitor	h-om	126,17	41,56	5 243,625
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8773	120,00	105,276
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	52,08	85,00	4 426,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,123	45,00	185,535
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8773	100,00	87,73
28		Corpuri de iluminat	buc	31,00	270,00	8 370,00



1	2	3	4	5	6	7
	00123416546	Corpuri de iluminat	buc	31,00	270,00	8 370,00
29		Clema de filetare cu izolare 3OI 16-95/2,5-35	buc	80,00	18,00	1 440,00
	0124564	Clema de filetare cu izolare 3OI 16-95/2,5-35	buc	80,00	18,00	1 440,00
30	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc	31,00	5,766	178,746
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,10	57,66	178,746
31		Bec econom Led 55W	buc	31,00	189,00	5 859,00
	003164646	Bec econom Led 55W	buc	31,00	189,00	5 859,00
32	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	31,00	51,894	1 608,714
	7137010011510	Electromontor	h-om	27,90	57,66	1 608,714
33		Suportul corpului de iluminat (consola)	buc	31,00	75,00	2 325,00
	012042424	Suportul corpului de iluminat (consola)	buc	31,00	75,00	2 325,00
34	08-03-536-1	Controler cu came, de curent continuu sau alternativ, curent 63 A, montat pe constructie pe podea	buc	1,00	206,176	206,176
	1	Muncitor	h-om	4,69	41,56	194,916
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,013	120,00	1,56
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,12	45,00	5,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,12	25,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,013	100,00	1,30
35		Taimer digital AHC 15 A	buc	1,00	250,00	250,00
	01420452452	Taimer digital AHC 15 A	buc	1,00	250,00	250,00
36	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	25,00	45,551	1 138,785
	7137010011510	Electromontor	h-om	19,75	57,66	1 138,785
37		Electrozi diametrul 3mm Ø42A	kg	1,00	21,00	21,00
	0410141414	Electrozi diametrul 3mm Ø42A	kg	1,00	21,00	21,00
38		Clema de filiera PA 1	buc	36,00	15,80	568,80
	3463463476772 3	Clema de filiera PA 1	buc	36,00	15,80	568,80
39		Clema de filetare cu izolare 3OI 16-95/16-95	buc	20,00	24,00	480,00
	012456455	Clema de filetare cu izolare 3OI 16-95/16-95	buc	20,00	24,00	480,00
40		Clema de filetare cu izolare 3OI 16-95/2,5-35	buc	44,00	18,00	792,00
	0124564	Clema de filetare cu izolare 3OI 16-	buc	44,00	18,00	792,00



1	2	3	4	5	6	7
		95/2,5-35				
41	08-02-152-14	Constructii metalice de cablu: constructie din otel de sectiune pentru fixarea suspensiilor inglobate, masa pina la: 2 kg	100 buc	0,02	1 193,10	23,862
	1	Muncitor	h-om	0,36	41,56	14,962
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,011	120,00	1,32
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,144	45,00	6,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,011	100,00	1,10
42		Cornier	m	2,00	80,00	160,00
	0420424524	Cornier	m	2,00	80,00	160,00
		<i>Total</i>	Lei			85 495,32
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			6 001,413
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			3 702,036
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			20 271,438
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			5 773,511
		<i>Total</i>				121 243,718
		Total Reparatie capitala a sistemului de iluminat stradal in s.Climautii de jos ,r-I Soldanesti Inklusiv salariu				121 243,718 26 672,945

	Total	Lei	121 243,72
	TVA	20 %	24 248,74
	Total deviz: Inklusiv salariu		145 492,46

Intocmit

Zepto SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

