



1	2	3	4	5	6	7
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	92,400	2,760 1,260	255,024 116,424
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	92,400	66,310 51,240	6 127,048 4 734,576
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	92,400	26,275 23,100	2 427,779 2 134,440
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	92,400	2,760 1,260	255,024 116,424
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	92,400	33,100 23,100	3 058,440 2 134,440
		<b>Total stени</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>14 732,691</b> <b>11 836,440</b>
		<b>5.2. потолки</b>				
92	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка потолков	m2	57,600	11,440 11,340	658,944 653,184
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	57,600	2,760 1,260	158,976 72,576
94	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	57,600	79,330 64,260	4 569,404 3 701,376




1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1.0 мм)	m2	57,600	26,275 23,100	1 513,426 1 330,560
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	57,600	2,760 1,260	158,976 72,576
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	57,600	33,225 23,100	1 913,760 1 330,560
		<b>Total потолки</b>				<b>8 973,486</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>7 160,832</b>
		<b>5.3. полы</b>				
98	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка полов из линолиума)	m2	57,600	15,455 15,455	890,232 890,232
99	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv (Укладка сетки-рабицы из арматурной стали D = 6-8мм, с ячейками до 25мм включительно)	m2	57,600	28,070 10,500	1 616,832 604,800
100	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 3 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	57,600	78,750 35,700	4 536,000 2 056,320




1	2	3	4	5	6	7
		(Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 3 см,				
101	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из линолиума ,	m2	51,600	119,363 33,600	6 159,154 1 733,760
102	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	6,000	164,273 46,200	985,640 277,200
103	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка порожек	m	10,000	64,920 10,920	649,200 109,200
		<b>Total полы Inclusiv salariu</b>				<b>14 837,058 5 671,512</b>
		<b>5.4. прочие</b>				
104	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	2,100	17,640 17,640	37,044 37,044
105	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	2,100	855,220 34,020	1 795,962 71,442
106	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,000	39,900 39,900	39,900 39,900
107	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe	m2	36,000	31,755 25,200	1 143,180 907,200



1	2	3	4	5	6	7
		vorsea existenta (Окраска масляными красками деревянных изделий (дверей, внутри и снаружи, одним слоем по существующей окраске)				
108	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri (Ремонт деревянных дверей путем замены скобяных изделий - ручек и замковых наличников)	buc	8,000	20,400 8,400	163,200 67,200
		<b>Total прочие Inclusiv salariu</b>				<b>3 179,286 1 122,786</b>
		<b>Total кабинет №5 Inclusiv salariu</b>				<b>41 722,521 25 791,570</b>
		<b>6. кабинет учительская</b>				
		<b>6.1. стены</b>				
109	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare (Снятие обоев	m2	42,000	16,800 16,800	705,600 705,600
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2	42,000	11,440 11,340	480,480 476,280
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	42,000	2,760 1,260	115,920 52,920
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	42,000	66,310 51,240	2 785,020 2 152,080
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	42,000	26,275 23,100	1 103,538 970,200
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	42,000	2,760	115,920




1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)			1,260	52,920
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	42,000	33,100 23,100	1 390,200 970,200
		<b>Total stени</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>6 696,678</b> <b>5 380,200</b>
		<b>6.2. потолки</b>				
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка потолков	m2	12,000	11,440 11,340	137,280 136,080
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	12,000	2,760 1,260	33,120 15,120
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	12,000	79,330 64,260	951,960 771,120
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	12,000	26,275 23,100	315,297 277,200
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	12,000	2,760 1,260	33,120 15,120
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	12,000	33,225 23,100	398,700 277,200



*Handwritten signature*

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)				
		<b>Total</b> потолок <b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 869,477</b> <b>1 491,840</b>
		<b>6.3. полы</b>				
122	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка полов из линолиума)	m2	12,000	15,456 15,456	185,472 185,472
123	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv (Укладка сетки-рабицы из арматурной стали D = 6-8мм, с ячейками до 25мм включительно)	m2	12,000	28,070 10,500	336,840 126,000
124	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 3 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора M 100-T, толщиной 3 см,	m2	12,000	78,750 35,700	945,000 428,400
125	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку,	m2	12,000	194,529 65,100	2 334,342 781,200
		<b>Total</b> полы <b>Inclusiv salariu</b>				<b>3 801,654</b> <b>1 521,072</b>
		<b>6.4. прочие</b>				
126	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	2,100	17,640 17,640	37,044 37,044



1	2	3	4	5	6	7
127	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)	m2	2,100	855,220 34,020	1 795,962 71,442
128	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,000	39,900 39,900	39,900 39,900
		<b>Total прочие</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 872,906</b> <b>148,386</b>
		<b>Total кабинет учительская</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>14 240,715</b> <b>8 541,498</b>
		7. коридоры				
		7.1. стены				
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	193,000	11,440 11,340	2 207,920 2 188,620
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	193,000	2,760 1,260	532,680 243,180
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	193,000	66,310 51,240	12 797,830 9 889,320
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	193,000	26,275 23,100	5 071,018 4 458,300
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	193,000	2,760 1,260	532,680 243,180

*Al. Căciugă*

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка внутренних поверхностей стен				
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	193,000	33,100 23,100	6 388,300 4 458,300
		<b>Total stени</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>27 530,428</b> <b>21 480,900</b>
		<b>7.2. потолок</b>				
135	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка потолков	m2	117,000	11,440 11,340	1 338,480 1 326,780
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	117,000	2,760 1,260	322,920 147,420
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	117,000	79,330 64,260	9 281,610 7 518,420
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	117,000	26,275 23,100	3 074,139 2 702,700
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	117,000	2,760 1,260	322,920 147,420
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска	m2	117,000	33,225 23,100	3 887,325 2 702,700

CONSTANȚA-MAX  
SRL  
REPUBLICA MOLDOVA  
SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ  
CUIA 100880302501  
3 887,325  
2 702,700

*A. Cereșor*



1	2	3	4	5	6	7
		водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)				
		<b>Total потолки</b>				<b>18 227,394</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>14 545,440</b>
		<b>7.3. прочие</b>				
141	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	3,500	17,640 17,640	61,740 61,740
142	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей	m2	10,500	858,420 38,220	9 013,410 401,310
		<b>Total прочие</b>				<b>9 075,150</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>463,050</b>
		<b>Total коридоры</b>				<b>54 832,972</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>36 489,390</b>
		<b>8. лестничная клетка</b>				
		<b>8.1. стены</b>				
143	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	84,000	11,440 11,340	960,960 952,560
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	84,000	2,760 1,260	231,840 105,840
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	84,000	66,310 51,240	5 570,040 4 304,160
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,000	26,275 23,100	2 207,076 1 940,400

CONSTAN MAX SRL  
IDNO 1008603  
REPUBLICA MOLDOVA

*[Signature]*

1	2	3	4	5	6	7
		(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	84,000	2,760 1,260	231.840 105,840
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	84,000	33,100 23,100	2 780,400 1 940,400
		<b>Total stени Inclusiv salariu</b>				<b>11 982,156 9 349,200</b>
		<b>8.2. потолки</b>				
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка потолков	m2	24,000	11,440 11,340	274,560 272,160
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	24,000	2,760 1,260	66,240 30,240
151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	24,000	79,330 64,260	1 903,920 1 542,240
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	24,000	26,275 23,100	630,594 554,400
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,000	2,760 1,260	66,240 30,240




*A. Căciop*

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка потолков				
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	24,000	33,225 23,100	797,400 554,400
		<b>Total потолков</b>				<b>3 738,954</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>2 983,680</b>
		<b>Total лестничная клетка</b>				<b>15 721,110</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>12 332,880</b>
		<b>9. электрическая часть</b>				
		<b>9.1. демонтажные работы</b>				
155	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа,	buc	84,000	9,240 9,240	776,160 776,160
156	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощитов металлических из панелей и ячеек	buc	1,000	246,960 246,960	246,960 246,960
		<b>Total демонтажные работы</b>				<b>1 023,120</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 023,120</b>
		<b>9.2. монтажные работы</b>				
157	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m	2,360	1 645,627 235,627	3 883,680 556,080
158	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m	3,880	1 165,622 235,622	4 522,614 914,214
159	08-03-572-3	металлический шкаф встроенный в нишу ЦРс 36гр	buc	1,000	554,440 97,440	554,440 97,440
160	08-03-526-1	выключатель нагрузки ВН32-3Р 63А	buc	1,000	161,120 65,520	161,120 65,520
161	08-03-526-1	автоматический выключатель ВА-47-29 1Р В10	buc	3,000	108,120 65,520	324,360 196,560



1	2	3	4	5	6	7
162	08-03-526-1	автоматический выключатель ВА-47-29 1P B20-25	buc	4,000	108,120 65,520	432,480 262,080
163	08-03-526-6	диф. Автомат АВДТ-64 2P,16а	buc	4,000	313,840 68,040	1 255,360 272,160
164	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный наружной установки 220В,10а,BC10-2-ОЭБ	100 buc	0,120	6 677,600 1 377,600	801,312 165,312
165	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный наружной установки	100 buc	0,210	6 252,400 1 352,400	1 313,004 284,004
166	08-03-591-11	Розетка наружной установки спаренной 16А,220В ,IP44 одинарные	100 buc	0,050	8 882,800 3 082,800	444,140 154,140
167	08-03-591-9	Розетка на 2 гнезда	100 buc	0,140	8 748,200 1 600,200	1 224,748 224,028
168	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка распред коробки	buc	35,000	43,920 31,920	1 537,200 1 117,200
169	08-03-594-9	Светильник ЭПРАOPLIS 4*10 LED	100 buc	0,620	49 534,000 7 434,000	30 711,080 4 609,080
170	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 40W	100 buc	0,180	34 914,000 13 314,000	6 284,520 2 396,520
171	08-03-604-1	кнопочный пост	100 seturi	0,010	16 081,000 3 213,000	160,810 32,130
172	08-03-604-1	электро звонок	100 seturi	0,010	16 081,000 3 213,000	160,810 32,130
173	08-02-390-2	кабель канал 80*40	100 m	0,300	5 903,780 772,380	1 771,134 231,714
174	08-02-390-2	кабель канал 40*25	100 m	1,380	2 528,765 772,374	3 489,696 1 065,876
175	08-02-390-2	кабель канал 25,*16	100 m	1,860	1 788,774 772,371	3 327,120 1 436,610
		<b>Total монтажные работы Inclusiv salariu</b>				<b>62 359,628 14 112,798</b>
		<b>Total электрическая часть Inclusiv salariu</b>				<b>63 382,748 15 135,918</b>

	Total	lei	346 446
	Соц страх	22,50 %	43 828
	Транспортные	0,50 %	748
	Итого	100,00 +	391 022



1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы	1,00 %			3910
		Итого	100,00 +			394932
		Прибыльные	1,00 %			3949
		Итого	100,00 +			398881
		НДС	20,00 %			79776
		ИТОГО	100,00 +			478657
		<b>Total de viz:</b>				<b>478657</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>194 790</b>

Intocmit



*M. Constantinova*  
 \_\_\_\_\_  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_