

**Lucrari de reparatie capitala si
intretinere a drumurilor
publice din or.Anenii Noi si a
satelor din componenta
Primariei or.Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

lucrari de executie

Valoarea de deviz 9 408 322,19 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Drum de acces spre satul Beriozsi				
1	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	10,000	586,98 586,98	5 869,75 5 869,75
2	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	90,000	37,19 37,19	3 346,78 3 346,78
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	100,000	18,31 18,31	1 830,72 1 830,72
4	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	1 000,00 0	0,13 0,00	130,50 0,00
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,056	2 217,14 0,00	124,16 0,00
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	11,500	24,32 0,00	279,68 0,00
7	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	400,000	7,55 5,72	3 022,00 2 288,40
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	40,000	557,03 34,33	22 281,24 1 373,04

1	2	3	4	5	6	7
		impanare fara innororie				
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	600,000	20,24 2,00	12 146,18 1 197,98
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	70,000	24,32 0,00	1 702,40 0,00
11	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	600,000	4,11 2,86	2 466,30 1 716,30
12	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,250	906,94 0,00	1 133,67 0,00
13	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	9,000	628,08 102,98	5 652,74 926,80
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura beton pentru trotuare B2)	m	300,000	212,85 33,75	63 856,17 10 126,17
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,320	10 059,00 0,00	3 218,88 0,00
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,000	233,87 3,43	93 548,24 1 373,04
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,520	10 054,38 0,00	5 228,28 0,00
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 11,2	m2	1 000,00 0	167,45 2,86	167 446,50 2 860,50
19	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	400,000	6,29 6,29	2 517,24 2 517,24
Total 1. Drum de acces spre satul Beriozschi						395 801,43
Incluziv salariu						35 426,72

1	2	3	4	5	6	7
		2. 2. Reparatia strazii din varianta alba str.9 mai si str. Iu.Gagarin				
20	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	3,600	1 820,90 0,00	6 555,24 0,00
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,000	7 976,84 282,62	191 444,10 6 782,82
22	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,250	905,80 0,00	226,45 0,00
23	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	30,000	12,89 0,00	386,82 0,00
24	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	30,000	78,54 12,01	2 356,26 360,42
Total 2. Reparatia strazii din varianta alba str.9 mai si str. Iu.Gagarin						200 968,87
Incluziv salariu						7 143,24
		3. 3. Repartia drumului de acces spre liceul M.Eminescu si amenajarea parcarii				
25	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	14,000	586,97 586,97	8 217,64 8 217,64
26	TsG09B	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) peste 40 cm	ha	0,030	47 116,67 0,00	1 413,50 0,00
27	TsG19A	Indeprtarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri de lunca la distanta de 150 m cu defrisator montat pe tractor S-1500	ha	0,030	35 200,00 0,00	1 056,00 0,00
28	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	10,000	349,43 241,43	3 494,26 2 414,26

1	2	3	4	5	6	7
29	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,130	2 217,69 0,00	288,30 0,00
30	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	20,000	24,32 0,00	486,40 0,00
31	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea k=2	m2	700,000	7,55 5,72	5 288,50 4 004,70
32	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,000	7 976,84 282,62	55 837,86 1 978,32
33	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,850	906,47 0,00	770,50 0,00
34	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	6,500	628,08 102,98	4 082,49 669,36
35	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura beton pentru trotuare B2)	m	210,000	212,85 33,75	44 699,32 7 088,32
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,120	10 050,43 0,00	11 256,48 0,00
37	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	700,000	158,14 2,86	110 698,35 2 002,35
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,560	10 050,43 0,00	5 628,24 0,00
39	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 11,2	m2	700,000	162,36 2,86	113 652,35 2 002,35
40	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	210,000	6,29 6,29	1 321,55 1 321,55
41	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si	buc	3,000	411,74 71,51	1 235,21 214,53

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				
42	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,000	1 916,24 40,05	1 916,24 40,05
Total 3. Repartia drumului de acces spre liceul M.Eminescu si amenajarea parcarii						371 343,19
Incluziv salariu						29 953,43
		4. 4. Reparatia drumului de acces spre blocul de pe str. Chisinrului 32				
43	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	200,000	20,24 2,00	4 048,73 399,33
44	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	200,000	4,11 2,86	822,10 572,10
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,140	10 033,29 0,00	1 404,66 0,00
46	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	25,000	1 694,54 12,01	42 363,45 300,35
Total 4. Reparatia drumului de acces spre blocul de pe str. Chisinrului 32						48 638,94
Incluziv salariu						1 271,78
		5. 5. Reparatia curtii blocului de pe str. Chisinaului 30-38				
47	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	2,000	586,98 586,98	1 173,95 1 173,95
48	TsG09B	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul	ha	0,020	47 162,50 0,00	943,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) peste 40 cm				
49	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,500	906,75 0,00	1 360,12 0,00
50	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	14,000	628,08 102,98	8 793,16 1 441,69
51	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru trotuare B2)	m	420,000	212,85 33,75	89 398,64 14 176,64
52	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 020,00 0	20,24 2,00	20 648,50 2 036,56
53	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	102,000	582,06 102,98	59 369,92 10 503,76
54	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5%	100 m3	2,040	4 558,29 65,79	9 298,91 134,21
55	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	30,600	18,50 0,00	566,10 0,00
56	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	10,200	98,25 0,00	1 002,15 0,00
57	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	2,040	836,80 172,78	1 707,07 352,47
58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	0,480	10 039,00	4 818,72

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic			0,00	0,00
59	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BA 11,2) k=1,5	m2	1 020,00 0	251,17 4,29	256 193,14 4 376,56
Total 5. Reparatia curtii blocului de pe str. Chisinaului 30-38						455 273,63
Incluziv salariu						34 195,84
6. 6. Amenajarea trotuarelor pe str. Uzinelor si str. Victoriei						
60	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	680,000	30,89 30,89	21 007,51 21 007,51
61	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	230,000	42,82 16,59	9 848,81 3 815,91
62	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	590,000	18,31 18,31	10 801,25 10 801,25
63	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,590	2 217,81 0,00	1 308,51 0,00
64	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	100,000	24,32 0,00	2 432,00 0,00
65	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,500	906,75 0,00	1 360,12 0,00
66	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	18,000	628,08 102,98	11 305,49 1 853,60
67	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru trotuare B2)	m	230,000	212,85 33,75	48 956,39 7 763,39
68	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri mici B4 100x20x8 pe fundatie de beton B 7,5)	m	360,000	128,81 17,16	46 370,88 6 178,68

1	2	3	4	5	6	7
69	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	68,000	628,08 102,98	42 709,64 7 002,50
70	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	680,000	231,81 34,10	157 630,90 23 186,06
Total 6. Amenajarea trotuarelor pe str. Uzinelor si str. Victoriei						353 731,50
Incluziv salariu						81 608,90
7.7. Reparatia trotuarului de pe str.Tighina 110-160						
71	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	8,000	586,98 586,98	4 695,80 4 695,80
72	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	410,000	42,82 16,59	17 556,57 6 802,27
73	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	7,500	274,37 193,37	2 057,77 1 450,27
74	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	820,000	18,31 18,31	15 011,90 15 011,90
75	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	615,000	30,89 30,89	18 999,44 18 999,44
76	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,800	2 218,05 0,00	1 774,44 0,00
77	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	130,000	24,32 0,00	3 161,60 0,00
78	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	1,890	906,63 0,00	1 713,53 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. I				
79	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	24,000	628,08 102,98	15 073,99 2 471,47
80	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru trotuare B2)	m	410,000	212,85 33,75	87 270,09 13 839,09
81	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri mici B4 100x20x8 pe fundatie de beton B 7,5)	m	410,000	128,81 17,16	52 811,28 7 036,83
82	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	62,000	628,08 102,98	38 941,15 6 384,64
83	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	615,000	231,81 34,10	142 563,24 20 969,75
Total 7. Reparatia trotuarului de pe str.Tighina 110-160						401 630,80
Incluziv salariu						97 661,46
		8. 8. Reparatia trotuarului de pe str.Tighina 1-3				
84	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	2,000	586,98 586,98	1 173,95 1 173,95
85	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri	m	100,000	42,82 16,59	4 282,09 1 659,09
86	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,600	906,75 0,00	544,05 0,00
87	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	80,000	20,48 0,00	1 638,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
88	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	10,000	628,08 102,98	6 280,83 1 029,78
89	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru trotuare B2)	m	100,000	212,85 33,75	21 285,39 3 375,39
90	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri mici B4 100x20x8 pe fundatie de beton B 7,5)	m	100,000	128,81 17,16	12 880,80 1 716,30
91	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	30,000	375,98 65,79	11 279,29 1 973,74
92	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	20,000	628,08 102,98	12 561,66 2 059,56
93	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm h=4cm	m2	194,000	231,81 34,10	44 971,13 6 614,85
94	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm h=6cm	m2	6,000	302,87 34,10	1 817,20 204,58
Total 8. Reparatia trotuarului de pe str.Tighina 1-3						118 714,79
Incluziv salariu						19 807,24
9. 9. Amenajarea parcarii de pe strada Tighina nr.6-8						
95	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,000	2,12 0,00	12,75 0,00
96	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,200	10 047,00 0,00	2 009,40 0,00
97	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea	t	25,000	1 694,54	42 363,45

1	2	3	4	5	6	7
		distribuitorului de mixturi asfaltice			12,01	300,35
98	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,420	10 056,14 0,00	4 223,58 0,00
99	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA 11,2 k=1,5	m2	600,000	243,54 4,29	146 124,45 2 574,45
100	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,500	2 218,04 0,00	1 109,02 0,00
101	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	100,000	24,32 0,00	2 432,00 0,00
102	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	7,100	628,09 102,98	4 459,42 731,14
103	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri mici B4 100x20x8 pe fundatie de beton B 7,5)	m	40,000	128,81 17,16	5 152,32 686,52
104	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru trotuare B2)	m	30,000	212,85 33,75	6 385,61 1 012,61
105	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	50,000	231,81 34,10	11 590,51 1 704,86
106	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	70,000	6,29 6,29	440,52 440,52
Total 9. Amenajarea parcarii de pe strada Tighina nr.6-8						226 303,03
Incluziv salariu						7 450,45
		10. 10. Reparatia accesului de pe str. Tighina nr.2				
107	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	8,000	177,69 91,54	1 421,51 732,29

1	2	3	4	5	6	7
108	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	10,000	9,74 0,00	97,44 0,00
109	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	8,000	557,03 34,33	4 456,25 274,61
110	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru trotuare B2)	m	5,000	212,85 33,75	1 064,27 168,77
111	RpAcF01 C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	1,000	390,49 97,26	390,49 97,26
112	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	60,000	20,24 2,00	1 214,62 119,80
113	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	60,000	4,11 2,86	246,63 171,63
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,050	10 143,00 0,00	507,15 0,00
115	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	85,000	197,12 3,43	16 754,91 291,77
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,060	10 079,00 0,00	604,74 0,00
117	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	140,000	167,45 2,86	23 442,51 400,47
118	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	7,000	9,72 0,00	68,04 0,00
Total 10. Reparatia accesului de pe str. Tighina nr.2						50 268,56
Incluziv salariu						2 256,60

1	2	3	4	5	6	7
		11. 11. Reparatia trotuarelor si curtilor blocurilor de pe str. Martisor nr.1-13				
119	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	11,050	586,97 586,97	6 486,07 6 486,07
120	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	815,000	30,89 30,89	25 178,12 25 178,12
121	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	610,000	18,31 18,31	11 167,39 11 167,39
122	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,500	2 218,05 0,00	3 327,08 0,00
123	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	250,000	24,32 0,00	6 080,00 0,00
124	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	350,000	42,82 16,59	14 987,31 5 806,81
125	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	350,000	18,31 18,31	6 407,52 6 407,52
126	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,980	2 218,24 0,00	2 173,88 0,00
127	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	200,000	24,32 0,00	4 864,00 0,00
128	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	94,000	628,08 102,98	59 039,80 9 679,93
129	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri mici B4 100x20x8 pe fundatie de beton B 7,5)	m	610,000	128,81 17,16	78 572,88 10 469,43
130	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat	m2	815,000	231,81 34,10	188 925,27 27 789,18

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
131	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	10,000	628,08 102,98	6 280,83 1 029,78
132	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru trotuare B2)	m	350,000	212,85 33,75	74 498,87 11 813,87
133	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	900,000	20,24 2,00	18 219,27 1 796,97
134	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	500,000	18,31 18,31	9 153,60 9 153,60
135	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,890	2 217,89 0,00	1 973,92 0,00
136	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	163,000	24,32 0,00	3 964,16 0,00
137	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	90,000	557,03 34,33	50 132,79 3 089,34
138	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5%	100 m3	1,800	4 558,29 65,79	8 204,92 118,42
139	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	27,000	18,50 0,00	499,50 0,00
140	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	9,000	98,25 0,00	884,25 0,00
141	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa	100 m3	1,800	836,77 172,77	1 506,19 310,99

1	2	3	4	5	6	7
		compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv				
142	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru trotuare B2)	m	520,000	212,85 33,75	110 684,03 17 552,03
143	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,750	10 040,60 0,00	7 530,45 0,00
144	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica k=1,5	m2	980,000	251,17 4,29	246 146,36 4 204,94
145	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	520,000	6,29 6,29	3 272,41 3 272,41
146	RpAcF02 C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata	buc	6,000	265,75 117,28	1 594,48 703,68
147	TsG05B	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	3,000	280,33 280,33	840,99 840,99
148	TsG09B	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) peste 40 cm	ha	0,030	47 116,67 0,00	1 413,50 0,00
149	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	10,400	876,61 516,61	9 116,71 5 372,71
Total 11. Reparatia trotuarelor si curtilor blocurilor de pe str. Martisor nr.1-13						963 126,55
Incluziv salariu						162 244,18
		12. 12. Constructia trotuarului la str. Trandafirilor , sat.Ruseni				

1	2	3	4	5	6	7
150	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,500	906,75 0,00	1 360,12 0,00
151	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	4,000	586,98 586,98	2 347,90 2 347,90
152	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,890	1 820,75 0,00	1 620,47 0,00
153	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	184,000	20,48 0,00	3 768,32 0,00
154	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru trotuare B2)	m	380,000	212,85 33,75	80 884,48 12 826,48
155	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri mici B4 100x20x8 pe fundatie de beton B 7,5)	m	320,000	128,81 17,16	41 218,56 5 492,16
156	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri mici B4 100x20x8 pe fundatie de beton B 7,5)	m	140,000	128,81 17,16	18 033,12 2 402,82
157	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=10 cm	m3	61,000	375,98 65,79	22 934,56 4 013,28
158	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	61,000	628,08 102,98	38 313,06 6 281,66
159	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	610,000	231,81 34,10	141 404,20 20 799,27
160	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea	m2	270,000	6,29 6,29	1 699,14 1 699,14

1	2	3	4	5	6	7
		structurii, in stratul de 10 cm grosime				
161	RpAcA09 A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalata densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140-mm	m	2,000	439,90 105,27	879,81 210,53
Total 12. Constructia trotuarului la str. Trandafirilor , sat.Ruseni						354 463,74
Incluziv salariu						56 073,24
		13. 13. Amenajarea str.Trandafirilor , sat.Ruseni				
162	RpAcA09 A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalata densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140-mm	m	7,000	440,03 105,27	3 080,18 736,86
163	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,000	1 916,24 40,05	1 916,24 40,05
164	RpAcF01 B	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic	buc	5,000	448,92 85,82	2 244,59 429,08
165	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	7,000	586,97 586,97	4 108,82 4 108,82
166	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	2,010	1 820,97 0,00	3 660,14 0,00
167	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,400	7 976,84 282,62	106 889,64 3 787,07
168	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,280	953,25 0,00	266,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
169	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,800	117,85 117,85	329,99 329,99
170	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30, fr. 16-32 mm	m3	4,500	444,59 56,64	2 000,65 254,87
171	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale	m3	2,900	2 148,88 182,50	6 231,75 529,25
172	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleurii pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Tuburi TS100x2,5x3)	m3	2,926	7 650,62 457,68	22 385,72 1 339,17
173	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Placi ST10)	m3	1,100	8 570,25 692,25	9 427,27 761,47
174	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi ST4)	m3	1,960	8 570,94 692,24	16 799,04 1 356,79
175	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	2,560	250,28 66,37	640,71 169,91
176	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	35,600	92,17 32,27	3 281,38 1 148,66
177	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	1,500	3 558,93 14,87	5 338,40 22,31
178	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,160	376,88 0,00	60,30 0,00
Total 13. Amenajarea str.Trandafirilor , sat.Ruseni						188 661,73
Incluziv salariu						15 014,30
14. 14. Reparatia accesului spre gradinita Andries						
179	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	50,000	30,89 30,89	1 544,67 1 544,67

1	2	3	4	5	6	7
180	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	40,000	18,31 18,31	732,29 732,29
181	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	100,000	13,34 0,51	1 334,44 51,49
182	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,980	2 218,24 0,00	2 173,88 0,00
183	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	200,000	24,32 0,00	4 864,00 0,00
184	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	11,000	628,08 102,98	6 908,92 1 132,76
185	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru trotuare B2)	m	120,000	212,85 33,75	25 542,47 4 050,47
186	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri mici B4 100x20x8 pe fundatie de beton B 7,5)	m	50,000	128,81 17,16	6 440,40 858,15
187	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	160,000	231,81 34,10	37 089,63 5 455,55
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,100	10 047,00 0,00	1 004,70 0,00
189	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica k=1,5	m2	200,000	251,17 4,29	50 233,95 858,15
190	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,000	1 916,24 40,05	1 916,24 40,05

**Total 14. Reparatia
accesului spre gradinita**

139 785,59

1	2	3	4	5	6	7
Andries						
Incluziv salariu						14 723,58
15. 15. Reparatia str.Visinilor						
191	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 200,00 0	20,24 <hr/> 2,00	24 292,35 <hr/> 2 395,95
192	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	100,000	255,33 <hr/> 44,05	25 532,67 <hr/> 4 405,17
193	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 100,00 0	4,11 <hr/> 2,86	4 521,55 <hr/> 3 146,55
194	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,320	10 059,00 <hr/> 0,00	3 218,88 <hr/> 0,00
195	DB16G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5 cm, cu asternere mecanica BA11,2 k=1.5	m2	1 200,00 0	222,93 <hr/> 4,29	267 515,10 <hr/> 5 148,90
196	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	6,000	586,98 <hr/> 586,98	3 521,85 <hr/> 3 521,85
Total 15. Reparatia str.Visinilor						328 602,40
Incluziv salariu						18 618,42
16. 16. Intretinerea drumurilor publice locale						
197	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбиривщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t	50,000	2 257,61 <hr/> 36,61	112 880,72 <hr/> 1 830,72
198	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m	3 500,00 0	18,59 <hr/> 2,14	65 049,79 <hr/> 7 488,79
199	DI137A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare	m	-	2,19	-7 659,73

1	2	3	4	5	6	7
		a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)		3 500,00 0	0,54	-1 902,23
Total 16. Intretinerea drumurilor publice locale						170 270,78
Incluziv salariu						7 417,28
		17. 17. Amenajarea variantei albae in s.Hirbovetul Nou (str. I.Creanga si str. Padurilor)				
200	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	9,000	1 820,90 0,00	16 388,10 0,00
201	TsC04B11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	3,000	598,50 0,00	1 795,50 0,00
202	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	369,000	23,98 0,00	8 849,40 0,00
203	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	600,000	500,45 21,17	300 268,62 12 700,62
204	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	60,000	7 976,84 282,62	478 610,24 16 957,04
Total 17. Amenajarea variantei albae in s.Hirbovetul Nou (str. I.Creanga si str. Padurilor)						805 911,86
Incluziv salariu						29 657,66
		18. 18. Reparatia drumurilor din varianta alba cu amenajarea asfaltului frezat 18.1. Reparatia strazii Zarecinaia				
205	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	2,250	1 820,90 0,00	4 097,02 0,00
206	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,000	7 976,84 282,62	119 652,56 4 239,26

1	2	3	4	5	6	7
207	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,075	905,20 0,00	67,89 0,00
208	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	15,000	9,83 0,00	147,52 0,00
209	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (mat. beneficiarului)	t	15,000	78,54 12,01	1 178,03 180,21
Total 18. Reparatia drumurilor din varianta alba cu amenajarea asfaltului frezat 18.1. Reparatia strazii Zarecinaia						125 143,02
Incluziv salariu						4 419,47
		19. 18.2 Reparatia strazii S.Koroliova				
210	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	4,200	1 820,90 0,00	7 647,78 0,00
211	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,000	7 976,84 282,62	223 351,45 7 913,29
212	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,140	906,79 0,00	126,95 0,00
213	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	28,000	9,83 0,00	275,20 0,00
214	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (mat.beneficiarului)	t	28,000	78,55 12,01	2 199,33 336,39
Total 18.2 Reparatia strazii S.Koroliova						233 600,71
Incluziv salariu						8 249,68
		20. 18.3 Reparatia str. N.Cernisevski				
215	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de	100 m3	1,650	1 820,90	3 004,48

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
216	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,000	7 976,84 282,62	87 745,21 3 108,79
217	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,055	904,73 0,00	49,76 0,00
218	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	11,000	9,83 0,00	108,16 0,00
219	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (mat. beneficiarului)	t	11,000	78,58 12,01	864,38 132,16
Total 18.3 Reparatia str. N.Cernisevski						91 771,99
Incluziv salariu						3 240,95
21. 18.4. Reparatia strazii V.Ceapaev						
220	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	2,400	1 820,90 0,00	4 370,16 0,00
221	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,000	7 976,84 282,62	127 629,40 4 521,88
222	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	899,00 0,00	26,97 0,00
223	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	16,000	9,82 0,00	157,12 0,00
224	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (mat. beneficiarului)	t	16,000	78,56 12,01	1 256,99 192,23
Total 18.4. Reparatia strazii V.Ceapaev						133 440,64
Incluziv salariu						4 714,11

1	2	3	4	5	6	7
		22. 19. Reparatia curtii blocurilor de pe str. Tighina nr.45-47				
225	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	8,000	586,98 586,98	4 695,80 4 695,80
226	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,000	123,80 0,00	1 980,72 0,00
227	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 600,00 0	20,24 2,00	32 389,81 3 194,61
228	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	730,000	18,31 18,31	13 364,26 13 364,26
229	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,250	2 217,86 0,00	2 772,33 0,00
230	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	240,000	24,32 0,00	5 836,80 0,00
231	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,800	906,75 0,00	725,40 0,00
232	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	174,000	628,08 102,98	109 286,44 17 918,17
233	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru trotuare B2)	m	730,000	212,85 33,75	155 383,34 24 640,34
234	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,280	10 044,00 0,00	12 856,32 0,00
235	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 11,2 K=1,5	m2	1 600,00 0	243,54 4,29	389 665,20 6 865,20
236	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea	m2	730,000	6,29 6,29	4 593,96 4 593,96

1	2	3	4	5	6	7
		structurii, in stratul de 10 cm grosime				
237	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	5,000	411,68 71,51	2 058,41 357,56
Total 19. Reparatia curtii blocurilor de pe str. Tighina nr.45-47						735 608,79
Incluziv salariu						75 629,90
		23. 20. Reparatia curtii blocurilor pe str. Concilierii Nationale nr.8				
238	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	100,000	20,24 2,00	2 024,36 199,66
239	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	15,000	274,37 193,37	4 115,55 2 900,55
240	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	20,000	628,08 102,98	12 561,66 2 059,56
241	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,160	10 059,00 0,00	1 609,44 0,00
242	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 11,2 k=1,5	m2	200,000	251,17 4,29	50 233,95 858,15
243	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	150,000	18,31 18,31	2 746,08 2 746,08
244	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,600	906,75 0,00	544,05 0,00
245	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	80,000	20,48 0,00	1 638,40 0,00
246	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu	m3	10,000	628,08 102,98	6 280,83 1 029,78

1	2	3	4	5	6	7
		impanare si innoroire				
247	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru trotuare B2)	m	150,000	212,85 33,75	31 928,08 5 063,08
Total 20. Reparatia curtii blocurilor pe str. Concilierii Nationale nr.8						113 682,40
Incluziv salariu						14 856,86
		24. 21. Amenajarea unei portiuni de drum din s. Albinita				
248	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	800,000	3,78 2,86	3 022,00 2 288,40
249	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	120,000	513,63 65,79	61 635,78 7 894,98
Total 21. Amenajarea unei portiuni de drum din s. Albinita						64 657,78
Incluziv salariu						10 183,38
Total			lei		7 071 402,72	
Asigurarea sociala			24,00 %		178 036,48	
Total			100,00 +		7 249 439,20	
Cheltuieli de regie			5,00 %		362 471,96	
Total			100,00 +		7 611 911,16	
Beneficiu de deviz			3,00 %		228 357,33	
Total			100,00 +		7 840 268,49	
TVA			20,00 %		1 568 053,70	

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**9 408 322,1
9
741 818,67**

Intocmit

(SA Drumuri Criuleni)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)