

**Renovarea rețelelor ingineresti s bazinului de inot la
Sc.Sportiva nr.11 din str.Alecu Russo 57**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

Lista cu cantitațile de lucrări № 3524

Deviz-oferta № 3524

Echipament electric de forta Iluminat electric

Valoarea de deviz 98 952,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	3,000	83,05 67,46	249,15 202,39
2	08-03-532-3	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 16,APBB-22N	buc	6,000	271,16 250,82	1 626,95 1 504,93
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИИМП-65,50,22	buc	1,000	272,05 136,65	272,05 136,65
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	79,000	64,58 64,58	5 101,76 5 101,76
5	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A KM	buc	6,000	293,99 228,33	1 763,94 1 370,00
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИИПН-ИИ-5 IP65	buc	1,000	148,55 136,65	148,55 136,65
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИИМП 1 (395*310*220)	buc	9,000	214,42 136,65	1 929,82 1 229,89
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	9,000	64,58 64,58	581,21 581,21
9	08-01-054-1	Transformator, tensiune pina la 10 kV, monofaza	buc	9,000	53,98 45,55	485,80 409,96
10	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,090	2 325,44 2 197,44	209,29 197,77

1	2	3	4	5	6	7
11		Priza de fisa tip neingropat PA-10-212	buc	9,000	35,00 0,00	315,00 0,00
12	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele	100 buc	0,070	6 820,00 5 387,14	477,40 377,10
13		Corp de iluminat ДПО 5030-12	buc	1,000	150,00 0,00	150,00 0,00
14		Corp de iluminat ДСП 1422-40	buc	6,000	524,00 0,00	3 144,00 0,00
15	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040	2 590,00 2 277,50	103,60 91,10
16		Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa EKV10-021-10-44	buc	4,000	46,70 0,00	186,80 0,00
17	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa ERV10-023-10	100 buc	0,020	1 923,50 1 903,00	38,47 38,06
18		Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa EIV10-125-10	buc	2,000	65,80 0,00	131,60 0,00
19	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	2 299,00 2 191,00	68,97 65,73
20		Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ERR16-028-10-4	buc	3,000	54,30 0,00	162,90 0,00
21	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,320	2 755,19 2 710,03	881,66 867,21
22		Клемная колодка кат.№810	buc	32,000	11,20 0,00	358,40 0,00
23	RpEQ06A	Montarea cutii KM	buc	32,000	11,53 11,53	369,02 369,02
24		Коробка распаечная Hensel KF 9020/R	buc	2,000	81,84 0,00	163,68 0,00
25		Коробка ответвительная IP 44 Y409	buc	25,000	11,42 0,00	285,50 0,00
26		Коробка ответвительная Y994M Y3	buc	5,000	11,42 0,00	57,10 0,00
27	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,450	2 073,62 1 695,20	933,13 762,84
28		Canal metalic perforat (80x150)	buc	15,000	357,90	5 368,50

1	2	3	4	5	6	7
		L=3m			0,00	0,00
29		Секция угловая (80x150)	buc	4,000	147,80	591,20
					0,00	0,00
30		Сарас pentru canal perforat (80x150) L=3m	buc	15,000	197,40	2 961,00
					0,00	0,00
31		Стойка У1152У3	buc	20,000	71,00	1 420,00
					0,00	0,00
32		Полка К1163У3	buc	20,000	37,00	740,00
					0,00	0,00
33		Ввод гибкий к1082У3	buc	7,000	53,00	371,00
					0,00	0,00
34	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,100	2 527,80	252,78
					1 983,50	198,35
35		Tevi din viniplast d32mm	m	10,000	7,70	77,00
					0,00	0,00
36		Teava din otel d32mm	m	5,000	48,50	242,50
					0,00	0,00
37	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,350	2 201,51	770,53
					1 775,91	621,57
38	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,250	2 510,88	627,72
					1 095,52	273,88
39	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,450	799,82	359,92
					714,98	321,74
40	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,300	1 487,51	4 908,77
					962,92	3 177,64
41	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	0,450	1 025,47	461,46
					882,84	397,28
42	590-400	Cablu BBГHT(A)-LS-2*1.5	m	10,000	5,75	57,50
					0,00	0,00
43	5901015	Cablu BBГHT(A)-LS-3*1.5	m	120,000	7,80	936,00
					0,00	0,00
44	5901016	Cablu BBГHT(A)-LS-3*2.5	m	100,000	11,80	1 180,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
45	590-405	Cablu BBΓнг(A)-LS-4*1.5	m	5,000	10,90 0,00	54,50 0,00
46	590-406	Cablu BBΓнг(A)-LS-4*6	m	40,000	34,40 0,00	1 376,00 0,00
47		Cablu BBΓнг(A) -LS 5*1,5	m	5,000	17,20 0,00	86,00 0,00
48	590-411	Cablu BBΓнг(A)-LS-3*4	m	10,000	20,84 0,00	208,40 0,00
49	590-400	Cablu BBΓнг(A)-FRLS-2*1.5	m	5,000	8,50 0,00	42,50 0,00
50	5901015	Cablu BBΓнг(A)-FRLS-3*1.5	m	70,000	11,06 0,00	774,20 0,00
51	5901016	Cablu BBΓнг(A)-FRLS-3*2.5	m	10,000	18,20 0,00	182,00 0,00
52	5901018	Cablu BBΓнг(A)-FRLS-4*1.5	m	5,000	20,90 0,00	104,50 0,00
53	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2,	100 m	0,200	120,45 98,00	24,09 19,60
54		Conductor ПВнг LS 1x2.5	m	20,000	3,50 0,00	70,00 0,00
Cheltuieli directe			lei			44 443,82
Asigurarea sociala medicala			22,50 %			4 151,77
Transportul materialelor			7,00 %			1 709,90
Cheltuieli de depozitare			2,00 %			488,54
Total			100,00 +			50 794,03
Cheltuieli de regie			76,00 %			14 023,77
Total			100,00 +			64 817,80
Beneficiu de deviz			6,00 %			3 889,07
Total			100,00 +			68 706,87
TVA			20,00 %			13 741,36
Total Lucrari de montare						82 448,23
Incluziv salariu						18 452,33
		2. Utilaj				
55		Предохранитель I=100А, ПН2-10	buc	3,000	34,00 0,00	102,00 0,00
56		Пост управления кнопочный двухштифтовый АРВВ-22N	buc	9,000	92,22 0,00	829,98 0,00
57		Щит ЩМП-65,50,22	buc	1,000	890,00 0,00	890,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
58	preturile firmei	Dulap ШМП1-395x310x220 мм	buc	1,000	1 195,84 0,00	1 195,84 0,00
59	preturile firmei	Щит ЩРН-ПГ-5 IP65	buc	1,000	264,00 0,00	264,00 0,00
60		Contactator КМЭ0910 9А	buc	3,000	186,00 0,00	558,00 0,00
61		Contactator КМЭ1810 18А	buc	3,000	562,00 0,00	1 686,00 0,00
62		Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A	buc	1,000	93,30 0,00	93,30 0,00
63		Intreruptor I=10A, BA47-63/1P/B10	buc	11,000	35,00 0,00	385,00 0,00
64		Intreruptor I=6A, BA47-63/1P/B6	buc	3,000	35,00 0,00	105,00 0,00
65	preturile firmei	Intreruptor I=10A, BA47-29/1P/C10 tip C	buc	1,000	23,00 0,00	23,00 0,00
66	preturile firmei	Intreruptor I=6A, BA47-29/1P/C6 tip C	buc	2,000	23,00 0,00	46,00 0,00
67	preturile firmei	Intreruptor I=20A, BA47-29/1P/C20 tip C	buc	3,000	23,00 0,00	69,00 0,00
68		АВДТ-63/16А/30мА "А" 2P	buc	2,000	394,00 0,00	788,00 0,00
69		Releu РТЭ-1305	buc	2,000	106,08 0,00	212,16 0,00
70		Releu РТЭ-1306	buc	1,000	106,08 0,00	106,08 0,00
71		Releu РТЭ-1316	buc	3,000	106,08 0,00	318,24 0,00
72		Клемные зажимы на DIN рейку ЗНИ-4	buc	50,000	4,80 0,00	240,00 0,00
73		Contactator КМЭ1810 18А	buc	3,000	562,00 0,00	1 686,00 0,00
74		Приставка контактная к магнитному контактору ПКЭ-11	buc	6,000	51,40 0,00	308,40 0,00
75		Кросс-модуль 4-х полюсный, 100А, 4x15	buc	2,000	403,10 0,00	806,20 0,00
76		Нулевая защитная шина РЕ на 8 клемм 8/2	buc	2,000	13,20	26,40

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
77		трансформатор понижающий однофазный 250ВА U-220/12В (OCO-0.25)	buc	9,000	335,00 0,00	3 015,00 0,00
Cheltuieli directe			lei			13 753,60
Tota			100,00 +			13 753,60
TVA			20,00 %			2 750,72
Total Utilaj						16 504,32
Incluziv salariu						0,00

Total deviz:

98 952,55


Incluziv salariu

18 452,33

L.S.

Ofertant: "Ognes-Nord" S.R.L.

Director: / Galcenko I.I./



APROBAT:

L.S

Investitor Directia Generala Educatie , Tineret si Sport

0