

**Reconstructia strazii pietonale  
din Livezilor (sectorul str. Pacii -  
str. Vierilor) in or. Stauceni, mun  
. Chisinau**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Reconstructia strazii pietonale**

**Valoarea de deviz 4 568 601,73 lei**

Intocmit in prețuri curente 11.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare</b>				
		<b>1.1. Taierea arborilor</b>				
1	TsG08E	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...50 cm	buc	14,00	302,51	4 235,21
2	TsG18A	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile nisipoase, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 50 cm	100 buc	0,14	977,50	136,85
3	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	9,996	45,50	454,79
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	9,996	25,71	256,95
		<i>Total</i>	lei			5 083,80
		<b>Total Taierea arborilor Inclusiv salariu</b>				<b>5 083,80 4 548,39</b>
		<b>1.2. Demolarea si reamenajarea gardului</b>				
5	DF22A	Deplantarea barelor metalice	buc	79,00	18,55	1 465,45
6	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m	m	134,00	132,35	17 734,90

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime (sectiunilor metalice (2,5x1,5)-54 buc)				
7	TsA02C	Sapatura manuala de pamint, teren tare	m3	7,20	147,70	1 063,44
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	10,70	2 030,11	21 722,15
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	134,30	62,03	8 330,86
10	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel INOX profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat	kg	2 573,00	130,03	334 562,56
		<i>Total</i>	lei			384 879,36
		<b>Total Demolarea si reamenajarea gardului Inclusiv salariu</b>				<b>384 879,36 62 513,89</b>
		<b>1.3. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>				
11	DG03A	Demolarea stratului din pavaj existent.	m2	1 302,10	21,00	27 344,10
12	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din din pietris de calcar, nisip	m3	195,30	36,96	7 217,36
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к машинам=0,80	100 m3	2,474	2 098,85	5 192,55
14	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	437,50	13,81	6 043,95
		<i>Total</i>	lei			45 797,96

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Demolarea imbracamintei rutiere existente Inclusiv salariu</b>				<b>45 797,96 29 299,06</b>
		<b>1.4. Demolarea bordurilor existente</b>				
15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	352,00	22,40	7 884,80
16	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Demolarea fundatiei din beton)	100 m3	0,158	2 415,82	381,70
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к машинам=0,80	100 m3	0,313	2 098,08	656,70
18	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	68,90	13,81	951,75
		<i>Total</i>	lei			9 874,95
		<b>Total Demolarea bordurilor existente Inclusiv salariu</b>				<b>9 874,95 7 884,80</b>
		<b>1.5. Reamenajarea fantinilor la cota de proiect</b>				
19	DG06B	Demolarea inelelor din beton	m3	0,584	326,51	190,68
20	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 Коэффициент к машинам=0,80	100 m3	0,006	2 108,33	12,65
21	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1,284	13,67	17,55
22	RpAcF04A	Cresterea fantinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C16/20 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,03	m3	0,888	4 035,45	3 583,48
23	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02	buc	20,00	1 720,98	34 419,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			38 224,03
		<b>Total Reamenajarea fantinilor la cota de proiect Inklusiv salariu</b>				<b>38 224,03 1 818,97</b>
		<i>Total</i>	lei			483 860,10
		<b>Total Lucrari pregatitoare Inklusiv salariu</b>				<b>483 860,10 106 065,11</b>
		<b>2. Lucrari de terasamente</b>				
24	TsC03F1	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente) , gr. II, Y = 1,90 t/mc	100 m3	8,46	1 237,50	10 469,25
25	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 607,40	10,44	16 781,40
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	8,46	207,01	1 751,32
27	DI96	Compactarea fundatii casetei rului compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactor)	100 m3	2,23	655,56	1 461,90
		<i>Total</i>	lei			30 463,87
		<b>Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu</b>				<b>30 463,87 213,22</b>
		<b>3. Lucrari de consolidare</b>				
		<b>3.1. Amenajarea zonei verzi, consolidarea cu strat vegetal H=0,15 m cu insamantare manuala</b>				
28	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,693	1 072,22	743,05
29	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	83,16	10,44	868,05
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3	69,30	21,70	1 503,81

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
31	TsH09C	Semanarea gazonului pe acostamentelor	100m2	4,62	587,00	2 711,94
32	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	4,62	240,26	1 110,02
		<i>Total</i>	lei			6 936,87
		<b>Total Amenajarea zonei verzi, consolidarea cu strat vegetal H=0,15 m cu insamantare manuala Inklusiv salariu</b>				<b>6 936,87 3 805,01</b>
		<b>3.2. Plantarea copacilor "Artar h-5-6 m" diametrul 25-30 cm</b>				
33	RpDA27A	Plantarea copacilor "Artar h-5-6 m" diametrul 25-30 cm Materiale marunte (tarusi, sfoara, etc.)=1,00	buc	40,00	1 072,21	42 888,40
		<i>Total</i>	lei			42 888,40
		<b>Total Plantarea copacilor "Artar h-5-6 m" diametrul 25-30 cm Inklusiv salariu</b>				<b>42 888,40 2 520,00</b>
		<i>Total</i>	lei			49 825,27
		<b>Total Lucrari de consolidare Inklusiv salariu</b>				<b>49 825,27 6 325,01</b>
		<b>4. Amenajarea sistemului rutier</b>				
34	RpAr3E	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante	m	27,00	100,91	2 724,62
35	DI110	Strat inferior de fundatie din balast, amestec de agregate grosier si agregate fine cu D < 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=10 cm	m3	89,00	591,49	52 642,87
36	DA12B	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=15 cm	m3	128,25	864,22	110 836,65

1	2	3	4	5	6	7
37	PB01A	Amenajarea stratului de Beton monolit C16/20 sub piatra cubica de granit la Rigola (Versa)	m3	5,19	1 709,69	8 873,27
38	DZ01A	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din amestecat de agregate naturale conform SM SR EN 13285, GA85, LA30, stabilizate cu ciment, Ra>50, C5/6, conform SM EN 14227-1	m3	100,38	1 254,05	125 881,37
39	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	200,76	25,69	5 158,35
40	DA10B	Amenajarea stratului superior de fundatie din amestec de agregate naturale conform SM SR EN 13285, GA85, LA30, stabilizate cu ciment, Ra>50, C5/6, conform SM EN 14227-1, in statie. H=14 cm. (fara nisip)	m3	100,38	267,11	26 812,15
41	DE18A	Pavaje executate din piatra cubica de granit, H=10 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2	717,00	682,65	489 460,69
42	CP21B	Rostuirea pavajului cu mortar fluid de clasa M20 clasa de expunere XF4 conform SM EN 206:2013+A2:2021	m3	14,34	1 746,50	25 044,81
43	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.18, pe fundatie de beton (norma beton C16/20 - 0,038 m3/ml)	m	573,00	249,67	143 060,33
		<i>Total</i>	lei			990 495,11
		<b>Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu</b>				<b>990 495,11 99 972,68</b>
		<b>5. Amenajarea intrarilor in curti, platforme pentru scaune, trotuar si parcsri</b>				
		<b>5.1. Amenajarea intrarilor in curti</b>				

1	2	3	4	5	6	7
44	DI110	Strat inferior de fundatie din balast, amestec de agregate grosier si agregate fine cu D < 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=10 cm	m3	28,40	591,47	16 797,82
45	DA12B	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H= 20 cm	m3	56,80	864,22	49 087,71
46	DE18A	Sistem rutier din pavaj 121-156x139x60 de beton C25/30 (XC4+XF3), H=6 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2	284,00	403,53	114 601,16
47	DE11A	Instalarea bordurilor 100.20.8	m	108,00	179,71	19 408,73
		<i>Total</i>	lei			199 895,42
		<b>Total Amenajarea intrarilor in curti Inclusiv salariu</b>				<b>199 895,42 20 074,73</b>
		<b>5.2. Amenajarea platformei pentru scaune</b>				
48	TsC54B	Strat de fundatie din materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat. H= 0,15 m	m3	3,19	616,34	1 966,13
49	DE18A	Sistem rutier din pavaj 121-156x139x60 de beton C25/30 (XC4+XF3), H=6 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2	21,30	403,52	8 594,87
50	DE11A	Instalarea bordurilor mici din beton Br50.20.5 ,	m	59,50	179,71	10 692,57
		<i>Total</i>	lei			21 253,57
		<b>Total Amenajarea platformei pentru scaune Inclusiv salariu</b>				<b>21 253,57 2 705,23</b>
		<b>5.3. Amenajarea trotuarului proiectat</b>				

1	2	3	4	5	6	7
51	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat	m2	704,00	106,93	75 282,02
52	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=3) Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	m2	704,00	10,53	7 412,94
53	DE18A	Sistem rutier din pavaj 121-156x139x60 de beton C25/30 (XC4+XF3), H=6 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2	704,00	403,53	284 081,92
54	DE11A	Instalarea bordurilor mici din beton Br50.20.5 ,	m	279,00	179,71	50 139,23
		<i>Total</i>	lei			416 916,11
		<b>Total Amenajarea trotuarului proiectat Inclusiv salariu</b>				<b>416 916,11 56 721,61</b>
		<b>5.4. Amenajarea sistemului rutier la parcare auto</b>				
55	DI110	Strat inferior de fundatie din balast, amestec de agregate grosier si agregate fine cu D < 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=10 cm	m3	74,97	591,49	44 344,12
56	DA12B	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=15 cm	m3	109,67	864,23	94 779,66
57	DZ01A	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din amestecat de agregate naturale conform SM SR EN 13285, GA85, LA30, stabilizate cu ciment, Ra>50, C5/6, conform SM EN 14227-1	m3	97,16	1 257,89	122 217,04

1	2	3	4	5	6	7
58	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	194,32	25,70	4 993,20
59	DA10B	Amenajarea stratului superior de fundatie din amestec de agregate naturale conform SM SR EN 13285, GA85, LA30, stabilizate cu ciment, Ra>50, C5/6, conform SM EN 14227-1, in statie. H=14 cm. (fara nisip)	m3	97,16	267,11	25 952,22
60	DE18A	Pavaje executate din piatra cubica de granit, H=10 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2	694,00	682,65	473 759,42
61	CP21B	Rostuirea pavajului cu mortar fluid de clasa M20 clasa de expunere XF4 conform SM EN 206:2013+A2:2021	m3	13,90	1 746,50	24 276,35
		<i>Total</i>	lei			790 322,01
		<b>Total Amenajarea sistemului rutier la parcare auto Inclusiv salariu</b>				<b>790 322,01 62 225,68</b>
		<b>5.5. Amenajarea semisferelor cu suprafata din granit</b>				
62	DE16B	Montarea semisferelor cu suprafata din granit	buc	44,00	957,15	42 114,60
		<i>Total</i>	lei			42 114,60
		<b>Total Amenajarea semisferelor cu suprafata din granit Inclusiv salariu</b>				<b>42 114,60 710,60</b>
		<i>Total</i>	lei			1 470 501,71
		<b>Total Amenajarea intrarilor in curti, platforme pentru scaune, trotuar si parcsri Inclusiv salariu</b>				<b>1 470 501,71 142 437,85</b>
		<b>6. Instalatii de semnalizare rutiera</b>				
		<b>6.1. Instalarea indicatoarelor rutiere</b>				

1	2	3	4	5	6	7
63	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.35)	buc	1,00	955,35	955,35
64	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.40)	buc	7,00	1 021,30	7 149,10
65	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B1 (A700)	buc	1,00	1 022,13	1 022,13
66	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare G4, G34 (B700)	buc	5,00	952,13	4 760,65
67	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare G2 (B900)	buc	4,00	1 484,13	5 936,52
68	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare C1, C39 (D700)	buc	2,00	952,13	1 904,26
69	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare P38, P43 (BH700x350)	buc	4,00	684,13	2 736,52
		<i>Total</i>	lei			24 464,53
		<b>Total Instalarea indicatoarelor rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>24 464,53 1 195,60</b>
		<b>6.2. Amenajarea marcajului rutier</b>				
70	DF17A (F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	31,70	101,64	3 221,99
71	DF17A (F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate	m2	16,10	101,67	1 636,86

1	2	3	4	5	6	7
		mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (rosie)				
		<i>Total</i>	lei			4 858,85
		<b>Total Amenajarea marcajului rutier Inclusiv salariu</b>				<b>4 858,85 118,57</b>
		<i>Total</i>	lei			29 323,38
		<b>Total Instalatii de semnalizare rutiera Inclusiv salariu</b>				<b>29 323,38 1 314,17</b>

		Total	lei	3 054 469,44
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	85 518,73
		Cheltuieli de transport	5 %	125 164,58
		Total		3 265 152,75
		Cheltuieli de regie	10 %	326 515,28
		Total		3 591 668,03
		Beneficiu de deviz	6 %	215 500,08
		Total		3 807 168,11
		TVA	20 %	761 433,62
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>4 568 601,73</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia strazii pietonale  
din Livezilor (sectorul str. Pacii -  
str. Vierilor) in or. Stauceni, mun  
. Chisinau**

\_\_\_\_\_ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

# Deviz local de resurse №

## Reconstructia strazii pietonale

**Valoarea de deviz 4 568 601,73 lei**

Intocmit in prețuri curente 11.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	6141120100300	Stivuiitor	h-om	8,96	85,00	761,60
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,71	85,00	60,35
3.	7123010010200	Betonist	h-om	491,478	85,00	41 775,63
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	84,74	85,00	7 202,90
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,52	85,00	299,20
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,664	85,00	226,44
7.	7129020012800	Pavator	h-om	2 007,617	85,00	170 647,44
8.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	27,073	85,00	2 301,20
9.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	16,40	85,00	1 394,00
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,861	85,00	838,18
11.	7136080025001	Montator	h-om	28,203	85,00	2 397,25
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,765	85,00	65,02
13.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	385,95	85,00	32 805,75
14.	7422090100200	Corhonitor	h-om	24,78	85,00	2 106,30
15.	8141260100100	Fasonator	h-om	14,42	85,00	1 225,70
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	711,637	70,00	49 814,59
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	158,346	70,00	11 084,22
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	134,621	70,00	9 423,47
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	296,84	70,00	20 778,80
20.	9312040019600	Sapator	h-om	16,00	70,00	1 120,00
		<b>Total manopera</b>				<b>356 328,04</b>

### Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	4,62	145,00	669,90
2.	1111000100111	Artar h-5-6 m	buc	40,00	1 000,00	40 000,00
3.	1212121212121	Apa	m3	0,80	10,50	8,40
4.	1411122201646	Pietris concasat, GA85 LA30, fr 8-32	m3	59,828	450,00	26 922,60
5.	14111222016601	Pietris concasat, GA85 LA30, fr 8-32	m3	134,534	450,00	60 540,30
6.	1411122201672	Pietris concasat, GA85 LA30, fr.32-63 mm	m3	359,264	450,00	161 668,80
7.	1411122201752	Pietris concasat, LA30, fr 5-63	m3	3,702	450,00	1 665,90
8.	1421102200467	Balast	m3	234,691	450,00	105 610,95
9.	1421102200513	Nisip	m3	6,496	507,00	3 293,48
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,061	507,00	537,93
11.	1421102200546	Nisip	m3	12,101	507,00	6 135,21
12.	1421102200547	Nisip	m3	103,589	507,00	52 519,62
13.	1421302200464	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura. Fara cost	m3	198,132	0,00	0,00
14.	1421402200393	Amestecul din materiale granulate GA85, LA30	m3	316,064	562,00	177 627,97
15.	2030122928335	Panouri cofraj	m2	11,433	164,00	1 875,01
16.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,713	62,00	168,21
17.	2430126108720	Email alb	kg	23,141	99,50	2 302,53

18.	2430126108720.	Email rosie	kg	11,753	99,50	1 169,42
19.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	12,865	64,00	823,36
20.	2430226109418	Diluant pt.produle de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,677	87,50	234,24
21.	2513206621650	Microbile de sticla reflectorizante	kg	16,73	38,00	635,74
22.	254	Mortar M20	m3	28,24	995,00	28 098,80
23.	2615107326105	Indicatoare A700	buc	1,00	975,00	975,00
24.	2615107326124	Indicatoare D700	buc	2,00	905,00	1 810,00
25.	2615107326125	Indicatoare B900	buc	4,00	1 437,00	5 748,00
26.	2615107326126	Indicatoare BH-350x700	buc	4,00	637,00	2 548,00
27.	2615107326164	Indicatoare B700	buc	5,00	905,00	4 525,00
28.	2651122100024	Ciment	kg	2 281,535	2,40	5 475,68
29.	2651122100027	Ciment	kg	3 872,48	2,40	9 293,95
30.	2651122100402	Ciment	kg	275,40	2,40	660,96
31.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	17 660,076	2,40	42 384,18
32.	2651122100442	Ciment	kg	19 047,761	2,40	45 714,62
33.	2661112800655	Piatra cubica de granit H=10 cm	m2	1 432,165	575,00	823 494,87
34.	2661112800655.	Pavaj 121-156x139x60 H=6 cm	m2	1 024,439	300,00	307 331,70
35.	2663102100000	Beton C16/20	m3	59,57	1 450,00	86 376,50
36.	2663102100012	Beton C12/15	m3	0,541	1 450,00	784,45
37.	2663102100897	Beton clasa C16/20	m3	0,942	1 450,00	1 365,90
38.	2664102101206	Mortar de ciment	m3	0,018	990,00	17,82
39.	2666122800225	Bordura Br50.20.5	m	340,193	82,00	27 895,83
40.	2666122800285	Bordur 100.30.18	m	575,865	127,00	73 134,85
41.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare 100.20.8	m	108,54	82,00	8 900,28
42.	2666122800611	Element semisferelor cu suprafata din granit	buc	44,00	908,00	39 952,00
43.	2710703518200	Panou gata confectionat inox	kg	2 701,65	108,00	291 778,20
44.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial CKM1.35	buc	1,00	790,00	790,00
45.	2811106301800	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.40	buc	7,00	840,00	5 880,00
46.	2811236309900	Confectii metalice	kg	141,069	35,00	4 937,42
47.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,356	54,00	73,22
48.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,573	54,00	138,94
49.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	32,00	1,50	48,00
50.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	64,00	1,30	83,20
51.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	32,00	0,80	25,60
52.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,64	0,50	0,32
53.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,32	0,50	0,16
54.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	64,00	0,80	51,20
55.	2875274200000	Capac cu rama	buc	20,40	1 560,00	31 824,00
56.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	48,406	82,00	3 969,29
57.	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,162	2 560,00	414,72
58.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,573	4,20	10,81
59.	4100116202806	Apa	m3	218,604	10,50	2 295,35
60.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,647	10,50	69,79
61.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,009	10,50	0,09
62.	4100126202818	Apa	m3	0,319	10,50	3,35
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>2 503 291,6 2</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m,	h-ut	10,72	550,00	5 896,00
----	---------------	---------------------------------------	------	-------	--------	----------

		deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM				
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,34	68,00	91,12
3.	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,082	1,50	0,12
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,35	125,00	43,75
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,343	18,00	24,17
6.	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	30,422	125,00	3 802,76
7.	2940340004200	Masina de trasat benzi marca motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,507	128,00	64,90
8.	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,918	128,00	117,50
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	21,991	550,00	12 095,05
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	15,21	550,00	8 365,50
11.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	15,21	550,00	8 365,50
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	76,037	550,00	41 820,35
13.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,278	550,00	5 652,90
14.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	5,252	550,00	2 888,60
15.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,658	550,00	1 461,90
16.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	15,21	850,00	12 928,50
17.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	20,386	550,00	11 212,30
18.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	11,352	550,00	6 243,60
19.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,695	550,00	1 482,25
20.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,544	450,00	2 044,80
21.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,384	450,00	1 522,80
22.	2952270003005	Instalatie de preparat nisip stabilizat tip INS 60	h-ut	14,508	550,00	7 979,40
23.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,42	25,00	160,50
24.	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	15,21	68,00	1 034,28
25.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,35	25,00	8,75
26.	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,355	25,00	8,88
27.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	15,21	450,00	6 844,50
28.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,311	18,00	5,60
29.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,695	450,00	1 212,75
30.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	0,238	450,00	107,10
31.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	4,046	35,00	141,61
32.	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	0,238	125,00	29,75
33.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	10,744	68,00	730,59
34.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,64	550,00	1 452,00
35.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,675	550,00	1 471,25
36.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	77,936	450,00	35 071,20
37.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	27,705	450,00	12 467,25
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>194 849,78</b>

Total	lei	3 054 469,44
Asigurarea sociala si medicala	24 %	85 518,73
Cheltuieli de transport	5 %	125 164,58
Total		3 265 152,75
Cheltuieli de regie	10 %	326 515,28
Total		3 591 668,03
Beneficiu de deviz	6 %	215 500,08
Total		3 807 168,11
TVA	20 %	761 433,62
<b>Total deviz:</b>		<b>4 568 601,73</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect** Reconstrucția strazii pietonale din  
Livezilor (sectorul str. Pacii - str. Vierilor) in or.  
Stauceni, mun . Chisinau

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare</b>				
		<b>1.1. Taierea arborilor</b>				
1	TsG08E	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...50 cm	buc			302,51
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,6400	85,00	54,40
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,0300	85,00	87,55
	7422090100200	Corhonitor	h-om	1,7700	85,00	150,45
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,2890	35,00	10,12
		<i>Total</i>	lei			4 235,21

1	2	3	4	5	6	7
2	TsG18A	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile nisipoase, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 50 cm	100 buc			977,50
	2955270007615	Echpament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	1,7000	125,00	212,50
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,7000	450,00	765,00
		Total	lei			136,85
3	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			45,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	70,00	45,50
		Total	lei			454,79
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			25,71
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	450,00	25,71
		Total	lei			256,95
		<b>1.2. Demolarea si reamenajarea gardului</b>				
5	DF22A	Deplantarea barelor metalice	buc			18,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2100	85,00	17,85
		Total	lei			1 465,45
6	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (sectiunilor metalice (2,5x1,5)-54 buc)	m			132,35
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,5700	85,00	48,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5700	70,00	39,90
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0800	550,00	44,00
		Total	lei			17 734,90
7	TsA02C	Sapatura manuala de pamint, teren tare	m3			147,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	70,00	147,70
		Total	lei			1 063,44
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 030,11
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	85,00	340,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	1 450,00	1 508,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		Total	lei			21 722,15
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			62,03
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	85,00	17,85
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	62,00	1,25
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	54,00	0,55
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	68,00	5,44
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		Total	lei			8 330,86
10	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel INOX profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat	kg			130,03
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	85,00	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2710703518200	Panou gata confectionat inox	kg	1,0500	108,00	113,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	54,00	0,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,20	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-	kg	0,0050	64,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			334 562,56
		<b>1.3. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>				
11	DG03A	Demolarea stratului din pavaj existent.	m2			21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	70,00	21,00
		<i>Total</i>	lei			27 344,10
12	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din din pietris de calcar, nisip	m3			36,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	550,00	13,15
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	550,00	7,59
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	450,00	6,21
		<i>Total</i>	lei			7 217,36
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к машинам=0,80	100 m3			2 098,85
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 098,85
		<i>Total</i>	lei			5 192,55
14	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,81
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,81
		<i>Total</i>	lei			6 043,95
		<b>1.4. Demolarea bordurilor existente</b>				
15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			22,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	70,00	22,40
		<i>Total</i>	lei			7 884,80
16	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Demolarea fundatiei din beton)	100 m3			2 415,82
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	550,00	2 415,82
		<i>Total</i>	lei			381,70
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к машинам=0,80	100 m3			2 098,08
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 098,08
		<i>Total</i>	lei			656,70
18	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,81
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,81
		<i>Total</i>	lei			951,75
		<b>1.5. Reamenajarea fantinilor la cota de proiect</b>				
19	DG06B	Demolarea inelelor din beton	m3			326,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	70,00	236,61
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	125,00	74,91
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	25,00	14,98

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			190,68
20	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8 Коэффициент к машинам=0,80	100 m3			2 108,33
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 108,33
		<i>Total</i>	lei			12,65
21	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,67
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,67
		<i>Total</i>	lei			17,55
22	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C16/20 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,03	m3			4 035,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0000	85,00	255,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	85,00	67,96
	2663102100897	Beton clasa C16/20	m3	1,0300	1 450,00	1 538,18
	2664102101206	Mortar de ciment	m3	0,0200	990,00	20,07
	2651122100024	Ciment	kg	10,6000	2,40	26,20
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	10,50	0,10
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	164,00	2 111,50
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	25,00	10,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	18,00	6,31
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	1,50	0,14
		<i>Total</i>	lei			3 583,48
23	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02	buc			1 720,98
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	85,00	69,70
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 560,00	1 591,20
	2651122100402	Ciment	kg	13,5000	2,40	33,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	507,00	26,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	10,50	0,14
		<i>Total</i>	lei			34 419,67
		<b>2. Lucrari de terasamente</b>				
24	TsC03F1	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente) , gr. II, Y = 1,90 t/mc	100 m3			1 237,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	lei			10 469,25
25	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,44
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
		<i>Total</i>	lei			16 781,40
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			207,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	1411122201752	Pietris concasat, LA30, fr 5-63	m3	0,0040	450,00	1,81
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			1 751,32
27	DI96	Compactarea fundatii casetei rului compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactator)	100 m3			655,56
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,56
		<i>Total</i>	lei			1 461,90
		<b>3. Lucrari de consolidare</b>				
		<b>3.1. Amenajarea zonei verzi, consolidarea cu strat vegetal H=0,15 m cu insamantare manuala</b>				
28	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			1 072,22

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	550,00	1 072,22
		Total	lei			743,05
29	Ts151A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,44
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
		Total	lei			868,05
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
		Total	lei			1 503,81
31	TsH09C	Semanarea gazonului pe acostamentelor	100m2			587,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	85,00	442,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	145,00	145,00
		Total	lei			2 711,94
32	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			240,26
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	85,00	56,10
	4100116202806	Apa	m3	1,0000	10,50	10,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	450,00	173,67
		Total	lei			1 110,02
		<b>3.2. Plantarea copacilor "Artar h-5-6 m" diametrul 25-30 cm</b>				
33	RpDA27A	Plantarea copacilor "Artar h-5-6 m" diametrul 25-30 cm Materiale marunte (tarusi, sfoara, etc.)=1,00	buc			1 072,21
	9312040019600	Sapator	h-om	0,4000	70,00	28,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	70,00	35,00
	1111000100111	Artar h-5-6 m	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	1212121212121	Apa	m3	0,0200	10,50	0,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			42 888,40
		<b>4. Amenajarea sistemului rutier</b>				
34	RpAr3E	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante	m			100,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	70,00	81,20
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0060	2 560,00	15,36
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,0340	128,00	4,35
		Total	lei			2 724,62
35	DI110	Strat inferior de fundatie din balast, amestec de agregate grosier si agregate fine cu D < 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=10 cm	m3			591,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	70,00	10,50
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	450,00	549,00
	4100116202806	Apa	m3	0,0700	10,50	0,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	550,00	11,88
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	550,00	15,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	450,00	4,36
		Total	lei			52 642,87
36	DA12B	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H= 15 cm	m3			864,22
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	85,00	51,00
	1411122201646	Pietris concasat, GA85 LA30, fr 8-32	m3	0,2030	450,00	91,35
	1411122201672	Pietris concasat, GA85 LA30, fr.32-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,55
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,50	1,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,2580	550,00	141,90

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	450,00	6,75
		Total	lei			110 836,65
37	PB01A	Amenajarea stratului de Beton monolit C16/20 sub piatra cubica de granit la Rigola (Versa)	m3			1 709,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,9000	85,00	161,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0080	1 450,00	1 461,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,05
		Total	lei			8 873,27
38	DZ01A	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din amestecat de agregate naturale conform SM SR EN 13285, GA85, LA30, stabilizate cu ciment, Ra>50, C5/6, conform SM EN 14227-1	m3			1 254,05
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800	85,00	32,30
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	89,4000	2,40	214,56
	1421402200393	Amestecul din materiale granulate GA85, LA30	m3	1,6000	562,00	899,20
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770	68,00	5,24
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0230	450,00	10,35
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540	125,00	19,25
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770	450,00	34,65
	2952270003005	Instalatie de preparat nisip stabilizat tip INS 60	h-ut	0,0700	550,00	38,50
		Total	lei			125 881,37
39	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			25,69
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	450,00	25,69
		Total	lei			5 158,35
40	DA10B	Amenajarea stratului superior de fundatie din amestec de agregate naturale conform SM SR EN 13285, GA85, LA30, stabilizate cu ciment, Ra>50, C5/6, conform SM EN 14227-1, in statie. H=14 cm. (fara nisip)	m3			267,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7200	85,00	61,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1600	85,00	13,60
	1421302200464	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura. Fara cost	m3	1,0030	0,00	0,00
	4100116202806	Apa	m3	0,7200	10,50	7,56
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	550,00	42,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	450,00	32,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0040	550,00	2,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	550,00	42,35
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	850,00	65,45
		Total	lei			26 812,15
41	DE18A	Pavaje executate din piatra cubica de granit, H=10 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2			682,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	85,00	49,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800655	Piatra cubica de granit H=10 cm	m2	1,0150	575,00	583,62
	2651122100027	Ciment	kg	1,6000	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment	kg	7,8700	2,40	18,89
	1421102200546	Nisip	m3	0,0050	507,00	2,54
	1421102200547	Nisip	m3	0,0428	507,00	21,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	82,00	1,64
		Total	lei			489 460,69
42	CP21B	Rostuirea pavajului cu mortar fluid de clasa M20 clasa de expunere XF4 conform SM EN 206:2013+A2:2021	m3			1 746,50
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000	85,00	688,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	70,00	63,00
	254	Mortar M20	m3	1,0000	995,00	995,00
		Total	lei			25 044,81

1	2	3	4	5	6	7
43	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.18, pe fundatie de beton (norma beton C16/20 - 0,038 m3/ml)	m			249,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	85,00	44,20
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,0380	1 450,00	55,10
	2651122100024	Ciment	kg	3,1700	2,40	7,61
	1421102200513	Nisip	m3	0,0090	507,00	4,56
	2666122800285	Bordur 100.30.18	m	1,0050	127,00	127,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,50	0,06
		<i>Total</i>	lei			143 060,33
		<b>5. Amenajarea intrarilor in curti, platforme pentru scaune, trotuar si parcsri</b>				
		<b>5.1. Amenajarea intrarilor in curti</b>				
44	DI110	Strat inferior de fundatie din balast, amestec de agregate grosier si agregate fine cu D < 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=10 cm	m3			591,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	70,00	10,50
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	450,00	549,00
	4100116202806	Apa	m3	0,0700	10,50	0,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	550,00	11,87
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	550,00	15,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	450,00	4,36
		<i>Total</i>	lei			16 797,82
45	DA12B	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H= 20 cm	m3			864,22
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	85,00	51,00
	1411122201646	Pietris concasat, GA85 LA30, fr 8-32	m3	0,2030	450,00	91,35
	1411122201672	Pietris concasat, GA85 LA30, fr.32-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,55
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,50	1,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	450,00	6,75
		<i>Total</i>	lei			49 087,71
46	DE18A	Sistem rutier din pavaj 121-156x139x60 de beton C25/30 (XC4+XF3), H=6 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2			403,53
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	85,00	49,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800655.	Pavaj 121-156x139x60 H=6 cm	m2	1,0150	300,00	304,50
	2651122100027	Ciment	kg	1,6000	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment	kg	7,8700	2,40	18,89
	1421102200546	Nisip	m3	0,0050	507,00	2,54
	1421102200547	Nisip	m3	0,0428	507,00	21,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	82,00	1,64
		<i>Total</i>	lei			114 601,16
47	DE11A	Instalarea bordurilor 100.20.8	m			179,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	85,00	15,30
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,0480	1 450,00	69,60
	2651122100024	Ciment	kg	1,0200	2,40	2,45
	1421102200513	Nisip	m3	0,0030	507,00	1,52
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare 100.20.8	m	1,0050	82,00	82,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			19 408,73
		<b>5.2. Amenajarea platformei pentru scaune</b>				
48	TsC54B	Strat de fundatie din materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din	m3			616,34

1	2	3	4	5	6	7
		pietris concasat. H= 0,15 m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Pietris concasat, LA30, fr 5-63	m3	1,1500	450,00	517,43
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	68,00	28,56
		<i>Total</i>	lei			1 966,13
49	DE18A	Sistem rutier din pavaj 121-156x139x60 de beton C25/30 (XC4+XF3), H=6 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2			403,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	85,00	49,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800655.	Pavaj 121-156x139x60 H=6 cm	m2	1,0150	300,00	304,49
	2651122100027	Ciment	kg	1,6000	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment	kg	7,8700	2,40	18,89
	1421102200546	Nisip	m3	0,0050	507,00	2,52
	1421102200547	Nisip	m3	0,0428	507,00	21,71
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	82,00	1,64
		<i>Total</i>	lei			8 594,87
50	DE11A	Instalarea bordurilor mici din beton Br50.20.5	m			179,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	85,00	15,30
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,0480	1 450,00	69,60
	2651122100024	Ciment	kg	1,0200	2,40	2,45
	1421102200513	Nisip	m3	0,0030	507,00	1,52
	2666122800225	Bordura Br50.20.5	m	1,0050	82,00	82,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			10 692,57
		<b>5.3. Amenajarea trotuarului proiectat</b>				
51	DII11	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat	m2			106,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	70,00	17,92
	14111222016601	Pietris concasat, GA85 LA30, fr 8-32	m3	0,1740	450,00	78,30
	4100116202806	Apa	m3	0,0200	10,50	0,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	550,00	8,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	450,00	2,47
		<i>Total</i>	lei			75 282,02
52	DII12	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DII11 (k=3) Кoэффициент к трудозатратам=3,00 Кoэффициент к материалам=3,00 Кoэффициент к машинам=3,00	m2			10,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	70,00	2,84
	14111222016601	Pietris concasat, GA85 LA30, fr 8-32	m3	0,0057	450,00	7,69
		<i>Total</i>	lei			7 412,94
53	DE18A	Sistem rutier din pavaj 121-156x139x60 de beton C25/30 (XC4+XF3), H=6 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2			403,53
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	85,00	49,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800655.	Pavaj 121-156x139x60 H=6 cm	m2	1,0150	300,00	304,50
	2651122100027	Ciment	kg	1,6000	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment	kg	7,8700	2,40	18,89
	1421102200546	Nisip	m3	0,0050	507,00	2,54
	1421102200547	Nisip	m3	0,0428	507,00	21,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	82,00	1,64
		<i>Total</i>	lei			284 081,92
54	DE11A	Instalarea bordurilor mici din beton Br50.20.5	m			179,71

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	85,00	15,30
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,0480	1 450,00	69,60
	2651122100024	Ciment	kg	1,0200	2,40	2,45
	1421102200513	Nisip	m3	0,0030	507,00	1,52
	2666122800225	Bordura Br50.20.5	m	1,0050	82,00	82,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			50 139,23
		<b>5.4. Amenajarea sistemului rutier la parcare auto</b>				
55	DI110	Strat inferior de fundatie din balast, amestec de agregate grosier si agregate fine cu D < 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=10 cm	m3			591,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	70,00	10,50
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	450,00	549,00
	4100116202806	Apa	m3	0,0700	10,50	0,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	550,00	11,88
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	550,00	15,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	450,00	4,36
		<i>Total</i>	lei			44 344,12
56	DA12B	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H= 15 cm	m3			864,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	85,00	51,00
	1411122201646	Pietris concasat, GA85 LA30, fr 8-32	m3	0,2030	450,00	91,35
	1411122201672	Pietris concasat, GA85 LA30, fr.32-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,55
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,50	1,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	450,00	6,75
		<i>Total</i>	lei			94 779,66
57	DZ01A	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din amestecat de agregate naturale conform SM SR EN 13285, GA85, LA30, stabilizate cu ciment, Ra>50, C5/6, conform SM EN 14227-1	m3			1 257,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800	85,00	32,30
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	89,4000	2,40	214,56
	1421402200393	Amestecul din materiale granulate GA85, LA30	m3	1,6000	562,00	899,20
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770	68,00	5,24
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0230	450,00	10,35
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540	125,00	19,25
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770	450,00	34,65
	2952270003005	Instalatie de preparat nisip stabilizat tip INS 60	h-ut	0,0770	550,00	42,35
		<i>Total</i>	lei			122 217,04
58	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			25,70
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	450,00	25,70
		<i>Total</i>	lei			4 993,20
59	DA10B	Amenajarea stratului superior de fundatie din amestec de agregate naturale conform SM SR EN 13285, GA85, LA30, stabilizate cu ciment, Ra>50, C5/6, conform SM EN 14227-1, in statie. H=14 cm. (fara nisip)	m3			267,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7200	85,00	61,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1600	85,00	13,60
	1421302200464	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura. Fara cost	m3	1,0030	0,00	0,00
	4100116202806	Apa	m3	0,7200	10,50	7,56
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	550,00	42,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	450,00	32,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0040	550,00	2,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	550,00	42,35
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	850,00	65,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			25 952,22
60	DE18A	Pavaje executate din piatra cubica de granit, H=10 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2			682,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	85,00	49,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800655	Piatra cubica de granit H=10 cm	m2	1,0150	575,00	583,62
	2651122100027	Ciment	kg	1,6000	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment	kg	7,8700	2,40	18,89
	1421102200546	Nisip	m3	0,0050	507,00	2,54
	1421102200547	Nisip	m3	0,0428	507,00	21,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	82,00	1,64
		<i>Total</i>	lei			473 759,42
61	CP21B	Rostuirea pavajului cu mortar fluid de clasa M20 clasa de expunere XF4 conform SM EN 206:2013+A2:2021	m3			1 746,50
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000	85,00	688,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	70,00	63,00
	254	Mortar M20	m3	1,0000	995,00	995,00
		<i>Total</i>	lei			24 276,35
		<b>5.5. Amenajarea semisferelor cu suprafata din granit</b>				
62	DE16B	Montarea semisferelor cu suprafata din granit	buc			957,15
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	85,00	16,15
	2666122800611	Element semisferelor cu suprafata din granit	buc	1,0000	908,00	908,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	550,00	33,00
		<i>Total</i>	lei			42 114,60
		<b>6. Instalatii de semnalizare rutiera</b>				
		<b>6.1. Instalarea indicatoarelor rutiere</b>				
63	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.35)	buc			955,35
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	85,00	28,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	70,00	53,20
	2663102100012	Beton C12/15	m3	0,0580	1 450,00	84,10
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial CKM1.35	buc	1,0000	790,00	790,00
		<i>Total</i>	lei			955,35
64	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.40)	buc			1 021,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	85,00	28,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	70,00	53,20
	2663102100012	Beton C12/15	m3	0,0690	1 450,00	100,05
	2811106301800	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.40	buc	1,0000	840,00	840,00
		<i>Total</i>	lei			7 149,10
65	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B1 (A700)	buc			1 022,13
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	85,00	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	70,00	15,40
	2615107326105	Indicatoare A700	buc	1,0000	975,00	975,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,30	5,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,50	0,01
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 022,13
66	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare G4, G34 (B700)	buc			952,13

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	85,00	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	70,00	15,40
	2615107326164	Indicatoare B700	buc	1,0000	905,00	905,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,30	5,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,50	0,01
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 760,65
67	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare G2 (B900)	buc			1 484,13
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	85,00	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	70,00	15,40
	2615107326125	Indicatoare B900	buc	1,0000	1 437,00	1 437,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,30	5,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,50	0,01
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			5 936,52
68	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare C1, C39 (D700)	buc			952,13
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	85,00	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	70,00	15,40
	2615107326124	Indicatoare D700	buc	1,0000	905,00	905,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,30	5,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,50	0,01
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 904,26
69	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare P38, P43 (BH700x350)	buc			684,13
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	85,00	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	70,00	15,40
	2615107326126	Indicatoare BH-350x700	buc	1,0000	637,00	637,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,30	5,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,50	0,01
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 736,52
		<b>6.2. Amenajarea marcajului rutier</b>				
70	DF17A (F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			101,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160	70,00	1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0160	85,00	1,36
	2430126108720	Email alb	kg	0,7300	99,50	72,64
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,0560	87,50	4,90
	2513206621650	Microbile de sticla reflectorizante	kg	0,3500	38,00	13,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0155	450,00	6,97
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0106	128,00	1,36
		<i>Total</i>	lei			3 221,99
71	DF17A (F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (rosie)	m2			101,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160	70,00	1,12

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0160	85,00	1,36
	2430126108720.	Email rosie	kg	0,7300	99,50	72,63
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,0560	87,50	4,90
	2513206621650	Microbile de sticla reflectizante	kg	0,3500	38,00	13,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0155	450,00	6,99
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0106	128,00	1,36
		<i>Total</i>	lei			1 636,86

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.