

Mentenanța sistemului de iluminat al cosului de fum cu efectuarea lucrărilor de escaladare CT Sud

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrări de reparații

Valoarea de deviz 49 269,997 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de reparații electrice К=1.25 работа на высоте (Письмо №1141-61-67 от 10.05.2005 Мин стр-ва и разв терит.) К=1,250				
1	RpIC28A К=0.6	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de încălzire centrală (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pînă la 1" Проверка муфт Д-3/4" для закрепления осветительного прибора К=0,6	buc	25,0000	54,16840 54,16840	1 354,20940 1 354,20940
2	RpEK01A	Revizia corpurilor de iluminat cu becuri Осмотр светильников на прожекторных площадках	buc	12,0000	79,65940 79,65940	955,91250 955,91250
3	RpEG13A	Revizuirea legăturilor și curățirea contactelor în aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A (Проверка соединений и зачистка контактов)	buc	30,0000	18,05610 18,05610	541,68380 541,68380
4	RpEQ01A	Revizia cutiilor cu cleme (Осмотр распаечных коробок)	buc	30,0000	63,72750 63,72750	1 911,82500 1 911,82500
5	RpEF24C	Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranță (Демонтаж ламп сигнального освещения)	buc	10,0000	54,16840 54,16840	541,68380 541,68380
6	RpEF17B	Montarea lampii halogen 50 W,	buc	10,0000	155,04960	1 550,49630

1	2	3	4	5	6	7
		220 W - simbol 50701(Установка сигнальных ламп-)			149,75960	1 497,59630
		Total Lucrari de reparatii electrice K=1.25 работа на высоте (Письмо №1141-61-67 от 10.05.2005 Мин стр-ва и разв терит.) Inclusiv salariu				6 855,81080 6 802,91080
		2. Lucrari de alpinizm				
7	RpCG31D adaptat	Lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri : cu utilizarea tehnologiei de alpinism Применение альпинистских приспособлений для осуществления работ по замене осветительных приборов) Numai manopera si utilaj K=2 (K-1 pentru una urcari; K=2 pentru doua urcari)	m	90,0000	160,54600 152,94600	14 449,14000 13 765,14000
8	RpCG31D adaptat	Lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri : cu utilizarea tehnologiei de alpinism Применение альпинистских приспособлений для осуществления работ по замене осветительных приборов) Numai manopera si utilaj K=2 (K-1 pentru una urcari; K=2 pentru doua urcari)	m	45,0000	160,54600 152,94600	7 224,57000 6 882,57000
		Total Lucrari de alpinizm Inclusiv salariu				21 673,7100 0 20 647,7100 0

	Total	lei	28 529,521
	Asigurarea sociala si med	24,00 %	6 588,149
	Total	100,00 +	35 117,670
	Transport	5,00 %	2,645
	Depozit	1,50 %	0,793
	Total	100,00 +	35 121,108
	Cheltuielile de regie	13,50 %	4 741,349
	Total	100,00 +	39 862,457
	Beneficiu de deviz	3,00 %	1 195,873
	Total	100,00 +	41 058,330
	TVA	20,00 %	8 211,667

1	2	3	4	5	6	7
						49 269,997
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				27 450,621

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Mentenanta sistemului de iluminat al
cosului de fum cu efectuarea lucrarilor de
escaladare CT Sud** **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii electrice К=1.25 работа на высоте (Письмо №1141-61-67 от 10.05.2005 Мин стр-ва и разв терит.) К=1,250				
1	RpIC28A K=0.6	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pîna la 1" Проверка муфт Д-3/4" для закрепления осветительного прибора К=0,6	buc			54,16840 54,16840
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	84,97	54,1684
2	RpEK01A	Revizia corpurilor de iluminat cu becuri Осмотр светильников на прожекторных площадках	buc			79,65940 79,65940
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,7500	84,97	79,6594
3	RpEG13A	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A (Проверка соединений и зачистка контактов)	buc			18,05610 18,05610
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	84,97	18,0561
4	RpEQ01A	Revizia cutiilor cu cleme (Осмотр распаечных коробок)	buc			63,72750 63,72750
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,6000	84,97	63,7275
5	RpEF24C	Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta (Демонтаж ламп сигнального освещения)	buc			54,16840 54,16840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5100	84,97	54,1684
6	RpEF17B	Montarea lampii halogen 50 W, 220 W - simbol 50701(Установка сигнальных ламп-)	buc			155,04960 149,75960
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4100	84,97	149,7596
	3150145100281	Lampa - Beneficiar	buc	1,0000	0,00	0,0000
	2051142950700	Dibluri n/f	buc	1,0000	0,00	0,0000
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	2,50	2,5000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,85	0,8500
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,85	1,7000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,3000	0,80	0,2400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A n/f	kg	0,0500	0,00	0,0000
		2. Lucrari de alpinism				
7	RpCG31D adaptat	Lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri : cu utilizarea tehnologiei de alpinism Применение альпинистских приспособлений для осуществления работ по замене осветительных приборов) Numai manopera si utilaj K=2 (K-1 pentru una urcari; K=2 pentru doua urcari)	m			160,54600 152,94600
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9000	84,97	152,9460

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0100	65,00	1,3000
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia De Walt D25730 K	h-ut	0,0300	105,00	6,3000
8	RpCG31D adaptat	Lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri : cu utilizarea tehnologiei de alpinism Применение альпинистских приспособлений для осуществления работ по замене осветительных приборов) Numai manopera si utilaj K=2 (K-1 pentru una urcari; K=2 pentru doua urcari)	m			160,54600 <hr/> 152,94600
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9000	84,97	152,9460
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0100	65,00	1,3000
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia De Walt D25730 K	h-ut	0,0300	105,00	6,3000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Mentenanța sistemului de
iluminat al cosului de fum cu
efectuarea lucrărilor de
escaladare CT Sud**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrări de reparații**

Valoarea de deviz 49 269,997 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	15,9375	84,97	1 354,2094
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	33,7500	84,97	2 867,7375
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,3750	84,97	2 580,9639
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	243,0000	84,97	20 647,7100
Total manopera						27 450,621

Materiale:

1.	2051142950700	Dibluri n/f	buc	10,0000	0,00	0,0000
2.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	3,0000	0,80	2,4000
3.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A n/f	kg	0,5000	0,00	0,0000
4.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	20,0000	0,85	17,0000
5.	2874115893301	Bolt metalic	buc	10,0000	2,50	25,0000
6.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,0000	0,85	8,5000
7.	3150145100281	Lampa - Beneficiar	buc	10,0000	0,00	0,0000
Total materiale de construcții						52,900

Utilaje de construcții:

1.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia De Walt D25730 K	h-ut	8,1000	105,00	850,5000
2.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,7000	65,00	175,5000
Total utilaje de construcții						1 026,000

Total	lei	28 529,521
Asigurarea sociala si med	24,00 %	6 588,149
Total	100,00 +	35 117,670
Transport	5,00 %	2,645
Depozit	1,50 %	0,793
Total	100,00 +	35 121,108

Cheltuiile de regie	13,50 %	4 741,349
Total	100,00 +	39 862,457
Beneficiu de deviz	3,00 %	1 195,873
Total	100,00 +	41 058,330
TVA	20,00 %	8 211,667

Total deviz: **49 269,99**
7

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)