

Lucrari de pavare, comuna Alexandresti rn.Riscani

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de pavare

Valoarea de deviz 413 515,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj parcare si trotuar				
		1.1. Desfaceri				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,6000	3 816,00	2 289,60
2	TsI51B6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km	t	46,0000	47,88	2 202,48
		<i>Total</i>	lei			4 492,08
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				4 492,08
		1.2. Pavarea trotuarului				
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	80,0000	166,37	13 309,92
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,0000	1 148,25	4 593,00
5	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN,	m2	400,0000	24,08	9 631,20

1	2	3	4	5	6	7
		pe platformele terasamentelor de CF si drum GEOTEXTIL 300 GR/M2				
6	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	20,0000	751,23	15 024,60
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 20-40	m3	40,0000	708,05	28 322,00
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 5-20	m3	40,0000	708,05	28 322,00
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm PAVAJ VIBRO-PRESAT ROMB CU SUPRAFATA DE GRANIT IN 3 CULORI CU DIMENSIUNEA DE 19,3 X 19,3 X6 cm	m2	400,0000	441,68	176 672,40
		<i>Total</i>	lei			275 875,12
		Total Pavarea trotuarului Inklusiv salariu				275 875,12 46 434,00
		<i>Total</i>	lei			280 367,20
		Total Pavaj parcare si trotuar Inklusiv salariu				280 367,20 46 434,00

		Total	lei			280 367,20
		Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %			11 144,16
		Total VR+ASM				291 511,36
		Cheltuieli de transport (VR) * 4 %	4 %			8 422,48
		Total Total+CT				299 933,84
		TOTAL (VR) * 2 %	2 %			4 211,24
		Cheltuieli directe. Total Total+TOTAL				304 145,08
		Cheltuieli de regie (CDr) * 10 %	10 %			30 414,51
		Total CDr+CR				334 559,59
		Beneficiul de deviz (Total) * 3 %	3 %			10 036,79
		Total Total+Benefi				344 596,38
		TVA (Total) * 20 %	20 %			68 919,28

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz: Inclusiv salariu				413 515,66

Intocmit

Inteligent instal SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de pavare, comuna
Alexandresti rn.Riscani**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Lucrari de pavare

Valoarea de deviz 413 515,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	4,0000	75,00	300,00
2.	7129020012800	Pavator	h-om	463,1600	75,00	34 737,00
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,0000	75,00	900,00
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	127,3200	75,00	9 549,00
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,6400	75,00	948,00
Total manopera						46 434,00

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-20mm	m3	92,0000	380,00	34 960,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6400	450,00	288,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	26,2200	450,00	11 799,00
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,0000	700,00	1 400,00
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	34,2800	450,00	15 426,00
6.	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	310,0000	24,00	7 440,00
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	233,6000	2,70	630,72
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	640,0000	2,70	1 728,00
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 292,0000	2,70	16 988,40
10.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	406,0000	235,00	95 410,00
11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,6000	0,00	0,00
12.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	80,4000	110,00	8 844,00
13.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	70,8000	14,00	991,20
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,0000	1 800,00	14 400,00
15.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,6400	15,00	129,60
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4800	15,00	7,20
17.	4100126202818	Apa	m3	8,0000	15,00	120,00
Total materiale de construcții						210 562,12

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	33,6000	450,00	15 120,00
----	---------------	--	------	---------	--------	-----------

2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	16,8000	30,00	504,00
3.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,8000	380,00	1 824,00
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,0600	400,00	1 224,00
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,8620	800,00	2 289,60
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,6708	600,00	2 202,48
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4600	450,00	207,00
Total utilaje de construcții						23 371,08

Total	lei	280 367,20
Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %	11 144,16
Total VR+ASM		291 511,36
Cheltuieli de transport (VR) * 4 %	4 %	8 422,48
Total Total+CT		299 933,84
TOTAL (VR) * 2 %	2 %	4 211,24
Cheltuieli directe. Total Total+TOTAL		304 145,08
Cheltuieli de regie (CDr) * 10 %	10 %	30 414,51
Total CDr+CR		334 559,59
Beneficiul de deviz (Total) * 3 %	3 %	10 036,79
Total Total+Benefi		344 596,38
TVA (Total) * 20 %	20 %	68 919,28
Total deviz:		413 515,66

Intocmit

Inteligent instal SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de pavare, comuna Alexandresti Investitor
rn.Riscani
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj parcare si trotuar				
		1.1. Desfaceri				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			3 816,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	800,00	3 816,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 289,60
2	TsI51B6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km	t			47,88
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0798	600,00	47,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 202,48
		1.2. Pavarea trotuarului				
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			166,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	75,00	33,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,70	7,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	450,00	3,60
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	110,00	110,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 309,92
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 148,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	456,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 593,00
5	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum GEOTEXTIL 300 GR/M2	m2			24,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	75,00	2,25
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1770	14,00	2,48
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	0,7750	24,00	18,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 631,20
6	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere manuala, cu nisip	m3			751,23
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	75,00	86,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	450,00	589,95

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14t	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	450,00	10,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 024,60
7	TsC54C	Strat de fundație din pietris 20-40	m3			708,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-20mm	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	450,00	189,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 322,00
8	TsC54C	Strat de fundație din pietris 5-20	m3			708,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-20mm	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	450,00	189,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 322,00
9	DE18B	Pavaje executate din plăci de trotuar din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm PAVAJ VIBRO-PRESAT ROMB CU SUPRAFATA DE GRANIT ÎN 3 CULORI CU DIMENSIUNEA DE 19,3 X 19,3 X 6 cm	m2			441,68
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	75,00	75,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	75,00	2,37
	2661112800655	Plăci din beton, pentru trotuar	m2	1,0150	235,00	238,52
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,70	42,47
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	700,00	3,50
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	450,00	38,56
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	1 800,00	36,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			176 672,40

APROBAT:

Intocmit
Inteligent instal SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.