

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **“ Lot I” Reparatia capital a trotuarului adiacent drumului L-571-R26 drum de access pre satul Ursoaia, r. Causeni” Lot II “ Reparatia capital a trotuarului adiacent drumului L-575-R30 drum de access pre satul Cirnateni, r. Causeni”.**
”

2. Numărul și data contractului Nr. 77 din 25.08.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Causeni

4. Adresa beneficiarului MD-4301, Republica Moldova, or. Causeni, str. bd. M. Eminescu,

31

Țara MD

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a

exprimată
în echivalent
dolari SUA

încheiat contractul

a) inițială (la data semnării contractului) 1 639 982,96 MDL

b) finală (la data finalizării contractului) 1 639 982,96 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 60 zile

b) efectiv realizată

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 27.03.2024. _

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 30.03.2026

Semnat: electronic

Nume: Stavila Vitalie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SC “Vastavit”

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 77
privind achiziția prin cererea ofertelor de prețuri

„25” august 2023

or. Căușeni
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1688732517406 din “07” iulie 2023, între **Consiliul Raional Căușeni**, cu sediul în MD-4301, Republica Moldova, or. Căușeni str. bd. M. Eminescu, 31, tel.: (0243) 2-30-07, fax: (0243) 2-26-50, IDNO 1007601010921, e-mail: consiliulraional@causeni.md, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 18844 din 28.11.2022 reprezentat prin **Nicolae GORBAN**, Președintele raionului Căușeni în calitate de „**Beneficiar**”, pe de o parte și **SRL Vastavit**, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscovei 1/1 ap. 31, telefon: (022) 44-04-04; 069185264, e-mail: vastavit2004@mail.ru, IDNO 1004600066894 autorizat pentru activitatea în construcții: Extras nr. 509862 din 29.12.2022, eliberată de I.P. ”Agenția Servicii Publice”, pentru genurile de activitate: Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, reprezentat prin **Vitalie STĂVILĂ**, Director, în calitate de „**Antreprenor**”, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările* **Lot I ”Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L-571-R26 drum de acces spre satul Ursoaia, r. Căușeni” Lot II ”Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L-575-R30 drum de acces spre satul Cîrnăteni, r. Căușeni”**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **60 (șasezeci) zile pentru ambele loturi** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze: generate de Beneficiar; datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

a) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 (cinci) ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **Lot. I – 1 031 344.81 lei, (un milion treizeci și unu mii trei sute patruzeci și patru lei, 81 bani) MD, inclusiv 171 890.80 (una suta saptezeci și unu mii opt sute nouăzeci lei, 80 bani), TVA lei MD. Lot. II – 608 638.15 lei. (șase sute opt mii șase sute treizeci și opt lei, 15 bani) MD, inclusiv 101 439.69 (una sută unu mii patru sute treizeci și nouă lei, 69 bani) TVA lei MD.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 7 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace

întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **5 %** din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea **procesului-verbal de recepție finală/** procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult **15** zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult **15** zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de

șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea

lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 (cinci) ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de **0,01%** din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2023**.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL:

SRL."Vastavit"

Adresa poștală: MD-2059, mun.

Chișinău, bd. Moscovei 1/1 ap.31

Telefon: 022 -44 -04 -04;

Cod fiscal:1004600066894

Banca:BC,,Moldova-Agroinbank" SA

Sucursala "Miron Costin"

Cod: AGRNMD2X437

Cod TVA: 0606132

IBAN: MD46AG000000022511939689

BENEFICIARUL:

Consiliul raional Căușeni

Adresa poștală: MD-4301, Republica

Moldova, or.Căușeni str. bd. M.

Eminescu, 31.

Telefon: (0243) 2-30-07,

fax: (0243)2-26-50

Cod fiscal:1007601010921

Banca: MF Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN:MD09TRPDAF312120A15699AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

ANTREPRENOR

SRL."Vastavit"

L.Ș. _____



BENEFICIAR

Consiliul raional Căușeni

L.Ș. _____



2023-000 000 1031

Anexa nr. 1
la Contractul nr. 77
din „25” august 2023

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1.	<u>„Lot I ”Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L-571-R26 drum de acces spre satul Ursoaia, r. Căușeni”</u> <u>Lot II ”Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L-575-R30 drum de acces spre satul Cîrnățeni, r. Căușeni”</u>	45200000-9	Conform caietului de sarcini înaintat de Beneficiar	Formularele de deviz ofertă Nr. 3, 5, 7 pentru ambele loturi.	-
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:



ANTREPRENOR




BENEFICIAR

Anexa nr. 2
la Contractul nr. 77
din „25” august 2023

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1.	<u>„Lot I ”Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L-571-R26 drum de acces spre satul Ursoaia, r. Căușeni”</u> <u>Lot II ”Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L-575-R30 drum de acces spre satul Cîrnăteni, r. Căușeni”</u>	<u>45200000-9</u>	complet	1	1 031 344,81 608 638,15	1 031 344,81 608 638,15	30 zile 30 zile
	TOTAL			1	1 639 982,96	1 639 982,96	60 zile

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:



ANTREPRENOR



BENEFICIAR



Antreprenor SRL VASTAVIT
 (denumirea)

Investitor Consiliul Raional Causeni
 (denumirea)

Obiect **Reparatia capitala a trotuarului
 adiacent drumului L-571 R26-
 drum de acces spre s. Ursoaia r-
 ul Causeni**

Valoarea lucrarilor executate **824 609,52 lei**

P r o c e s - v e r b a l nr.1

de receptie a lucrarilor executate
 pe Septembrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	485,00	10,96 10,96	5 313,37 5 313,37
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	9,50	224,28 92,26	2 130,66 876,43
3	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	315,00	24,22 24,22	7 628,42 7 628,42
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,39	1 404,00 0,00	1 951,56 0,00
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor	m3	0,40	255,60	102,24

1	2	3	4	5	6	7
		vechi cu mijloace mecanice, beton simplu			197,20	78,88
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	220,00	8,60 0,00	1 891,12 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,39	254,37 20,76	353,57 28,85
8	CP55A fara material	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat la fintina amplasata pe trotuar	buc	1,00	218,08 88,68	218,08 88,68
9	CP55A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu diametru 1.5m pentru astuparea fintinii de apa subterana	buc	1,00	1 205,63 88,68	1 205,63 88,68
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 794,65 14 103,31
		2. Constructia trotuarului				
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,134	1 215,00 0,00	162,81 0,00
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,10	68,62 68,62	144,09 144,09
12	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare pe fundatie de beton 25x10 cm, 1000x250x80	m	908,00	240,65 39,21	218 510,93 35 601,59
13	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	3,09	2 710,16 392,66	8 374,41 1 213,33

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	44,81	613,74 51,89	27 501,87 2 325,37
15	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare H=7cm	m2	872,00	92,56 14,76	80 712,29 12 871,56
16	DI112 k=5	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	-701,40	15,29 3,89	-10 725,84 -2 729,88
17	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Material marunt (apa, dreptare)=1.020	buc	2,00	142,34 103,79	284,69 207,58
18	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa,dreptare)=1.020	buc	3,00	442,74 72,08	1 328,23 216,22
19	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Grosimea pavajului 40mm)	m2	1 117,00	251,53 34,37	280 957,18 38 386,11
20	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	72,00	283,81 34,37	20 433,99 2 474,31

1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Grosimea pavajului 60mm)				
		Total capitol:				627 684,63
		Inclusiv salariu				90 710,27

		Прямые затраты	lei	648 479,28
		Asigurarea sociala	24,00 %	25 155,26
		Cheltuieli de regie	1,00 %	6 736,35
		Beneficiul de deviz	1,00 %	6 803,71
		Total	100,00 +	687 174,60
		TVA	20,00 %	137 434,92
		TOTAL proces-verbal:		824 609,52
		Inclusiv salariu		104 813,59

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL VASTAVIT


Investitor
Consiliul raional Causeni

(denumirea)

(denumirea)

Administrator, Stavila Vitalie
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Alexandra Paras
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Reparatia capitala a trotuarului
adiacent drumului L-571 R26-
drum de acces spre s. Ursoaia r-
ul Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie a trotuarelor**

Valoarea de deviz 824 609,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,70	57,66	271,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	0,856	57,66	49,36
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 152,9378	57,66	66 478,39
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,65	57,66	152,80
5.	7136080025001	Montator	h-om	2,76	57,66	159,14
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	218,7313	57,66	12 612,05
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	225,278	57,66	12 989,53
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,7862	57,66	1 083,21
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	191,0875	57,66	11 018,11
		Total manopera				104 813,59

Materiale:

1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	131,7381	400,00	52 695,24
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	15,7646	400,00	6 305,84
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,08	340,00	3 087,20
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	49,291	340,00	16 758,94
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,945	340,00	2 021,30
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	45,182	340,00	15 361,88
7.	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,009	340,00	3,06
8.	2640112300739	Caramizi	buc	134,64	7,40	996,34
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 178,00	2,50	7 945,00
10.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 902,40	2,50	4 756,00
11.	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	2,49	2,50	6,22
12.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15 694,80	2,50	39 237,00
13.	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1 133,755	156,20	177 092,53
14.	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare gr.60mm	m2	73,08	188,00	13 739,04
15.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	48,124	1 400,00	67 373,60
16.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,153	1 260,00	192,78
17.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0076	1 260,00	9,58
18.	26661228002848	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 80	m	912,54	114,40	104 394,58
19.	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,00	968,00	968,00
20.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,01	65,00	0,65

21.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	23,78	350,00	8 323,00
22.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	17,44	20,00	348,80
23.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	5,468	20,00	109,36
24.	4100126202818	Apa	m3	6,028	20,00	120,56
Total materiale de construcții						521 846,49

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	7,3625	125,00	920,31
2.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,646	400,00	258,40
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	18,8202	380,00	7 151,68
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,4101	125,00	1 176,26
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,116	150,00	17,40
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	25,00	1,50
7.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1815	420,00	76,23
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	12,7312	440,00	5 601,73
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,9155	540,00	2 114,37
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,556	580,00	322,48
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	7,4785	35,00	261,75
12.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,016	25,00	0,40
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,6126	125,00	826,58
14.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	6,754	280,00	1 891,12
15.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,796	250,00	1 199,00
Total utilaje de construcții						21 819,20

Прямые затраты	lei	648 479,28
Asigurarea socială	24,00 %	25 155,26
Cheltuieli de regie	1,00 %	6 736,35
Beneficiul de deviz	1,00 %	6 803,71
Total	100,00 +	687 174,60
TVA	20,00 %	137 434,92

Total deviz:

824 609,52



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatie capitala a trotuarului adiacent Investitor
drumului L-571 R26-drum de acces spre s.
Ursoaia r-ul Causeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m			10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			224,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	420,00	8,02
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
3	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			24,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	57,66	24,22
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 404,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	540,00	1 404,00
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			255,60
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	150,00	43,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	35,00	10,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,60
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	280,00	8,60
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			254,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,61
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	580,00	232,00
8	CP55A fara material	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat la fintina amplasata pe trotuar	buc			218,08
	7136080025001	Montator	h-om	1,3800	57,66	79,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0080	57,66	0,46
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,3230	400,00	129,20
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0080	25,00	0,20
9	CP55A	Montarea elementelor prefabricate din beton	buc			1 205,63

1	2	3	4	5	6	7
		armat cu diametru 1.5m pentru astuparea fintinii de apa subterana				88,68
	7136080025001	Montator	h-om	1,3800	57,66	79,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0080	57,66	0,46
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0000	968,00	968,00
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0076	1 260,00	9,58
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	2,4900	2,50	6,22
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0090	340,00	3,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,3230	400,00	129,20
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		2. Constructia trotuarului				
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 215,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	540,00	1 215,00
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62 68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
12	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare pe fundatie de beton 25x10 cm, 1000x250x80	m			240,65 39,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 400,00	74,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,50	8,75
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	340,00	3,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	26661228002848	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 80	m	1,0050	114,40	114,97
13	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 710,16 392,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,66
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	267,50
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			613,74 51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	340,00	374,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	380,00	159,60
15	DII11	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare H=7cm	m2			92,56 14,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	57,66	14,76
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	400,00	69,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0200	20,00	0,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	440,00	6,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	250,00	1,38
16	DII12 k=5	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DII11	m2			15,29 3,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	57,66	3,89
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	400,00	11,40
17	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la	buc			142,34

Antreprenor SRL VASTAVIT
 (denumirea)

Investitor Consiliul Raional Causeni
 (denumirea)

Obiect **Reparatia capitala a trotuarului
 adiacent drumului L-575 ,
 R30-drum de acces spre
 s.Cirnateni (partea dreapta)**

Valoarea lucrarilor executate 608 638,15 lei

Proces - verbal nr.1
 de receptie a lucrarilor executate
 pe Noiembrie an 2023

Nr ort.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	19,50	224,28 92,26	4 373,44 1 798,99
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	177,00	24,22 24,22	4 286,44 4 286,44
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,54	1 404,00 0,00	758,16 0,00
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	89,00	8,60 0,00	765,04 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,54	254,39 20,76	137,37 11,21

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 320,46 6 096,65
		2. Constructia trotuarului				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,46	1 215,00 0,00	558,90 0,00
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	7,60	68,62 68,62	521,48 521,48
8	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	2,00	2 710,16 392,66	5 420,33 785,33
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare pe fundatie de beton 35x15 cm, 1000x300x180	m	199,00	263,87 39,21	52 509,39 7 802,55
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x25x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	825,00	203,10 17,30	167 557,50 14 270,85
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	13,80	613,74 51,89	8 469,67 716,14
12	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (grosime 7.0 cm)	m2	715,40	92,56 14,76	66 217,38 10 559,99
13	DI112 k=5	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	-715,40	15,29 3,89	-10 939,93 -2 784,37

1	2	3	4	5	6	7
14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Grosimea pavajului 40mm)	m2	661,80	251,53 34,37	166 461,47 22 743,00
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Grosimea pavajului 60mm)	m2	53,20	283,81 34,37	15 098,45 1 828,24
		Total capitol: Inclusiv salariu			471 874,63 56 443,20	

	Прямые затраты	lei	482 195,09
	Asigurarea sociala	24,00 %	15 009,56
	Cheltuieli de regie	1,00 %	4 972,05
	Beneficiul de deviz	1,00 %	5 021,77
	Total	100,00 +	507 198,46
	TVA	20,00 %	101 439,69
			608 638,15
TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			62 539,84

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL VASTAVIT

Investitor
Consiliul Raional Causeni

(denumirea)
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(denumirea)
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Verificat conform

datei contractului

12.11.2023

**Reparatia capitala a trotuarului
adiacent drumului L-575,
R30-drum de acces spre
s.Cirnateni (partea dreapta)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie a trotuarelor**

Valoarea de deviz 608 638,15 lei

Intocmit in prețuri curente 13.07.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	664,833	57,66	38 334,27
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	168,1084	57,66	9 693,13
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	74,34	57,66	4 286,44
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,297	57,66	651,38
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	166,0529	57,66	9 574,61
		Total manopera				62 539,84

Materiale:

1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	104,0907	400,00	41 636,28
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	10,2022	400,00	4 080,88
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,465	340,00	1 518,10
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	15,18	340,00	5 161,20
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,575	340,00	1 215,50
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	27,17	340,00	9 237,80
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 538,00	2,50	3 845,00
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 144,00	2,50	2 860,00
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 438,00	2,50	23 595,00
10.	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	671,727	156,20	104 923,76
11.	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare gr.60mm	m2	53,998	188,00	10 151,62
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	50,147	1 400,00	70 205,80
13.	266612280028418	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	199,995	137,50	27 499,31
14.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x250x80	m	829,125	114,40	94 851,90
15.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,30	350,00	5 005,00
16.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,308	20,00	286,16
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,669	20,00	73,38
18.	4100126202818	Apa	m3	2,38	20,00	47,60
		Total materiale de constructii				406 194,29

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	15,1125	125,00	1 889,06
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,796	380,00	2 202,48
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	2,898	125,00	362,25

Obiect Reparatia capitala a trotuarului adiacent
drumului L-575, R30-drum de acces spre
s.Cirnateni (partea dreapta) **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			224,28
						92,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	420,00	8,02
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			24,22
						24,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	57,66	24,22
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 404,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	540,00	1 404,00
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,60
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	280,00	8,60
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			254,39
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,63
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	580,00	232,00
		2. Constructia trotuarului				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 215,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	540,00	1 215,00
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62
						68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
8	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 710,16
						392,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,66

		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3725	420,00	156,45
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,4448	440,00	4 595,71
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,439	540,00	1 317,06
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,216	580,00	125,28
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	15,1125	35,00	528,94
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,28	125,00	535,00
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,7323	280,00	765,04
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,9347	250,00	983,67
		Total utilaje de construcții				13 460,95

Прямые затраты	lei	482 195,09
Asigurarea sociala	24,00 %	15 009,56
Cheltuieli de regie	1,00 %	4 972,05
Beneficiul de deviz	1,00 %	5 021,77
Total	100,00 +	507 198,46
TVA	20,00 %	101 439,69

Total deviz:

608 638,15

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	267,50
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare pe fundatie de beton 35x15 cm, 1000x300x180	m			263,87
						39,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 400,00	74,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,50	8,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	340,00	3,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	266612280028418	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	1,0050	137,50	138,19
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x25x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			203,10
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 400,00	67,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	340,00	1,02
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x250x80	m	1,0050	114,40	114,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			613,74
						51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	340,00	374,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	380,00	159,60
12	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (grosime 7.0 cm)	m2			92,56
						14,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	57,66	14,76
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	400,00	69,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,00	0,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	440,00	6,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	250,00	1,38
13	DI112 k=5	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2			15,29
						3,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	57,66	3,89
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	400,00	11,40
14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Grosimea pavajului 40mm)	m2			251,53
						34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00
	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1,0150	156,20	158,54
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	340,00	1,70
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	340,00	12,92
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	350,00	7,00
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Grosimea pavajului 60mm)	m2			283,81
						34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00
	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare gr.60mm	m2	1,0150	188,00	190,82
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	340,00	1,70
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	340,00	12,92
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	350,00	7,00

APROBAT:

L.S.



Investitor

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

L.S.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EA009133129



Factura nr. 1 din 24.10.2023
Data emiterii: 24.10.2023
Data facturii: 24.10.2023
Data platii: 24.10.2023

Data eliberării/data livrării 23.10.2023 / 23.10.2023
Дата выписки/дата поставки

9. Transportator
Перевозчик

S.C. VASTAVIT S.R.L.,
SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1
et.31

c./ nr.TVA 1004600066894
ф.к./ код НДС 0606122

Furnizor:
Поставщик S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 et.31 Cont MD46AG00000022311939589,
BC"MAIB"S.A. sucurs.Miron Costin Business Centru, AGRNMD2X437

c./ nr.TVA 1004600066894
ф.к./ код НДС 0606122

Cumpărător/beneficiar:
Покупатель/получатель CONSILIUL RAIONAL CAUSENI, OR.CAUSENI M. Eminescu bd. nr.31

c./ nr.TVA 1004600066894
ф.к./ код НДС 0606122

Delegatie seria număr data delegatul
Доверенность серия номер дата делегированный

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Proces Verbal

Punct încărcare
Пункт погрузки

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

7. Redirecționare
Переадресовка

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/услуги	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr loturi Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тон
1."Reparatia capitala a trotuarului adiacent drumului -571-R26 drum de acces satul frsoia.r.Causeni";L2"Reparatia capitala a trotuarului diacent drumului L-575-R30 drum de acces spre satul imateni.r. Causeni"	serv	1	687174.60	687174.60	20	137434.92	824609.52				
2. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			687174.60	687174.60	X	137434.92	824609.52	X	X	X	0.04

3. Permis eliberarea:
Отпуск director VITALIE STAVILA

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена
электронная подпись Поставщика 23.10.2023

azreșil: Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

4. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги) director VITALIE STAVILA

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена
электронная подпись Поставщика 23.10.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.S.

5. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

6. Predat mărfurile/activele intermediarul
transportatorul::

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

7. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:

contabil OXANA BUNDUCHII

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена
электронная подпись Покупателя 24.10.2023

Принял товары/активы (услуги)
окупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor

SRL VASTAVIT

(denumirea)

Investitor

Consiliul Raional Causeni

(denumirea)

Obiect

**Reparatia capitala a trotuarului
adiacent drumului L-571****R26-drum de acces spre s.****Ursoaia r-ul Causeni**

WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistică
al Republicii Moldova

Valoarea lucrarilor executate 206 735,29 lei

Proces - verbal nr.2

de receptie a lucrarilor executate
pe 02.12.2022 an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia trotuarului				
1	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare pe fundatie de beton 35x15 cm, 1000x300x180	m	618,00	263,87 39,21	163 069,37 24 231,04
		Total capitol: Inclusiv salariu				163 069,37 24 231,04

		Прямые затраты	lei	163 069,37
		Asigurarea sociala	24,00 %	5 815,45
		Cheltuieli de regie	1,00 %	1 688,85
		Beneficiul de deviz	1,00 %	1 705,74
		Total	100,00 +	172 279,41
		TVA	20,00 %	34 455,88
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		206 735,29 24 231,04

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL VASTAVIT

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Investitor

Consiliul Raional Causeni

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

12.12.2022

Verificat conform ofertei contractate

**Reparatia capitala a trotuarului
adiacent drumului L-571
R26-drum de acces spre s.
Ursoaia r-ul Causeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie a trotuarelor**

Valoarea de deviz 206 735,29 lei

Intocmit in prețuri curente 13.07.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	315,18	57,66	18 173,28
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	105,06	57,66	6 057,76
		Total manopera				24 231,04

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,18	340,00	2 101,20
2.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 163,00	2,50	5 407,50
3.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	32,754	1 400,00	45 855,60
4.	266612280028418	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	621,09	137,50	85 399,88
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,708	20,00	74,16
		Total materiale de construcții				138 838,33
		Total utilaje de construcții				0,00

Прямые затраты	lei	163 0 37
Asigurarea sociala	24,00 %	5 815,45
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 688,85
Beneficiul de deviz	1,00 %	1 705,74
Total	100,00 +	172 279,41
TVA	20,00 %	34 455,88
Total deviz:		206 735,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala a trotuarului adiacent drumului L-571 R26-drum de acces spre s. Ursoaia r-ul Causeni **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia trotuarului				
1	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare pe fundatie de beton 35x15 cm, 1000x300x180	m			263,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 400,00	74,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,50	8,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	340,00	3,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	266612280028418	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	1,0050	137,50	138,19

APROBAT:

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, murele, prezențele)

L.S.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAL000535735



Forma 1 la Ordinul Ministerului Finanelor al Republicii Moldova nr.118 din 28.08.2017
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 118 от 28.08.2017

Data eliberării / data livrării 22.12.2023 / 22.12.2023
Дата выписки / дата поставки

număr: _____ data: _____
номер _____ дата _____

9. Transportator
Перевозчик S.C. VASTAVIT S.R.L.,
SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1
of.31

c.f./ nr.TVA 1004600066894 /
ф.к./ код НДС 0606132

Furnizor:
Поставщик S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 Cont MD46AG000000022511939689,
BC'MAIB'S.A. sucurs.Miron Costin Business Centru, AGRNMD2X437

c.f./ nr.TVA 1004600066894 /
ф.к./ код НДС 0606132

Cumpărător/beneficiar:
Покупатель/получатель DIRECTIA EDUCATIE, TINERET SI SPORT SECTORUL RISCANI, SEC.RISCANI Kiev nr.5A

c.f./ nr.TVA 1007601009716 /
ф.к./ код НДС

Delegație seria _____ număr _____ data _____
Доверенность серия _____ номер _____ дата _____

delegatului
делегированный

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Punct încărcare
Пункт погрузки

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

7. Redirițări
Переадресовки

10.1 Descrierea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.1 Mas brută Масса брутто
Lucrări de reparație a acoperișului din membrană luminoasă la IET nr.160, conform Contractului de întreținere nr.85/02 din 13.11.23	serv		216689,28	216689,28	20	43337,86	260027,14				
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				216689,28	X	43337,86	260027,14	X	X	X	0

Permisi eliberarea:
Отпуск director VITALIE STAVILA

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 22.12.2023

1. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги) director VITALIE STAVILA

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 22.12.2023

L.S.

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

M.P.
Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorului):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

2. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorului):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activele (serviciile)
Принял товары/активы (услуги)
Cumpărător/beneficiarul:
Покупатель/получатель

contabil NATALIA JEMAN

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 16.02.2024

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

EAL000028930

Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării 01.12.2023 / 01.12.2023 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата							
1. Furnizor: Поставщик		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA 1004600066894 / ф.к./ код НДС 0606132							
S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 Cont MD46AG00000022511939689, BC'MAIB'S.A. sucurs.Miron Costin Business Centru, AGRNMD2X437		S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31		1004600066894 / 0606132							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		c.f./ nr.TVA 1007601010921 / ф.к./ код НДС _____							
CONSILIUL RAIONAL CAUSENI, OR.CAUSENI M. Eminescu bd. nr.31		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces Verbal nota informativa							
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirițări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
L 1"Reparatia capitala a trotuarului adiacent drumului L-571-R26 drum de acces satul Ursoaia,r.Causeni";L2"Reparatia capitala a trotuarului adiacent drumului L-575-R30 drum de acces spre satul Cirmateni,r. Causeni"	serv	1	172279.41	172279,41	20	34455,88	206735,29				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				172279,41	X	34455,88	206735,29	X	X	X	0,00
13. Permis eliberarea: Отпуск		director VITALIE STAVILA		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 01.12.2023							
разрешил:		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись									
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		director VITALIE STAVILA		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 01.12.2023							
L.Ș.		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись									
15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): М.П.		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 01.12.2023									
Принял товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись									
16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): (transportatorul):		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 18.12.2023									
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись									
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		director ALEXANDRU CATAN		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 18.12.2023							
		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись									

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAL000218353



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		08.12.2023 / 08.12.2023		număr: номер		data: дата					
9. Transportator Перевозчик		S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1004600066894 / 0606132					
1. Furnizor: Поставщик		S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 Cont MD46AG00000022511939689, BC'MAIB'S.A. sucurs.Miron Costin Business Centru, AGRNMD2X437		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1004600066894 / 0606132					
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		CONSILIUL RAIONAL CAUSENI, OR.CAUSENI M. Eminescu bd. nr.31		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1007601010921 / 0606132					
3. Delegație Доверенность		seria număr data delegatul серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces Verbal nota informativa					
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirișări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
L 1"Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L-571-R26 drum de acces satul Ursoaia,r.Causeni";L2"Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L-575-R30 drum de acces spre satul Cîrnăteni,r. Causeni"	serv	1	507198.46	507198.46	20	101439.69	608638.15				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				507198.46	X	101439.69	608638.15	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VITALIE STAVILA

разрешил: Отпуск

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 08.12.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VITALIE STAVILA

Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 08.12.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

director ALEXANDRU CATAN

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 18.12.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Investitor: *Consiliul raional Căușeni*

la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES - VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 1 din 27 martie 2024

privind lucrarea : Lotul I ,, *Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L571 R26 drum de acces spre satul Ursoaia, r-nul Căușeni*”, și Lotul II ,, *Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L575 R30 drum de acces spre satul Cîrnățeni, r-nul Căușeni* efectuată în cadrul contractului de antrepriză nr.77 din 25 august 2023, încheiat între *Consiliul raional Căușeni* și *SRL,, VASTAVIT*” pentru lucrările : Lotul I ,, *Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L571 R26 drum de acces spre satul Ursoaia, r-nul Căușeni*”, și Lotul II ,, *Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L575-R30 drum de acces spre satul Cîrnățeni, r-nul Căușeni*”,

1.Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, desemnată de Consiliul raional Căușeni prin Dispoziția nr. 48-a, din 25 martie 2024 și-a desfășurat activitatea în intervalul 27 martie 2024 ,fiind formată din:

Președintele comisiei:

Oleg CUCIUC, vicepreședinte al raionului Căușeni :

Membrii comisiei:

Elena MĂRGINEANU, primar s.Ursoaia, raionul Căușeni;

Oleg SAVCA, primar s. Cîrnățeni, raionul Căușeni;

Olga APETRII, șef Secția economie, construcții și infrastructură;

Ștefan Rusu, responsabil tehnic atestat;

2. Au mai participat la recepție : _____

3. Constatările comisiei de recepție :

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista - anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista- anexă nr.2 nu au fost executate ;
- 3) în lucrările cuprinse în lista- anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului.
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune : *recepția lucrărilor la Lotul I ,, Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L571 R26 drum de acces spre satul Ursoaia, r-nul Căușeni*”, și Lotul II ,, *Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L575-R30 drum de acces spre satul Cîrnățeni, r-nul Căușeni*”

5.Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : *Examinarea vizuală a lucrărilor finalizate, procesele verbale de executare a lucrărilor, care corespund cerințelor NCM și legislației în vigoare,*

6. Comisia de recepție recomandă următoarele : de-a recepționa lucrările la Lotul I ,, *Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L571 R26 drum de acces spre satul Ursoaia, r-nul Căușeni*”, și Lotul II ,, *Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L575-R30 drum de acces spre satul Cîrnățeni, r-nul Căușeni*”,

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție :

obiectivul cu numărul cadastral - adresa poștală_ s. Ursoaia, rl.Căușeni.

compus din următoarele construcție : suprafața la sol : $1189,00\text{ m}^2$, suprafața reparată $1189,00\text{ m}^2$, numărul de nivele __, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

obiectivul cu numărul cadastral - adresa poștală s. Cîrnățeni, rl.Căușeni.

compus din următoarele construcție : suprafața la sol : $715,00\text{ m}^2$, suprafața reparată $715,00\text{ m}^2$, numărul de nivele __, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3 (trei) file anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi la “ 27 martie 2024 în 5(cinci) exemplare.

9.Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică

L.Ș

(semnatura)

(funcția,numele,prenumele)

Componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

Președintele comisiei :

Vicepreședinte al raionului

Digitally signed by Cuciuc Oleg
Date: 2024.03.26 14:33:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Oleg CUCIUC

Membrii comisiei

Primar s.Ursoaia, r-l Căușeni

Digitally signed by Marjinean Elena
Date: 2024.03.26 17:11:58 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Elena MĂRGINEANU

Primar s. Cîrnățeni, r-l Căușeni

Digitally signed by Savca Oleg
Date: 2024.03.27 08:45:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Oleg SAVCA

Șef Secția economie,
construcții și infrastructură

Digitally signed by Apetrii Olga
Date: 2024.03.26 14:28:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Olga APETRII

Responsabil tehnic atestat

Digitally signed by Rusu Ștefan
Date: 2024.03.27 13:08:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Ștefan RUSU

La procesul-verbal de recepție nr.1 din 27.03.2024 la obiectivul: „Lotul I., *Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L571 R26 drum de acces spre satul Ursoaia, raionul Căușeni*”, și Lotul II., *Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L575 R30 drum de acces spre satul Cîrnățeni, raionul Căușeni*”

Lista pieselor din documentația scrisă și desemnată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete:

[illegible]

Presedintele comisiei

Responsabilul tehnic

Digitally signed by Stăvilă Vitalie
Date: 2024.03.27 14:05:08 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Reprezentantul antreprenorului

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 27.03.2024
Observațiile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul: Lotul I „*Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L571 R26 drum de acces spre satul Ursoaia, raionul Căușeni*”, și Lotul II „*Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L575 R30 drum de acces spre satul Cîrnățeni, raionul Căușeni*”

Președintele comisiei _____

Responsabil tehnic _____

Reprezentantul antreprenorului _____

Digitally signed by Stăvilă Vitalie
Date: 2024.03.27 14:05:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 27.03.2024 la obiectivul: Lotul I „*Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L571 R26 drum de acces spre satul Ursoaia, raionul Căușeni*”, și Lotul II „*Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L575 R30 drum de acces spre satul Cîrnățeni, raionul Căușeni*” LISTA lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu s-au respectat prevederile proiectului

Președintele comisiei _____

Responsabil tehnic _____

Reprezentantul antreprenorului _____

Digitally signed by Stăvilă Vitalie
Date: 2024.03.27 14:06:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂUȘENI
PREȘEDINTELUI RAIONULUI CĂUȘENI

MD-4300, bd. M. Eminescu, 31, or. Căușeni, tel./fax/243/ 2-26-50, fax. 2-23-48, e-mail: consiliulraional@causeni.md, web: www.causeni.md

Nr. 30/3- 17/700

din 28.03.2024

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Consiliul Raional Căușeni confirmă faptul că **SRL Vastavit** a executat lucrările prevăzute în **Contractul de antrepriză nr. 77 din 25.08.2023**, având ca obiect:

- **Lot I – „Reparația capitală a trotuarelor adiacente drumului L-571-R26, drum de acces spre satul Ursoaia, raionul Căușeni”;**
- **Lot II – „Reparația capitală a trotuarelor adiacente drumului L-575-R30, drum de acces spre satul Cîrnățeni, raionul Căușeni”.**

Pe parcursul executării contractului, SRL Vastavit a demonstrat profesionalism, capacitate tehnică și organizatorică, precum și respectarea obligațiilor contractuale. Lucrările au fost executate în conformitate cu documentația de proiect, cerințele de calitate și normele tehnice aplicabile, fiind realizate în termenele stabilite prin contract.

De asemenea, antreprenorul a asigurat o bună colaborare cu beneficiarul și cu factorii implicați în implementarea proiectului, manifestând promptitudine în soluționarea aspectelor tehnice apărute pe parcursul executării lucrărilor.

În baza experienței dobândite în cadrul acestui contract, apreciem că **SRL Vastavit** dispune de experiența, competența și resursele necesare pentru executarea lucrărilor de reparație și renovare a trotuarelor și recomandăm această societate în calitate de antreprenor pentru participarea la procedurile de achiziții publice privind lucrări similare.

Prezenta scrisoare a fost eliberată la solicitarea SRL Vastavit pentru a fi prezentată în cadrul procedurilor de achiziții publice și servește drept confirmare a executării corespunzătoare a contractului menționat.

Președinte

Alexandru CATAN