

Lucrari de reparatie a intrarilor la IET nr. 38

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie a intrarilor la IET nr. 38

Valoarea de deviz 206 490,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis din membrane bituminoase la intrari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri)	m2	11,100	63,68 63,38	706,87 703,54
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat	m2	57,300	14,89 3,78	852,94 216,82
3	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sa usimilare)	m2	46,200	270,81 106,90	12 511,51 4 938,69
4	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoaselipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sa usimilare)	m2	11,100	296,68 129,60	3 293,17 1 438,58
5	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	22,200	66,18 24,60	1 469,21 546,03

1	2	3	4	5	6	7
6	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	22,200	49,54 33,11	1 099,79 735,04
		Total Acoperis din membrane bituminoase la intrari Inklusiv salariu				19 933,49 8 578,70
		2. Captusirea tavanelor cu tabla cutata				
7	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	103,000	23,65 23,65	2 435,95 2 435,95
8	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	103,000	17,18 17,03	1 769,33 1 753,88
9	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	14,800	13,29 13,24	196,75 196,01
10	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.01 (zero) se iau dupa proiect.	m2	129,500	90,36 27,91	11 701,19 3 613,91
11	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	1,300	1 899,99 298,94	2 469,99 388,62
12	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	1,300	4 177,84 983,84	5 431,19 1 278,99
13	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata (tabla cutata color H=8-10mm, gr. min. 0.4mm), executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	129,500	347,42 146,63	44 991,03 18 988,58

1	2	3	4	5	6	7
14	CK26B	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv (aceeasi culoare si tip ca tabla) - picuratori, elemente de inchidere, dolii, etc.	m	203,000	106,11 37,84	21 540,98 7 681,52
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	14,800	406,75 28,38	6 019,92 420,02
16	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	80,000	85,98 56,76	6 878,80 4 540,80
		Total Captusirea tavanelor cu tabla cutata Inclusiv salariu				103 435,13 41 298,28
		3. Evacuarea deseurilor				
17	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,500	118,25 118,25	413,88 413,88
18	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	3,500	105,01 105,01	367,52 367,52
19	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,500	129,00 0,00	451,50 0,00
		Total Evacuarea deseurilor Inclusiv salariu				1 232,90 781,40

	Total	lei	124 601,52
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	12 158,01
	Cheltuieli de transport	7,00 %	5 017,70
	Cheltuieli de regie	14,50 %	20 557,70
	Beneficiu de deviz	6,00 %	9 740,09
	Total	100,00 +	172 075,02
	TVA	20,00 %	34 415,00
	Total deviz: Inclusiv salariu		206 490,02 50 658,38

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a intrarilor la IET nr. 38

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie a intrarilor la IET nr. 38

Valoarea de deviz 206 490,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	57,270	94,60	5 417,742
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	30,012	94,60	2 839,135
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	64,332	94,60	6 085,807
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	198,764	94,60	18 803,074
5.	7422010060100	Timplar	h-om	84,122	94,60	7 957,941
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,885	94,60	367,521
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	63,628	94,60	6 019,209
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,860	94,60	1 500,356
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	17,628	94,60	1 667,609
Total manopera						50 658,38

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	36,271	28,00	1 015,588
2.	1212121212121	apa	m3	1,027	25,00	25,675
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,040	5 750,00	230,000
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,335	5 750,00	7 676,250
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,008	5 750,00	46,000
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,032	5 750,00	184,000
7.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	7,800	45,00	351,000
8.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	5,200	28,00	145,600
9.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	17,190	37,00	636,030
10.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,233	65,00	15,145
11.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,052	200,00	10,400
12.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	29,900	50,00	1 495,000
13.	2430226103000	Chit polimeric	kg	3,496	100,00	349,600
14.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	13,598	25,00	339,950
15.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	117,000	35,00	4 095,000
16.	2666122800555	Element de inchidere	buc	3,049	85,00	259,165
17.	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	69,812	59,00	4 118,908
18.	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata gr. min. 0.4mm	m2	156,371	130,00	20 328,230
19.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	81,585	40,00	3 263,400
20.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	16,006	125,00	2 000,750
21.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	44,192	25,00	1 104,800
22.	27431235490261	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv	m	203,000	65,00	13 195,000
23.	2743123549028	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentrufixareamembranelorbituminoase pe parapet	m	23,310	35,00	815,850
24.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,740	40,00	669,600

25.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	945,200	0,81	761,643
26.	2874115837745	Suruburi	buc	152,440	0,35	53,354
27.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	679,875	0,75	509,906
28.	2874125886734	Nituri POP	buc	679,875	0,65	441,919
29.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,524	85,00	129,540
30.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	3,049	85,00	259,165
31.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3,049	250,00	762,250
32.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	21,342	100,00	2 134,200
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,057	0,00	0,000
34.	6522332012	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	69,812	61,00	4 258,532
Total materiale de construcții						71 681,45

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,056	450,00	25,200
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	800,000	2,00	1 600,000
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,146	5,00	5,730
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,820	5,00	44,100
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,831	5,00	4,155
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,060	5,00	45,300
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,148	25,00	3,700
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,164	500,00	82,000
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,903	500,00	451,500
Total utilaje de construcții						2 261,69

Total	lei	124 601,52
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	12 158,01
Cheltuieli de transport	7,00 %	5 017,70
Cheltuieli de regie	14,50 %	20 557,70
Beneficiu de deviz	6,00 %	9 740,09
Total	100,00 +	172 075,02
TVA	20,00 %	34 415,00

Total deviz:

**206 490,0
2**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a intrarilor la IET Investitor
nr. 38
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis din membrane bituminoase la intrari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri)	m2			63,68 63,38
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,4700	94,60	44,462
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,300
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat	m2			14,89 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,784
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	37,00	11,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,001
3	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sa usimilare)	m2			270,81 106,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	94,60	87,032
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	94,60	19,866
	6522332012	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1500	61,00	74,008
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	59,00	71,582
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	28,00	17,724
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	5,00	0,500
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,00	0,100
4	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoaselipite cu flacara in sistembistrat pe suprafataverticalamontate pe suportcontinuu (Uniflex EPP si EKP sausimilare)	m2			296,68 129,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	94,60	109,736
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	94,60	19,866
	6522332012	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1750	61,00	75,618
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1750	59,00	73,139
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	28,00	17,723
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	5,00	0,500
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,00	0,100
5	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m			66,18 24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,596
	2743123549028	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentrufixareamembranelorbituminoase pe parapet	m	1,0500	35,00	36,750
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,81	4,835
6	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			49,54 33,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	94,60	28,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	100,00	15,748
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	65,00	0,682

1	2	3	4	5	6	7
		2. Captusirea tavanelor cu tabla cutata				
7	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			23,65 ----- 23,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	94,60	12,298
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	94,60	11,352
8	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			17,18 ----- 17,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	94,60	8,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	94,60	8,514
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,150
9	RpC142A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			13,29 ----- 13,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
10	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.01 (zero) se iau dupa proiect.	m2			90,36 ----- 27,91
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	94,60	21,285
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	94,60	6,622
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	5 750,00	57,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	40,00	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
11	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			1 899,99 ----- 298,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	94,60	298,936
	1212121212121	apa	m3	0,7900	25,00	19,750
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	45,00	270,000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	50,00	1 150,000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	200,00	8,000
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	28,00	112,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	450,00	10,385
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	25,00	2,846
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	500,00	28,077
12	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			4 177,84 ----- 983,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4000	94,60	983,840
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000	35,00	3 150,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	500,00	35,000
13	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata (tabla cutata color H=8-10mm, gr. min. 0.4mm), executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			347,42 ----- 146,63
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	94,60	137,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata gr. min. 0.4mm	m2	1,1500	130,00	156,975
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	40,00	25,200
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,65	3,413
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,75	3,937
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,00	8,531
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	25,00	2,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,00	0,110
14	CK26B	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv (aceeasi culoare si tip ca tabla) - picuratori, elemente de inchidere, dolii, etc.	m			106,11 ----- 37,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,272

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,568
	27431235490261	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv	m	1,0000	65,00	65,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,81	3,223
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			406,75 ----- 28,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	94,60	28,380
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	125,00	135,186
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	100,00	144,203
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	85,00	17,511
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	85,00	8,753
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	250,00	51,503
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	85,00	17,511
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,35	3,605
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
16	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			85,98 ----- 56,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	94,60	56,760
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 750,00	2,875
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5 750,00	0,575
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	5 750,00	2,875
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	5 750,00	2,300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	40,00	0,600
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	2,00	20,000
		3. Evacuarea deseurilor				
17	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			118,25 ----- 118,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	94,60	23,650
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	94,60	94,600
18	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			105,01 ----- 105,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,006
19	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			129,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	500,00	129,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.