

Reparatia drumului L-225.4
Fundurii Vechi-Sturzovca, r-nul
Glodeni (etapa IV
PC02+75.....PC05+00)
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 746 057,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum in s. Fundurii Vechi. Etapa IV PC02+75.....PC05+00 1.1. Lucrari de terasament				
0	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Decaparea covatei)	100 m3	0,11	1 451,65 0,00	159,68 0,00
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea)	100 m3	0,11	444,64 0,00	48,91 0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	17,93	7,56 0,00	135,63 0,00
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma (Compactarea solului la rambleu)	100 m3	0,11	901,15 0,00	99,13 0,00
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,906	1 451,67	1 315,21

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Acostamente rambleate)			0,00	0,00
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea)	100 m3	0,906	444,64 0,00	402,85 0,00
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	147,67	7,56 0,00	1 116,98 0,00
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma (Acostamente rambleate)	100 m3	0,906	901,26 0,00	816,54 0,00
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Decaparea covatei)	100 m3	1,697	1 451,66 0,00	2 463,47 0,00
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea)	100 m3	1,697	444,64 0,00	754,55 0,00
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (In depozit)	t	276,61	7,56 0,00	2 092,33 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,697	133,04 19,61	225,77 33,28
12	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	18,75	125,46 0,00	2 352,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. III (Platforma drumului)				
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurhuri pe o urma (1875 m2)	100 m3	5,625	901,24 0,00	5 069,49 0,00
14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurhuri pe o urma (Acostamente rambleate)	100 m3	1,697	901,23 0,00	1 529,39 0,00
15	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,113	5 387,63 2 069,86	608,80 233,89
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	11,33	16,89 16,89	191,31 191,31
17	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,1132	1 559,37 480,41	176,52 54,38
18	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Consolidarea acostamentelor cu pamint vegetal h=10 m din decapare)	100 m3	0,45	1 117,89 0,00	503,05 0,00
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea)	100 m3	0,45	385,36 0,00	173,41 0,00
20	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	54,00	7,56 0,00	408,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 1 km (In depozit)				
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	45,00	16,89 16,89	759,86 759,86
22	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,45	1 559,43 480,43	701,74 216,19
23	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Decaparea stratului vegetal)	100 m3	0,45	1 117,89 0,00	503,05 0,00
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea)	100 m3	0,45	385,36 0,00	173,41 0,00
25	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (In depozit)	t	73,35	7,56 0,00	554,82 0,00
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	45,00	16,89 16,89	759,86 759,86
27	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	0,45	1 559,43 480,43	701,74 216,19

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint necoeziv				
Total Lucrari de terasament						24 798,38
Incluziv salariu						2 464,96
		1.2. Constructia sistemului rutier				
28	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Decaparea structurii rutiere existente pentru ranfonsarea fundatiei, hmed=0.12 m)	m3	196,92	22,77 7,79	4 484,80 1 533,85
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului decapat)	100 m3	1,969	444,65 0,00	875,52 0,00
30	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (In depozit)	t	354,46	7,56 0,00	2 681,19 0,00
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,969	133,04 19,61	261,95 38,61
32	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Executarea stratului de suport din nisip granulatie medie ΓOCT 8736-93; h=0,10 m)	m3	222,62	420,27 20,15	93 561,13 4 486,66
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului decapat) 264.48x0.7x1.422 = 263.26 m3;	100 m3	2,633	444,64 0,00	1 170,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		k=1.422 koeficient aplicat conform normei DA12B				
34	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Din depozit la sistemul rutier)	t	315,96	7,56 0,00	2 389,97 0,00
35	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (Amestecarea pietrei sparte de la decapare - 70% si piatra sparta M400-30%; $264.48 \times 1.422 = 376,09$)	100 m3	3,76	2 876,52 343,16	10 815,70 1 290,29
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din amestec de material decapat 70% cu material nou 30%, piatra sparta M-400 40-70; 40-20; 20-10; 10-5; h=0,18m)	m3	264,48	205,62 32,68	54 383,05 8 643,74
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din amestec optimal C-4, FOCT 25607 h=0,12m)	m3	168,03	381,92 32,68	64 173,25 5 491,56
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2)	t	0,99	6 926,28 0,00	6 857,02 0,00
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/SM STM 1033:2008)	m2	1 237,50	132,92 3,27	164 482,71 4 044,40
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0,371	6 925,74 0,00	2 569,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m2	1 237,50	116,85 2,72	144 600,61 3 370,33
Total Constructia sistemului rutier						553 307,10
Incluziv salariu						28 899,43
		1.3. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
42	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (Stilpi de semnalizare)	buc	4,00	105,65 26,15	422,58 104,58
Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere						422,58
Incluziv salariu						104,58
Total Drum in s. Fundurii Vechi. Etapa IV PC02+75.....PC05+00						578 528,06
Incluziv salariu						31 468,97
Прямые затраты			lei		578 528,06	
Asigurarea sociala (ПЗ) * 24 %			24,00 %		7 552,55	
Total ПЗ+CNAS			100,00 +		586 080,62	
Cheltuieli de regie (ПЗ+CNAS) * 4 %			4,00 %		23 443,22	
Total ПЗ+CNAS+CR			100,00 +		609 523,84	
Beneficiu (ПЗ+CNAS+CR) * 2 %			2,00 %		12 190,48	
Total ПЗ+CNAS+CR+B			100,00 +		621 714,32	
TVA (ПЗ+CNAS+CR+B) * 20 %			20,00 %		124 342,86	

Total deviz:

746 057,18

Incluziv salariu

31 468,97

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

0