

CONSILIUL RAIONAL CALARASI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA**Reparația acoperișului la Centrul Medicilor de Familie din or. Călărași****Valoarea de deviz 698 919,59 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	332,00	5,93 5,88	1 967,36 1 950,76
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 160,00	30,32 30,22	35 169,34 35 053,34
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	1 160,00	16,72 16,37	19 393,23 18 987,23
		<i>Total</i>	Lei			56 529,93
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				56 529,93 55 991,33
		2. Lucrari de constructie				
4	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	44,00	68,68 40,29	3 021,84 1 772,82
5	RpCH05D	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase	m	26,00	135,06 41,13	3 511,59 1 069,40
6	RpCH05F	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - coame,	m	12,00	94,96 42,81	1 139,51 513,71

1	2	3	4	5	6	7
		pane din grinzi de rasinoase				
7	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	1 160,00	33,23 12,38	38 541,17 14 362,13
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 160,00	17,16 10,49	19 911,32 12 171,30
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	39,24	203,21 35,67	7 973,84 1 399,70
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	1 160,00	177,44 48,27	205 825,35 55 987,98
11	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,65	19 641,55 3 567,45	12 767,01 2 318,84
12	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	188,00	22,91 8,81	4 306,25 1 656,97
13	CE19C	Jgheaburi semirotunde, cu D=18 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	186,00	114,33 35,67	21 265,84 6 635,45
14	CE21C	Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele,	m	146,00	98,58 45,33	14 392,74 6 617,83

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe lungimi mai mari de 20 m				
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (lucarne)	m3	1,45	5 000,41 1 011,05	7 250,60 1 466,02
16	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	5,80	547,72 54,56	3 176,78 316,45
17	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Jaluze)	m2	5,80	455,46 40,31	2 641,64 233,77
18	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,70	5 007,00 923,34	3 504,90 646,34
19	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	120,90	516,92 170,40	62 495,76 20 600,97
20	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	13,20	131,58 33,58	1 736,88 443,20
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (opritori de zapada)	t	0,08	820,25 272,75	65,62 21,82
22	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	13,80	61,47 41,97	848,33 579,19
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat	t	0,10	822,00 268,60	82,20 26,86

1	2	3	4	5	6	7
		de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (elemnte de unire)				
24	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	120,90	35,49 23,09	4 290,19 2 791,01
25	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	18,80	20,99 20,99	394,52 394,52
26	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	18,80	45,32 45,32	851,99 851,99
27	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	18,80	12,70 0,00	238,80 0,00
		<i>Total</i>	Lei			420 234,67
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				420 234,67 132 878,27

		Total	Lei	476 764,60
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	42 495,66
		Transportarea materialelor	5 %	14 200,98
		Cheltuieli de regie	6 %	32 007,68
		Total		565 468,92
		Venit	3 %	16 964,07
		Total		582 432,99
		Tva	20 %	116 486,60
		Total deviz: Inclusiv salariu		698 919,59 188 869,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)