

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de amenajare a teritoriului (pavaj) a IMSP Spitalul Raional Straseni

Valoarea de deviz 582 719,438 lei

Intocmit in prețuri curente 08.04.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj				
1	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2	1 254,00 0	5,610 5,610	7 034,940 7 034,940
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	223,000	17,160 17,160	3 826,680 3 826,680
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	12,540	43,736 0,000	548,450 0,000
4	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	223,000	193,612 22,110	43 175,587 4 930,530
5	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	62,700	491,561 37,950	30 820,896 2 379,465
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 254,00 0	206,630 19,668	259 114,529 24 663,672
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din	m	222,000	139,742 9,900	31 022,646 2 197,800

1	2	3	4	5	6	7
		beton, de 10x20 cm				
8	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	301,000	235,672 34,452	70 937,339 10 370,052
Total Pavaj						446 481,067
Incluziv salariu						55 403,139
Cheltuieli directe			lei		446 481,067	
ASM (Π3) * 24 %			24,00 %		13 296,753	
Transport (Π3) * 3 %			3,00 %		11 586,509	
Regie (Π3+ASM+Transp) * 2 %			2,00 %		9 427,286	
Deviz (Π3+ASM+Transp+Regie) * 1 %			1,00 %		4 807,917	
Total Π3+ASM+Transp+Regie+Deviz			100,00 +		485 599,532	
TVA (Π3+ASM+Transp+Regie+Deviz) * 20 %			20,00 %		97 119,906	

Total deviz: **582 719,438**
Incluziv salariu **55 403,139**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)