

OFERTĂ

Către: Primaria Voinescu

Examenînd documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subse-mnații, reprezentanți ai ofertantului SRL Maxidon Trans, ne oferim ca în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată să executăm. **Reparatia unei portiuni de drum spre cimitir s. Voinescu**

1. pentru suma de:
 - 403 991.00 lei fără TVA
 - 80 798,20 lei TVA
 - Suma totală 484 789,20 lei inclusiv TVA
2. Ne angajăm ca în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea ordinului de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în **una lună** calendaristică.
3. Ne angajăm să menționăm această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, respectiv pînă la data 8 iunie 2019 și ea vă rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data

Director SRL Maxidon Trans



**Lucrari de reparatie a
drumului spre cimitir s. Voinescu**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 484 789,20 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,300	1 329,852 0,00	1 728,807 0,00
2	TsD7B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	0,700	2 568,336 292,336	1 797,835 204,635
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	105,000	640,282 41,515	67 229,563 4 359,096



1	2	3	4	5	6	7
		K restr=1,200				
4	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	875,000	3,647 2,191	3 191,195 1 917,195
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	76,000	176,075 72,075	13 381,70 5 477,70
6	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	1 028,000	18,403 1,153	18 918,49 1 185,49
7	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	875,000	234,085 35,749	204 824,672 31 280,55
8	RpAr1A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in betonul de uzura la piste de decolare-aterizare (PDA), cu trecerea dubla a frezei, grosime 35 mm, latime 10 mm	m	291,000	25,098 9,226	7 303,387 2 684,65
9	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos, canal 10x35h mm	m	291,000	26,677 6,343	7 762,966 1 845,697
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3	25,200	616,768 34,596	15 542,553 871,819



1	2	3	4	5	6	7
		innororire				


		Total	lei	341 681,17
		Asigurarea sociala si medicala (Π3) * 22,5 %	22,5 %	11 211,04
		Total Π3+Asigur		352 892,21
		Cheltuieli de regie (Π3+Asigur) * 8 %	8 %	28 231,38
		Total Π3+Asigur+Cheltu		381 123,58
		Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6 %	22 867,41
		Total Π3+Asigur+Cheltu+Benefi		403 991,00
		TVA (Π3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	80 798,20
				484 789,20
		Total deviz: Inclisiv salariu		49 826,83

Intocmit

Hariton Natalia
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie a drumului spre cimitir Investitor Primaria Voinescu
s. Voinescu

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 329,852
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	368,38	1 329,85
2	TsD7B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 95-96%	100 m3			2 568,336
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	57,66	292,34
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	9,1040	250,00	2 276,00
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire K restr=1,200	m3			640,282
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	350,00	71,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	18,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,60
4	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2			3,647
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	57,66	0,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	57,66	1,96
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	0,7280	2,00	1,46
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (planse, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinurile	m2			176,075
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
1						

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	35,00	8,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,00	0,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 750,00	7,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 750,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 750,00	75,00
6	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg			18,403 1,153
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	57,66	1,15
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	17,00	17,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
7	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2			234,085 35,749
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	57,66	33,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	57,66	1,15
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	1 125,00	6,75
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1500	1 125,00	168,75
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	30,00	0,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	0,00	0,00
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	12,00	1,18
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	0,00	0,00
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	0,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	35,00	0,14
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	0,00	0,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	0,00	0,00
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	10,00	0,71
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	0,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	368,38	8,47
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	200,00	1,42
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	198,35	3,97
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	225,27	4,51
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	0,00	0,00
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	0,00	0,00
8	RpAr1A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in betonul de uzura la piste de decolare-aterizare (PDA), cu trecerea dubla a frezei, grosime 35 mm, latime 10 mm	m			25,098 9,226
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2681116002000 1	Disc armat cu segm. diamant cres. lat. d=200 mm, b=10 mm	buc	0,0120	250,00	3,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0100	10,00	0,10
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0170	198,35	3,37
	2940520007685	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri	h-ut	0,1200	50,00	6,00

Lucrari de reparatie a
drumului spre cimitir s. Voinescu

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 484 789,20 lei


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	507,500	57,66	29 262,45
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,560	57,66	1 185,49
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	76,000	57,66	4 382,16
4.	7129020012800	Pavator	h-om	120,470	57,66	6 946,30
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	17,500	57,66	1 009,05
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,549	57,66	1 415,495
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,000	57,66	1 095,54
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	78,570	57,66	4 530,346
		Total manopera				49 826,83

Materiale:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	101,850	20,00	2 037,00
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	26,431	350,00	9 250,71
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	158,714	350,00	55 549,83
4.	142110220052	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-	m3	26,250	0,00	0,00



[Handwritten signature]

	5	7,0 mm				
5.	142210220551 2	Beton in banda pentru longrine	m3	5,250	1 125,00	5 906,25
6.	142210220551 5	Beton in imbracaminte	m3	131,250	1 125,00	147 656,25
7.	171121732988 3	Material textil netesut NETESIN	m	637,000	2,00	1 274,00
8.	201010290090 0	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,152	3 750,00	570,00
9.	201010290349 5	Scinduri de rasinoase	m3	1,520	3 750,00	5 700,00
10.	201010290434 0	Dulapi de rasinoase	m3	0,152	3 750,00	570,00
11.	202021292774 5	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,018	0,00	0,00
12.	232015620095 1	Motorina motor Disel-ld	kg	3,500	0,00	0,00
13.	232016620067 6	White spirit	kg	9,625	0,00	0,00
14.	232018731578 9	Decofrol	kg	18,745	0,00	0,00
15.	232032260019 2	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	85,750	12,00	1 029,00
16.	268111600200 01	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=200 mm, b=10 mm	buc	3,492	250,00	873,00
17.	268211220568 0	Azbest cal. II fulgi	kg	59,500	0,00	0,00
18.	268213260113 0	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	46,375	0,00	0,00
19.	271060200022 4	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	4,375	17,00	74,375
20.	271060200100	Otel beton	kg	1 028,000	17,00	17 476,00
21.	273411380323 3	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	11,400	35,00	399,00
22.	274613380314 1	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	10,280	25,00	257,00
23.	281210630000 0	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	15,750	0,00	0,00
24.	287312200500 0	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	1,750	30,00	52,50
25.	287314588700 0	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	19,000	35,00	665,00
26.	287314588700 1	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	3,500	35,00	122,50
27.	287527589161 9	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	6,125	0,00	0,00
28.	410011620280 6	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	84,565	10,00	845,65
		Total materiale de constructii				250 308,07




Handwritten signature in blue ink.

Utilaje de construcții:

1.	287527741000 01	Compresor	h-ut	4,947	261,78	1 295,026
2.	293211000442 1	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	4,947	198,35	981,237
3.	293211000442 4	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	11,640	198,35	2 308,794
4.	294052000768 5	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive (RCC-130H STOW)	h-ut	34,920	50,00	1 746,00
5.	293216000925 0	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	20,125	0,00	0,00
6.	293222000000 4	Autogudronator	h-ut	5,529	50,00	276,45
7.	293222000354 6	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,043	368,38	4 068,168
8.	293224000000 0	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1 925,000	0,00	0,00
9.	293224000100 0	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	20,125	368,38	7 413,648
10.	293224000400 4	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,373	250,00	1 593,20
11.	293224000401 0	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	39,010	250,00	9 752,40
12.	293227000360 8	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	20,125	50,00	1 006,25
13.	293227000401 9	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	20,125	50,00	1 006,25
14.	341044000560 4	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	17,500	198,35	3 471,125
15.	341052000137 3	Automacara 5 tf	h-ut	17,500	225,27	3 942,225
16.	341054000560 3	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,481	200,00	1 696,10
17.	341054000560 32	Autocisterna cu dispozitive de stropire Jet 3055H	h-ut	4,947	200,00	989,40
		Total utilaje de construcții				41 546,27

Total	lei	341 681,1 7
Asigurarea sociala si medicala (Π3) * 22,5 %	22,5 %	11 211,04
Total Π3+Asigur		352 892,2 1
Cheltuieli de regie (Π3+Asigur) * 8 %	8 %	28 231,38



Total ПЗ+Asigur+Cheltu		381 123,58
Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 6 %	6 %	22 867,41
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Benefi		403 991,00
TVA (ПЗ+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	80 798,20
Total deviz:		484 789,20

Intocmit

Mariton Natalia
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

