

## Lucrari de amenajare a gradinii urbane din mun. Ungheni

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 130 314,625 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)	buc	1,000	2 554,200 2 554,200	2 554,200 2 554,200
2	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm ( Tub grofat 750N 32mm) Material marunt=1,1	m	450,000	70,950 70,950	31 927,500 31 927,500
3	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (doar manopera)	m	1 100,000	13,244 13,244	14 568,400 14 568,400
4	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (camere supraveghere)	buc	11,000	200,070 194,876	2 200,770 2 143,636
		<i>Total</i>	lei			51 250,870
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		12 286,497
		<i>Transportarea materialelor</i>		7,00 %		3,999
		<i>Total</i>		100,00 +		63 541,366
		<i>Cheltuieli de regie</i>		76,00 %		38 907,239
		<i>Total</i>		100,00 +		102 448,605

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			6 146,916
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>108 595,521 51 193,736</b>

		Total	lei			108 595,521
		TVA	20,00 %			21 719,104
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>130 314,625 51 193,736</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Lucrari de amenajare a gradinii urbane din mun. Ungheni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 130 314,625 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	22,660	94,60	2 143,636
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	27,000	94,60	2 554,200
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	491,500	94,60	46 495,900
<b>Total manopera</b>						<b>51 193,736</b>

### Materiale:

1.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,385	56,00	21,560
2.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,462	77,00	35,574
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>57,134</b>
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>0,000</b>

Total	lei	108 595,521
TVA	20,00 %	21 719,104

**Total deviz:**

**130 314,6  
25**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de amenajare a gradinii urbane      Investitor  
din mun. Ungheni**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)	buc			2 554,200 2 554,200
	7137010011510	Electromontor	h-om	27,0000	94,60	2 554,200
2	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm ( Tub grofat 750N 32mm) Material marunt=1,1	m			70,950 70,950
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	94,60	70,950
3	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (doar manopera)	m			13,244 13,244
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	94,60	13,244
4	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (camere supraveghere)	buc			200,070 194,876
	1	Muncitor	h-om	2,0600	94,60	194,876
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	56,00	1,960
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	77,00	3,234

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

