

**str.Paladii,nr.71,str.Apeductului,  
nr.4-6,mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 12/8/10-2018-SU**  
**Extinderea sistemului de iluminat stradal amplasat in mun.Balti**  
**str.Paladii,nr.71,str.Apeductului,nr.4-6**

Valoarea de deviz 58 425,20 lei

Intocmit in prețuri curente 18.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	4,0000	370,38 77,98	1 481,50 311,90
2	33-04-003-2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	2,0000	858,31 162,11	1 716,62 324,22
3	103-01	Pilon din beton armat vibrat CB95-3	buc	8,0000	1 250,00 0,00	10 000,00 0,00
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	8,0000	66,63 9,03	533,03 72,23
5	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	10,0000	27,53 5,13	275,30 51,30
		<i>Total</i>	lei			14 006,45
		<i>Asig. soc. si med.</i>	22,5 %			170,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transp.mater.</i>	1 %			100,00
		<i>Total</i>				14 277,37
		<i>Chelt. de regie</i>	1 %			141,77
		<i>Total</i>				14 419,14
		<i>Benef. de deviz</i>	1 %			144,19
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>14 563,33 759,65</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
6	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,2500	1 199,16 716,16	299,79 179,04
7	100-02	Cablu SIP-5 2x35	m	260,0000	11,58 0,00	3 010,80 0,00
8	102-03	Suport clema intindere CS 1500 E	buc	6,0000	32,50 0,00	195,00 0,00
9	102-04	Clema intindere PA 1500 (DN 123)	buc	6,0000	33,50 0,00	201,00 0,00
10	102-05	Brida cablu CSB 180/9	buc	20,0000	0,50 0,00	10,00 0,00
11	102-06	Clema de sustinere suport ES 1500 E	buc	5,0000	68,50 0,00	342,50 0,00
12	102-07	Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95	buc	30,0000	14,58 0,00	437,40 0,00
13	102-08	Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150	buc	4,0000	22,50 0,00	90,00 0,00
14	102-09	Clema KZP-1	buc	10,0000	35,60 0,00	356,00 0,00
15	102-10	Clema PS-1-1	buc	10,0000	14,50 0,00	145,00 0,00
16	102-01	Brida otel F2007	buc	24,0000	7,92 0,00	190,08 0,00
17	102-02	Catarama brida A200	buc	24,0000	2,17 0,00	52,08 0,00
18	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	10,0000	113,19 46,99	1 131,91 469,91
19	08-02-363-1	Console metalice pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	10,0000	193,87 69,97	1 938,73 699,73

1	2	3	4	5	6	7
20	102-11	Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KC1	buc	10,0000	95,00 0,00	950,00 0,00
21	08-02-305-1	Bratară pe stilp	buc	10,0000	32,22 4,93	322,25 49,25
22	102-12	Bratară pentru fixarea consolei	buc	10,0000	10,50 0,00	105,00 0,00
23	08-02-305-1	Bratară pe stilp	buc	2,0000	32,22 4,93	64,45 9,85
24	102-15	Bratară pentru fixarea suportului Y4	buc	2,0000	45,00 0,00	90,00 0,00
25	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,2000	1 356,40 712,05	271,28 142,41
26	100-05	Furtun metalic izolat MRG 26	m	20,0000	10,92 0,00	218,40 0,00
27	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,2000	290,73 170,11	348,87 204,13
28	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,2000	521,20 389,90	104,24 77,98
29	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,4500	607,36 412,44	273,31 185,60
30	104-01	Otel rotund d.16 mm	m	36,0000	21,30 0,00	766,80 0,00
31	104-02	Otel rotund d.10 mm	m	20,0000	8,50 0,00	170,00 0,00
32	104-03	Otel rotund d.6 mm	m	45,0000	2,70 0,00	121,50 0,00
33	MsCA12A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii	100 m	0,3500	353,46 254,46	123,71 89,06
34	100-04	Cablu de alimentare AVVGng 3x4-1	m	15,0000	3,50 0,00	52,50 0,00
35	100-06	Cablu de alimentare AVVGng 3x6-1	m	20,0000	7,90 0,00	158,00 0,00
36	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 de tip BZUM TF	buc	1,0000	91,41 48,63	91,41 48,63

1	2	3	4	5	6	7
37	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 de tip ЦМП-1-	buc	1,0000	91,41 48,63	91,41 48,63
38	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000	7,98 6,98	7,98 6,98
39	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A de tip BA 47-29	buc	3,0000	42,54 32,01	127,61 96,03
40	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A de tip BH-32	buc	1,0000	42,54 32,01	42,54 32,01
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A de tip OPS 1-B/IP	buc	1,0000	42,54 32,01	42,54 32,01
42	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A de tip КМИ-11210/12А 230 V	buc	1,0000	88,51 65,05	88,51 65,05
43	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A de tip LAY5-BG45	buc	1,0000	88,51 65,05	88,51 65,05
44	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A de tip РЭК78/4 3А 230 V	buc	1,0000	88,51 65,05	88,51 65,05
45	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A de tip SB-7 "Pornire"/230 V/verde	buc	1,0000	88,51 65,05	88,51 65,05
46	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A de tip SB-7 "Stop"/230 V/rosu	buc	1,0000	88,51 65,05	88,51 65,05
47	08-03-530-	Demaror magnetic de destinatie	buc	1,0000	88,51	88,51

1	2	3	4	5	6	7
	4	comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 Ad de tip Controlor de dirijare GSM			65,05	65,05
		<i>Total</i>	lei			13 475,15
		<i>Asig.soc. si med.</i>	22,5 %			621,35
		<i>Transp.mater.</i>	1 %			80,61
		<i>Total</i>				14 177,11
		<i>Chelt. de regie</i>	1 %			27,62
		<i>Total</i>				14 204,73
		<i>Benef.de deviz</i>	1 %			142,05
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>14 346,78 2 761,55</b>
		<b>3. Utilaje</b>				
48	101-01	Corp de iluminat stradal LED-100W	buc	3,0000	2 182,00 0,00	6 546,00 0,00
49	101-02	Corp de iluminat stradal LED-50W	buc	7,0000	1 560,00 0,00	10 920,00 0,00
50	101-03	Tablou electric pentru evidenta (TE) BZUM TF-03-25 IP54	buc	1,0000	750,00 0,00	750,00 0,00
51	101-04	Panou de comanda a iluminatului exterior (PCIE) ИҚМП-1-0/74/Y2 IP54	buc	1,0000	420,00 0,00	420,00 0,00
52	101-05	Intrerupator de sarcina BH-32/1P/32A	buc	1,0000	18,20 0,00	18,20 0,00
53	101-06	Intrerupator automat BA 47-29/1P/C25	buc	1,0000	20,42 0,00	20,42 0,00
54	101-07	Intrerupator automat BA 47-29/1P/B25	buc	1,0000	20,42 0,00	20,42 0,00
55	101-08	Intrerupator automat BA 47-29/1P/B10	buc	1,0000	20,42 0,00	20,42 0,00
56	101-09	Descarcator OPS 1-B/1P	buc	1,0000	133,20 0,00	133,20 0,00
57	101-10	Comutator cu 2 pozitii cu cheie LAY5-BG45	buc	1,0000	73,50 0,00	73,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
58	101-11	Releu intermediar modular PЭК78/4 3A 230 V	buc	1,0000	68,50 0,00	68,50 0,00
59	101-12	Contactator de gabarit mic КМИ- 11210/12A 230 V	buc	1,0000	215,00 0,00	215,00 0,00
60	101-13	Buton de comanda SB-7 "Pornire"/230 V/verde	buc	1,0000	24,70 0,00	24,70 0,00
61	101-14	Buton de comanda SB-7 "Stop"/230 V/rosu	buc	1,0000	24,70 0,00	24,70 0,00
62	101-15	Controlor de dirijare GSM	buc	1,0000	10,00 0,00	10,00 0,00
63	101-16	Contor electronic ME172-D2 1f,220V,10 (85) A	buc	1,0000	512,50 0,00	512,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			19 777,56
		<b>Total Utilaje Inclusiv salariu</b>				<b>19 777,56</b>

		Total	lei	48 687,67
		TVA	20 %	9 737,53
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>58 425,20</b>
				<b>3 521,20</b>

Intocmit

V.Melnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)