

**IMSP Spitalul Raional Leova**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Reparatia la cabinet de radiografie (rengencabinet)**  
**la Spitalul Raional din or.Leova**

Valoarea de deviz 281 764,07 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.10.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Demontari</b>				
1	RpIB11E	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel (Снятие отопительных заслонок с горизонтальными или вертикальными трубопроводами из стальной трубы)	buc	5,0000	101,400 101,400	507,00 507,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	186,0000	19,050 17,550	3 543,30 3 264,30
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	50,0000	16,400 14,300	820,00 715,00
4	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Разборка теплых полов - паркетных полов из дуба или бука)	m2	36,0000	38,250 35,100	1 377,00 1 263,60
		<i>Total</i>	Lei			6 247,30

		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>6 247,30 5 749,90</b>
		<b>1.2. Lucrari interioare</b>				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	186,0000	8,750 1,950	1 627,50 362,70
6	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	186,0000	94,184 41,600	17 518,22 7 737,60
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	186,0000	28,406 13,000	5 283,52 2 418,00
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	272,0000	41,622 35,750	11 321,17 9 724,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	272,0000	8,750 1,950	2 380,00 530,40
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	272,0000	64,815 35,750	17 629,68 9 724,00

11	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	86,0000	249,591 124,150	21 464,86 10 676,90
12	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм)	m2	86,0000	347,399 30,420	29 876,35 2 616,12
13	CG47A	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 100 x 100 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 100 x 100 мм)	m2	86,0000	381,999 90,350	32 851,93 7 770,10
14	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных или алюминиевых радиаторов, работающих на горячей воде)	m2	6,0000	1 970,313 55,250	11 821,88 331,50
		<i>Total</i>		Lei		151 775,11
		<b>Total Lucrari interioare Inklusiv salariu</b>				<b>151 775,11 51 891,32</b>
		<i>Total</i>		Lei		158 022,41
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>		24 %		13 833,89
		<i>Cheltuieli de transport</i>		10 %		9 413,18
		<i>Cheltuieli directe</i>				181 269,48
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14,5 %		26 284,07
		<i>Total</i>				207 553,55
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6 %		12 453,20
		<i>Total</i>				220 006,75
		<b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>				<b>220 006,75 57 641,22</b>

		<b>2. Lucrari de electricitate</b>				
15	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mm <sup>2</sup> (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или смонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм <sup>2</sup> )	m	110,0000	2,275 2,275	250,25 250,25
16	RpEG16B	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 monopolari (Монтаж на стройплощадке коробов полностью закрытых щитов и крепление их на панели или металлический каркас: металлический короб, 12 контурный, монополярный)	buc	1,0000	793,650 137,150	793,65 137,15
17	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N)	buc	6,0000	251,800 46,800	1 510,80 280,80
18	RpEE15C	Montarea intreruptoarelor - intrerupator 32 A-380 V, ST-simbol 0239 (Установка выключателей 32- А -380 Вt, ST - шифр 0239)	buc	1,0000	301,200 96,200	301,20 96,20
19	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cm (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см <sup>2</sup> )	m	16,0000	6,500 6,500	104,00 104,00
20	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi,	m	55,0000	33,852	1 861,87

		elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения 25 мм2)-- VVG 3*2.5			5,850	321,75
21	RpEE01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)	m	58,0000	25,714 4,550	1 491,41 263,90
22	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	12,0000	86,561 20,150	1 038,73 241,80
23	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или	buc	4,0000	99,350 17,550	397,40 70,20

		aluminiевыми проводами)				
24	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, различного типа, потолочных или настенных, включая крепление, тип CGA 140-485 , полностью укомплектованных)	buc	7,0000	325,850	2 280,95
					70,850	495,95
25	RpEJ05C	Incercari, verificari electrice si reglari la electromotoare pina la 200 kW sau redresoare (Электротестирования, контроль и наладка электромоторов или выпрямителей до 200 кВт)	buc	1,0000	500,000	500,00
					390,000	390,00
		<i>Total</i>	Lei			10 530,26
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			636,48
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			776,83
		<i>Cheltuieli directe</i>				11 943,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 015,52
		<i>Total</i>				13 959,09
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			837,55
		<i>Total</i>				14 796,64
		<b>Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>14 796,64 2 652,00</b>

		Total	Lei		234 803,39
		TVA	20 %		46 960,68
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>			<b>281 764,07</b>
					<b>60 293,22</b>

Intocmit

Ряпосова Г.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

