

Imbunatatirea unei sectiuni de drum cu pavaj de-a lungul strazii Stefan cel Mare (100 m lungime, 6 m latime) in satul Bascalia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 438 114,33 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Благоустройство участка дороги по ул. Стефана чел Маре (длиной 100м, шириной 6м) в с. Башкалия				
1	RCsS19G	Desfacerea trotuarelor si pavajelor executate cu borduri la trotuare, asezate pe beton (Разборка тротуаров и мостовых: бордюры на тротуарах, установленные на бетон)	m	80,0000	39,900	3 192,000
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	28,8000	662,140	19 069,640
3	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия)	m3	7,2000	204,400	1 471,680
4	TrI1AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3	t	49,1300	31,500	1 547,595

1	2	3	4	5	6	7
		категории)				
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	49,1300	19,000	933,475
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры	m3	3,0000	879,800	2 639,400
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см) *1000x300x150	m	200,0000	242,619	48 523,800
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) t=5cm	m3	30,0000	758,590	22 757,700
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *плитка вибропрессованная h-8cm катушка	m2	600,0000	331,625	198 975,000
10	TsD05A прим	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint	100 m3	1,2000	3 942,200	4 730,640

1	2	3	4	5	6	7
		песочив (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) уплотнение уложенной тротуарной плитки				
11	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под зуб	m3	1,8000	204,400	367,920
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) установка армокаркаса для зуба	kg	40,0000	19,515	780,600
13	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) Устройство монолитного ж/б зуба	m3	1,8000	3 188,293	5 738,927
		<i>Total</i>	Lei			310 728,377
		Total Благоустройство участка дороги по ул. Штефана чел Маре (длиной 100м, шириной 6м) в с. Башкалия Inclusiv salariu				310 728,377 46 534,775
		Total	Lei			310 728,39

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurare sociala	24 %			11 168,35
		Total				321 896,74
		Cheltuieli de regie	7 %			22 532,77
		Total				344 429,51
		Beneficiu de deviz	6 %			20 665,77
		Total				365 095,28
		TVA	20 %			73 019,05
		Total deviz: Inclusiv salariu				438 114,33

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Imbunatatirea unei sectiuni de drum cu pavaj de-a lungul strazii Stefan cel Mare (100 m lungime, 6 m latime) in satul Bascalia

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №
РЕМОНТ

Valoarea de deviz 438 114,33 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	7,1100	70,00	497,700
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,1600	70,00	151,200
3.	7129020012800	Pavator	h-om	485,9200	70,00	34 014,400
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	91,9425	70,00	6 435,975
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2900	70,00	90,300
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,2800	70,00	2 119,600
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	46,0800	70,00	3 225,600
Total manopera						46 534,78

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	38,1000	500,00	19 050,000
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,4500	500,00	1 725,000
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,3090	500,00	654,500
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,8000	450,00	810,000
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,4180	450,00	638,100
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,0000	450,00	1 350,000
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	25,6800	450,00	11 556,000
8.	2010237318750	Distantieri	buc	6,0000	0,00	0,000
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	634,0000	2,50	1 585,000
10.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	960,0000	2,50	2 400,000
11.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	336,3300	2,50	840,825
12.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 722,0000	2,50	11 805,000
13.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h=8 bobina	m2	609,0000	240,00	146 160,000
14.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	10,8634	1 400,00	15 208,760
15.	26661228002861	Bordura beton pentru trotuare *1000x300x150	m	201,0000	120,00	24 120,000

16.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	41,0000	15,00	615,000
17.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4000	15,00	6,000
18.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	12,0000	56,00	672,000
19.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,5000	24,00	36,000
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,6909	24,00	40,582
21.	4100126202818	Apa	m3	0,3000	24,00	7,200
Total materiale de construcții						239 279,97

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	22,3200	350,00	7 812,000
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,2600	380,00	478,800
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,6300	350,00	220,500
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4500	320,00	144,000
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8101	400,00	724,040
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,5400	380,00	2 485,200
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0324	450,00	14,580
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,7200	300,00	216,000
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	22,3200	350,00	7 812,000
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1026	300,00	30,780
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	12,4680	320,00	3 989,760
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,7339	250,00	933,475
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1500	350,00	52,500
Total utilaje de construcții						24 913,64

Total	Lei	310 728,39
Asigurare sociala	24 %	11 168,35
Total		321 896,74
Cheltuieli de regie	7 %	22 532,77
Total		344 429,51
Beneficiu de deviz	6 %	20 665,77
Total		365 095,28
TVA	20 %	73 019,05

Total deviz:

438 114,33

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Imbunatatirea unei sectiuni de drum cu pavaj de-a lungul strazii Stefan cel Mare (100 m lungime, 6 m latime) in satul Bascalia **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Благоустройство участка дороги по ул. Стефана чел Маре (длиной 100м, шириной 6м) в с. Башкалия				
1	RCsS19G	Desfacerea trotuarelor si pavajelor executate cu borduri la trotuare, asezate pe beton (Разборка тротуаров и мостовых: бордюры на тротуарах, установленные на бетон)	m			39,900
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	70,00	21,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	70,00	18,20
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			662,140
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	400,00	7,64
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	350,00	271,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	350,00	271,25
3	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия)	m3			204,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	70,00	204,40
4	TrI1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			31,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,50
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			19,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,00	19,00
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры	m3			879,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	350,00	73,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	380,00	159,60
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см) *1000x300x150	m			242,619
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	70,00	36,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 400,00	63,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,50	7,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	450,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,00	0,14
	26661228002861	Bordura beton pentru trotuare *1000x300x150	m	1,0050	120,00	120,60
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заливания) t=5cm	m3			758,590
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	500,00	635,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	24,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	380,00	82,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	350,00	1,75
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *плитка вибропрессованная h-8cm катушка	m2			331,625
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266112800655	Placi din beton, pentru trotuare h=8 bobina	m2	1,0150	240,00	243,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,68
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	450,00	2,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	450,00	19,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	56,00	1,12
10	TsD05A прим	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din ramint nesoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) уплотнение уложенной тротуарной плитки	100 m3			3 942,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	320,00	3 324,80
11	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под зуб	m3			204,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	70,00	204,40
12	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) установка армокаркаса для зуба	kg			19,515
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	70,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
13	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) Устройство монолитного ж/б зуба	m3			3 188,293
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	70,00	276,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 400,00	1 449,31
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,50	467,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	450,00	354,50
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	500,00	363,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	24,00	6,55
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	300,00	17,10
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	320,00	80,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	300,00	120,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.