

Îmbrăcămintă din beton asfaltic
L155 Rîșcani-Răcăria
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 901 555,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia partii carosabile cu asfalt L=1500 m, l=6 m				
1	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	1 500,00 00	12,98 0,28	19 464,99 414,99
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,7500	954,00 0,00	715,50 0,00
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	150,0000	8,43 0,00	1 263,90 0,00
4	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	90,0000	6,25 0,00	562,50 0,00
5	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	900,0000	198,77 17,92	178 894,28 16 129,28
6	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	9 000,00 00	3,29 1,54	29 583,00 13 833,00
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	5,8500	9 384,00 0,00	54 896,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	9 000,00 00	119,73 1,54	1 077 606,0 0 13 833,00
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,0000	47,25 0,00	472,50 0,00
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,0000	699,44 0,00	699,44 0,00
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 000,00 00	26,51 0,97	26 514,46 974,46

Total Reparatia partii carosabile cu asfalt L=1500 m, l=6 m						1 390 672,97
Incluziv salariu						45 184,73

Прямые затраты	lei	1 390 672,97
CASM (VR) * 22,5 %	22,50 %	10 166,56
Total VR+CASM	100,00 +	1 400 839,53
CHeltuieli de regie (Total) * 12 %	12,00 %	168 100,74
Total Total+CHeltu	100,00 +	1 568 940,27
Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	15 689,40
Total Total+Benefi	100,00 +	1 584 629,67
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	316 925,93

Total deviz: **1 901 555,60**
Incluziv salariu **45 184,73**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)