

Reparația drumurilor locale din raionul Dondușeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 3 955 925,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumului L75 R14-Drum de acces spre satul Arionesti 1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,000	902,50 0,00	902,50 0,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,000	410,00 0,00	410,00 0,00
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	160,000	11,40 0,00	1 824,00 0,00
Total Lucrari de terasament					3 136,50	
Incluziv salariu					0,00	
		1.2. L=440 m, a=5 m				
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	22,000	33,00 0,00	726,00 0,00
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	330,000	367,99	121 436,37

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie			18,44	6 086,52
6	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	2 200,00 0	87,38 3,69	192 239,96 8 115,36
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,660	7 326,12 0,00	4 835,24 0,00
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 200,00 0	112,03 1,54	246 477,00 3 381,40
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,000	28,99 0,97	14 494,03 487,23
Total L=440 m, a=5 m						580 208,60
Incluziv salariu						18 070,51
Total Reparatie drumului L75 R14-Drum de acces spre satul Arionesti						583 345,10
Incluziv salariu						18 070,51
		2. Reparatie drumului L73 R14-Criscauti 2.1. Reparatie drumului de pietris				
10	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	150,000	27,68 7,68	4 152,75 1 152,75
11	DI89B	Reparatie drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	150,000	2 176,58 171,53	326 486,88 25 729,38
Total Reparatie drumului de pietris						330 639,63
Incluziv salariu						26 882,13

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Amenajarea podetului				
12	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	4,000	23,67 23,67	94,68 94,68
13	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	43,200	125,28 61,48	5 412,10 2 655,94
14	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	40,000	4,52 1,44	180,79 57,79
15	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	4,000	1 048,45 236,70	4 193,82 946,79
16	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	7,000	320,84 11,37	2 245,91 79,62
Total Amenajarea podetului						12 127,30
Incluziv salariu						3 834,82
Total Reparatia drumului L73 R14-Criscauti						342 766,93
Incluziv salariu						30 716,95
		3. Reparatia drumului L72-Horodiste-Sudarca				
		3.1. Lucrari de terasament				

1	2	3	4	5	6	7
17	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	17,280	902,50 0,00	15 595,25 0,00
18	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	17,280	410,00 0,00	7 084,80 0,00
19	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	2 506,00 0	9,60 0,00	24 057,60 0,00
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	17,280	111,87 11,07	1 933,03 191,23
21	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	1 600,00 0	10,76 10,76	17 214,40 17 214,40
Total Lucrari de terasament						65 885,08
Incluziv salariu						17 405,63
3.2. Amenajarea podetului						
22	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	3,800	173,07 173,07	657,65 657,65
23	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	2,000	23,67 23,67	47,34 47,34
24	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	17,400	125,11 61,48	2 176,87 1 069,75

1	2	3	4	5	6	7
25	CC01A1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg	20,000	4,52 1,45	90,40 28,90
26	CA03A3	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat manual și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	3,800	1 048,54 236,70	3 984,44 899,45
27	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu balast	m3	5,000	320,84 11,37	1 604,22 56,87
Total Amenajarea podetului						8 560,92
Incluziv salariu						2 759,96
		3.3. Imbracamintea din beton asfaltic				
28	DH02B	Scarificarea usoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	48,000	33,00 0,00	1 584,00 0,00
29	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără inodorire	m3	864,000	367,99 18,44	317 942,50 15 935,62
30	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală	m2	4 800,00 0	87,38 3,69	419 432,64 17 706,24
31	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	1,440	7 323,03 0,00	10 545,16 0,00
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu	m2	4 800,00 0	112,03 1,54	537 768,00 7 377,60

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
33	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	800,000	28,99 0,97	23 190,45 779,57
Total Imbracamintea din beton asfaltic						1 310 462,75
Incluziv salariu						41 799,03
Total Reparatie drumului L72-Horodiste-Sudarca						1 384 908,75
Incluziv salariu						61 964,62
		4. Reparatie drumului L63 Donduseni-Scaieni-Tirnova				
		4.1. Drum de acces spre satul Scaieni				
		4.1.1. Reparatie drumului impietruit				
34	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	7,500	527,50 0,00	3 956,25 0,00
35	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	900,000	372,40 23,05	335 160,00 20 749,50
Total Reparatie drumului impietruit						339 116,25
Incluziv salariu						20 749,50
		4.1.2. Amenajarea podetului				
36	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	3,800	173,07 173,07	657,65 657,65
37	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	17,400	125,11 61,48	2 176,87 1 069,75

1	2	3	4	5	6	7
38	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	3,800	1 048,54 236,70	3 984,44 899,45
39	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	5,000	320,84 11,37	1 604,22 56,87
40	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere Materiale marunte (cirpe, solutie de lipit, etc.)=1,03	buc	8,000	225,98 19,98	1 807,85 159,85
Total Amenajarea podetului						10 231,03
Incluziv salariu						2 843,57
Total Drum de acces spre satul Scaieni						349 347,28
Incluziv salariu						23 593,07
		4.2. Drum de acces spre s. Tirnova 4.2.1. Lungimea 640 m, latimea 4.5 m				
41	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,320	902,49 0,00	3 898,75 0,00
42	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	4,320	1 203,98 0,00	5 201,20 0,00
43	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	432,000	320,84 11,37	138 604,35 4 913,48

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast				
44	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	12,800	290,37 52,87	3 716,77 676,77
Total Lungimea 640 m, latimea 4.5 m						151 421,07
Incluziv salariu						5 590,25
		4.2.2. Lungimea 647 m, latimea 4.5 m				
45	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	29,800	2 176,58 171,53	64 862,02 5 111,57
46	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	13,140	290,37 52,87	3 815,50 694,75
47	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	15,000	367,99 18,44	5 519,84 276,66
48	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	100,000	87,38 3,69	8 738,18 368,88
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,060	7 347,33 0,00	440,84 0,00
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	100,000	112,03 1,54	11 203,50 153,70
51	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	40,000	28,99 0,97	1 159,46 38,98

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lungimea 647 m, latimea 4.5 m				95 739,34
		Incluziv salariu				6 644,54
		Total Drum de acces spre s. Tirnova				247 160,41
		Incluziv salariu				12 234,79
		Total Reparatia drumului L63 Donduseni-Scaieni-Tirnova				596 507,69
		Incluziv salariu				35 827,86
		Прямые затраты	lei			2 907 528,47
		CASM (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %			32 980,49
		Total ПЗ+CASM	100,00 +			2 940 508,96
		Cheltuieli de regie (Total) * 11 %	11,00 %			323 455,99
		Total Total+CR	100,00 +			3 263 964,95
		Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %			32 639,65
		Total Total+B	100,00 +			3 296 604,60
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			659 320,92

Total deviz: **3 955 925,52**
Incluziv salariu **146 579,94**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)