

OFERTĂ

Către Primăria satului Copanca, r-ul Căușeni

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,
Cijicenco Alexandru în calitate director S.A «Drumuri Căușeni»

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus

menționată, să executăm lucrări «Reparația curentă a străzii Alexandru cel Bun din s. Copanca r-l Căușeni

pentru suma fără TVA de **605 108 lei 53 bani** (*Șase sute cinci mii una sute opt lei 53 bani*)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **121 021 lei 71 bani** (*Una sute douăzeci una mii douăzeci una lei 71 bani*)

Suma totală: **726 130 lei 24 bani** (*Șapte sute douăzeci șase mii una sute treizeci lei 24 bani*)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 6(șase) luni calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60(șasezeci)** zile, respectiv pînă la data de **07 iulie 2019** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

1. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

2. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.



[Signature]

3. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

4. Data **07 mai 2019**

_____ **Cijicenco Alexandru**, în calitate de **director interimar**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **S.A «Drumuri Căușeni»**



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă _____ în cuantum de ___%(din prețul total ofertat) și constituie _____ mii.lei.

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate: 12 (douăsprezece) luni calendaristice.

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **cinci** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **trei** zile calendaristice

Ofertant, _____

_____ **Cijicenco Alexandru**, în calitate de **director interimar**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

S.A «Drumuri Căușeni»

(semnătura autorizată)



Reparatia curenta a strazii Alexandru cel Bun din s.Copanca,r-nul Causeni


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-2019

Valoarea de deviz 726 130,24 Lei

Intocmit in prețuri curente 07.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. strada Alexandru cel Bun L=0.796 km B=5,0m						
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	39,80	64,80 0,00	2 579,06 0,00
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	6,15	424,87 99,19	2 612,93 610,04
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (sapatura patului drumului cu h=25cm)	100 m3	8,96	1 238,25 0,00	11 094,76 0,00
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (strat de nisip h=10cm)	m3	346,40	233,47 21,33	80 875,16 7 390,28
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,16	1 135,50 0,00	181,68 0,00
6	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	4,00	155,10 155,10	620,42 620,42
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=10 cm	m3	9,80	494,12 57,07	4 842,34 559,30



1	2	3	4	5	6	7
8	DI123	Montarea sectiilor rigolei pentru edificii artificiale la drumuri 12 buc *1.26=15,12m3	m3	15,12	4 428,81 837,21	66 963,68 12 658,68
9	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (la iesire rigolei)	m3	20,00	523,89 160,29	10 477,90 3 205,90
10	TsC54A	Strat de fundatie din nisip H=10 cm(sub placile de drum)	m3	3,15	213,85 51,80	673,64 163,18
11	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat , cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Placa de drum 3,0*1,75*0,17) 6 buc	buc	6,00	242,97 72,08	1 457,85 432,45
12	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Placa de drum 1buc=0.893m3)	buc	6,00	3 523,33 0,00	21 140,00 0,00
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	34,64	8 861,28 284,84	306 954,84 9 866,78
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II(nivelarea acostamentelor)	100m2	15,92	64,84 0,00	1 032,31 0,00
Total strada Alexandru cel Bun L=0.796 km B=5,0m Inclusiv salariu						511 506,57 35 507,03

	Total	Lei	511 506,57
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	7 989,08
	Cheltuieli directe		519 495,65
	Cheltuieli de regie	12 %	62 339,48
	Total		581 835,13
	Beneficiu de deviz	4 %	23 273,40
	Total		605 108,53
	TVA	20 %	121 021,71
	Total deviz: Inclusiv salariu		726 130,24 35 507,03

Intocmit

Ofertant S.A Drumuri Causeni
Director A. Cijicenco
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. strada Alexandru cel Bun L=0.796 km B=5,0m						
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			64,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	342,96	64,80
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			424,87 99,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,72	57,66	99,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,95	342,96	325,67
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (sapatura patului drumului cu h=25cm)	100 m3			1 238,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	342,96	1 238,25
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (strat de nisip h=10cm)	m3			233,47 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	6,00	1,39
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	120,00	157,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	210,00	32,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	210,00	4,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	342,96	16,46
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 135,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,39	216,28	1 135,50
6	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			155,10 155,10
	9312040019600	Sapator	h-om	2,39	57,66	137,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	57,66	17,30
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=10 cm	m3			494,12 57,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,07
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	354,00	407,10
	4100126202818	Apa	m3	0,10	6,00	0,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	96,00	20,18
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	21,80	9,17
8	DI123	Montarea sectiilor rigolei pentru edificii artificiale la drumuri 12 buc *1.26=15,12m3	m3			4 428,81



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor				837,21
	2666122800562	Sectiile rigolei L5.05 (5.05*0.68*0.39)	h-om	12,10	57,66	837,21
	2922140007000	Macara	m3	1,00	2 700,00	2 780,36
9	D1129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (la iesire rigolei)	h-ut	3,38	200,00	811,24
			m3			523,89
	9310060019930	Muncitor				160,29
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	h-om	2,78	57,66	160,29
10	TsC54A	Strat de fundatie din nisip H=10 cm(sub placile de drum)	m3	1,01	360,00	363,60
			m3			213,85
	9310060019900	Muncitor necalificat				51,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	h-om	0,90	57,66	51,80
	4100126202818	Apa	m3	1,10	120,00	132,19
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	m3	0,10	6,00	0,61
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,21	96,00	20,11
11	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat , cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Placa de drum 3,0*1,75*0,17) 6 buc	h-ut	0,42	21,80	9,14
			buc			242,97
	7123030012500	Montator P.B				72,08
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	h-om	1,25	57,66	72,08
			m3	0,004	3 000,00	10,00
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m				45,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	m3	0,015	3 000,00	45,00
12	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Placa de drum 1buc=0.893m3)	h-ut	0,61	190,00	115,90
			buc			3 523,33
	2666122800511	Elemente din beton armat	buc	1,007	3 500,00	3 523,33
13	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				8 861,28
			100m2			284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	354,00	6 690,64
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	354,00	531,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	354,00	354,00
	11202062010361	Savura	m3	1,00	210,00	210,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	6,00	18,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	342,96	14,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	180,00	46,45
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	156,01	174,75
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	156,01	422,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	210,00	86,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	260,00	27,55
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II(nivelarea acostamentelor)				64,84
			100m2			0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	342,96	64,84

APROBAT:

Intocmit

Ofertant S.A Drumuri Causeni

Investitor

Director



A. Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia curenta a strazii
Alexandru cel Bun din
s.Copanca,r-nul Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-2019

Intocmit in prețuri curente 07.05.2019

Valoarea de deviz 726 130,24 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-2019:						

Manopera :

1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	7,50	57,66	432,45
2.	7129020012800	Pavator	h-om	128,17	57,66	7 390,28
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,31	57,66	1 401,71
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	446,26	57,66	25 731,36
5.	9312040019600	Sapator	h-om	9,56	57,66	551,23
Total manopera						35 507,03

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	34,64	210,00	7 274,40
2.	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	20,20	360,00	7 272,00
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	34,64	354,00	12 262,56
4.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	654,70	354,00	231 763,80
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	11,27	354,00	3 989,58
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	51,96	354,00	18 393,84
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	457,60	120,00	54 912,00
8.	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,02	3 000,00	60,00
9.	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,09	3 000,00	270,00
10.	2666122800511	Elemente din beton armat	buc	6,04	3 500,00	21 140,00
11.	2666122800562	Sectiile rigolei L5.05 (5.05*0.68*0.39)	m3	15,57	2 700,00	42 039,00
12.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	184,28	6,00	1 105,68
13.	4100126202818	Apa	m3	1,30	6,00	7,80
Total materiale de construcții						400 490,66

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,44	21,80	118,60
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,72	96,00	261,12



3.	2922140007000	Macara	h-ut	61,33	200,00	12 266,00
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	66,80	342,96	22 909,73
5.	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	53,00	210,00	11 130,00
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	93,87	156,01	14 644,66
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	38,80	156,01	6 053,19
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,84	216,28	181,68
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,94	180,00	1 609,20
10.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	3,67	260,00	954,20
11.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,66	190,00	695,40
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	22,31	210,00	4 685,10
Total utilaje de construcții						75 508,88

Total	Lei	511 506,57
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	7 989,08
Cheltuieli directe		519 495,65
Cheltuieli de regie	12 %	62 339,48
Total		581 835,13
Beneficiu de deviz	4 %	23 273,40
Total		605 108,53
TVA	20 %	121 021,71

Total deviz:

726 130,24

Intocmit

Ofertant S.A Drumuri Causeni

Director A. Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

