

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

| Cod poziție | Conținutul cerinței | Răspuns |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. Informații despre publicare | | |
| 1A.1 | Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | ocds-b3wdp1-MD-1694245989396 |
| B. Identitatea autorității/entității contractante | | |
| 1B.1 | Denumirea autorității/entității contractante | Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret |
| 1B.2 | Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante | 1022601000020 |

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

| Cod poziție | Conținutul cerințelor | Răspuns |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. Informații privind operatorul economic | | |
| 2A.1 | Denumirea operatorul economic | „Sigma VenMer” SRL |
| 2A.2 | Țara | Moldova |
| 2A.3 | Cod poștal | MD-2012 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2A.4 | Oraș/Localitate | Chișinău |
| 2A.5 | Adresa juridică | Chișinău, str. Maria Cebotari, 28 |
| 2A.6 | Pagina web | |
| 2A.7 | Persoana sau persoanele de contact | Veaceslav Cebotari |
| 2A.7.1 | Telefon | +37379504000 |
| 2A.7.2 | Adresa de e-mail | ceslavus@gmail.com |
| 2A.8 | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP) | 1007600018551 |
| 2A.9 | Numărul cod TVA | 0508001 |
| 2A.10 | Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat | SRL |
| 2A.11 | Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv | |
| 2A.11.1 | Numele acționarilor / asociaților | Veaceslav Cebotari |
| 2A.11.2 | Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i> | Veaceslav Cebotari |
| 2A.11.3 | Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2) | MDA |
| 2A.12 | Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele | Întreprindere mijlocie |
| 2A.13 | În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> XNu |
| 2A.13.1 | Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați? | Nu avem astfel de lucrători |
| 2A.13.2 | Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză? | Nu avem astfel de lucrători |
| 2A.14 | Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> XNu |
| 2A.14.1 | Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc). | Nu sunt alți operatori |
| 2A.14.2 | Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică. | Nu sunt alți operatori |
| 2A.14.3 | Specificați denumirea grupului participant. | Nu sunt alți operatori |
| <i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i> | | |
| B. Informații privind reprezentanții operatorului economic | | |
| Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică. | | |
| 2B.1 | Nume și prenume | Veaceslav Cebotari |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2B.2 | Poziție/acționând în calitate de.. | Administrator |
| 2B.3 | Țară | Moldova |
| 2B.4 | Telefon | +37379504000 |
| 2B.5 | Adresa de e-mail | ceslavus@gmail.com |
| C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități | | |
| 2C.1 | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> XNu |
| <p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p> | | |
| D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează | | |
| 2D.1 | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> XNu |
| 2D.1.1 | <i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i> | Nu intenționăm să contractăm |

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

| Cod poziție | Conținutul cerințelor | Răspuns |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 3A.1 | <p>Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> XNu |
| 3A.2 | <p>Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> XNu |
| 3A.3 | <p>Fraude.</p> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> XNu |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | |
| 3A.4 | Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.5 | Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.6 | Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.7 | În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.7.1 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | Răspunsul este „NU” la formularele 3A.1-3A.6 |
| B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale | | |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Plata impozitelor | |
| 3B.1 | Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3B.1.1 | <i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i> | ----- |
| 3B.1.2 | <i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3B.1.3 | <i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i> | Nu am avut încălcări |
| 3B.2 | Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3B.2.1 | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3B.3 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale? - Certificat valabil de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor, eliberat de Serviciul Fiscal de Stat. | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3B.4 | Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet: www.fisc.md |
| | | Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat |
| | | Referința exactă a documentației: Certificat – extras din Sistemul Informațional al SFS |
| C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici | | |
| 3C.1 | Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3C.1.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3C.1.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | Nu avem interdicții |
| D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale | | |
| | Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii | |

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | și asigurărilor sociale | |
| 3D.1 | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.1.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.1.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | <i>Nu avem încălcări</i> |
| 3D.2 | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.2.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.2.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | <i>Nu am încălcat aceste obligații</i> |
| 3D.3 | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.3.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.3.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | <i>Nu am încălcat obligațiile din domeniul muncii</i> |
| | Insolvabilitatea | |
| 3D.4 | Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.4.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.4.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | <i>Nu suntem în situație de insolvabilitate</i> |
| | Active administrate de lichidator | |
| 3D.5 | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.5.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.5.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | <i>Activele nu sunt administrate de un lichidator sau de o instanță</i> |
| | Activitățile economice sunt suspendate | |
| 3D.6 | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.6.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.6.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | <i>Activitățile economice nu sunt suspendate</i> |
| | Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței | |
| 3D.7 | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

| | | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens? | |
| 3D.7.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.7.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri. | <i>Nu am încheiat astfel de acorduri</i> |
| | Conflict de interese | |
| 3D.8 | Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.8.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.8.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri. | <i>Nu suntem în situație de conflict de interese</i> |
| | Etica profesională | |
| 3D.9 | Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.9.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.9.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri. | <i>Nu avem astfel de hotărâre</i> |
| | Integritatea | |
| 3D.10 | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.10.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.10.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri. | <i>Nu am avut abateri profesionale</i> |

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție | Conținutul cerințelor | Răspuns |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale | | |
| 4A.1 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia? - Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii. | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4A.1.1 | Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii | <i>Certificat de înregistrare Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, Licența</i> |

| | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <i>de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i> | seria A MMII nr.055622 din 04.07.2017, Aviz AST nr. 1808/23 din 05.05.2023 |
| 4A.1.2 | <i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i> | Adresa de internet: |
| | | Autoritatea sau organismul emitent(ă): 1. I.P. „Agenția Servicii Publice” 2. Camera de Licențiere |
| | | Referința exactă a documentației: |
| 4A.2 | Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național? - Autorizație de funcționare/Licență de activitate/ alt document confirmativ | XDa <input type="checkbox"/> Nu |
| 4A.2.1 | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i> | XDa <input type="checkbox"/> Nu |
| 4A.2.3 | <i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i> | Adresa de internet: |
| | | Autoritatea sau organismul emitent(ă): 1. I.P. „Agenția Servicii Publice” 2. Camera de Licențiere |
| | | Referința exactă a documentației: |
| 4A.3 | Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare? | XDa <input type="checkbox"/> Nu |
| B. Capacitatea economică și financiară | | |
| | Declarații bancare | |
| 4B.1 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire? | XDa <input type="checkbox"/> Nu |
| 4B.1.1 | <i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i> | Adresa de internet: 1. https://www.sfs.md/ 2. https://statistica.gov.md/ |
| | | Autoritatea sau organismul emitent(ă): 1. Serviciul Fiscal de Stat 2. Biroul Național de Statistică |
| | | Referința exactă a documentației: Anul 2022 |
| | Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor) | |
| 4B.2 | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ | XDa <input type="checkbox"/> Nu |

| | | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i> | |
| 4B.2.1 | <i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i> | 44 267 764 Anul 2022 |
| | Cifra de afaceri medie anuală | |
| 4B.3 | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 10 000 000 lei Perioada <u>2020-2022</u> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i> | XDa <input type="checkbox"/> Nu |
| 4B.3.1 | <i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i> | 48 605 482 |
| | | Anul 2020 |
| | | 18 548 665 |
| | | Anul 2021 |
| | | 44 267 764 |
| | | Anul 2022 |
| | | Valoarea medie 37 140 637 |
| | Raport financiar | |
| 4B.4 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar? | XDa <input type="checkbox"/> Nu |
| 4B.5 | Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet: 1. https://www.sfs.md/ 2. https://statistica.gov.md/ |
| | | Adresa de internet: 1. https://www.sfs.md/ 2. https://statistica.gov.md/ |
| | | Referința exactă a documentației: |
| C. Capacitatea tehnică și/sau profesională. | | |
| 4C.1 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract. | XDa <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.1.1 | <i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i> | Adresa de internet: |
| | | Autoritatea sau organismul emitent(ă): |
| | | Referința exactă a documentației: |
| | Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității. | |
| 4C.2 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică? | XDa <input type="checkbox"/> Nu |

| | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4C.3 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare? | XDa <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.3.1 | <i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i> | Adresa de internet: www.irqao.com |
| | | Autoritatea sau organismul emitent(ă): Organismul de Metrologie Aplicată și Certificare ISO 45001 QuayAudit UK Limited, Marea Britanie |
| | | Referința exactă a documentației: Certificate ISO |
| | Utilaje, instalații și echipament tehnic. | |
| 4C.4 | Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică? | XDa <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.5 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? | XDa <input type="checkbox"/> Nu |
| | Pregătirea profesională și calificarea personalului. | |
| 4C.6 | Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire? | XDa <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.7 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? | XDa <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.8 | Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate. | 2020 |
| | | 39 |
| | | 2021 |
| | | 32 |
| | | 2022 |
| | 55 | |
| | Numărul membrilor personalului de conducere | |
| 4C.9 | Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani. | 2020 |
| | | 5 |
| | | 2021 |
| | | 5 |
| | | 2022 |
| | 5 | |
| | Pentru contractele de achiziție publică de servicii | |
| 4C.13 | În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | XDa <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.13.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor,</i> | Obiectiv comercial de tip P din str.Independenței,18/O or.Briceni, |

| | | |
|--|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | beneficiarul și altă informație relevantă. | <p><i>incepere 04.04.2018, finalizat 05.10.2018, valoarea 6 189 415,36 lei beneficiar Activ Imobil S.R.L.</i></p> <p><i>Obiectivul de tip comercial de tip P+E din str.Concilierii Naționale,1 or. Anenii Noi, început 17.06.2019, finalizat 03.12.2019, valoarea 19 958 296,81 lei beneficiar Activ Imobil S.R.L.</i></p> <p><i>Obiectivul de tip comercial de tip D+P din str.Basarabiei ,1A or. Cantemir, început 15.02.2022, finalizat 14.12.2022, valoarea 24 473 390,30 lei beneficiar Activ Imobil S.R.L.</i></p> <p><i>Lucrari de constructie / reconstructie Bloc de oficii str. V.Belinski 10A început 30.08.2019 finalizat 14.06.2021 valoarea 13 935 335 lei beneficiar EUROPARC S.R.L</i></p> <p><i>Parteneriat de prestare a serviciilor de constructie, resistematizare si reparative început 13.09.2018 finalizat 14.01.2019 valoarea contract 1 608 732.82lei lucrari efectuate 1 485 107,92 lei beneficiar OM SEBO Credit S.R.L.</i></p> <p><i>Depozit cu bloc de oficii din str.Durlești,4 or.Dumbrava, început 25.10.2019, finalizat 29.12.2020, valoarea 54 509 894,09 lei beneficiar Activ Imobil S.R.L.</i></p> <p><i>Lucrări de reconstrucție și reparație Business Centru Petricani început februarie 2021, finalizat octombrie 2021, valoarea contract 1 208 521.09lei Beneficiar S.C. Asceri-Imobil S.R.L.</i></p> <p><i>Măsuri de eficiență energetică, Instalarea Colectoarelor solare la clădirea Grădiniței de copii „Zorenca” din comuna Ciobanovca, raionul Anenii Noi Contract din 19.07.2021, Finalizat martie 2022,</i></p> |
|--|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p><i>valoarea contractului :</i> 3 567 106.81 lei Beneficiar Primăria com.Ciobanovca, raionul Anenii Noi</p> |
| | | <p><i>Lucrările de reparație în incinta</i> <i>blocului I.P.Liceul Teoretic</i> <i>Spiru Haret, str.M.Cebotari, 53,</i> <i>mun.Chisinau</i> <i>Contract din 18.05.2021</i> <i>Finalizat 31.08.2021</i> <i>valoarea contractului :</i> 1 486 051,34 lei Beneficiar I.P. Liceul Teoretic Spiru Haret</p> |
| | | <p><i>Lucrări de termoizolare a clădirii</i> <i>Instituției Publice "Liceul</i> <i>Teoretic Grigore Vieru"</i> <i>amplasat pe teren cu nr.cad.</i> <i>5511211308, S+P+2E</i> <i>Contract din 13.09.2021 ,</i> <i>Finalizat 30.06.2022 ,</i> <i>valoarea contractului :</i> 10 019 408.80 lei Beneficiar Primăria com. Băcioi</p> |
| | | <p><i>Amenajarea și reabilitarea</i> <i>trotuarului din str. Valea</i> <i>Trandafirilor, segmental de la</i> <i>Biserica Ciuflea până la Parcul</i> <i>Valea Trandafirilor "</i> <i>Contract din 26.04.2022</i> <i>Finalizat 28.02.2023</i> <i>valoarea contractului :</i> 4 200 042,65 lei Beneficiar Pretura sectorului Centru, mun. Chișinău</p> |
| | | <p><i>Lucrările de construcție a</i> <i>Parcului public de odihnă și</i> <i>agrement cu profil sportiv</i> <i>multifuncțional din str.</i> <i>Chișinăului, or. Anenii Noi în</i> <i>cadru proiectului Anenii Noi -</i> <i>Hub Național de Turism Sportiv</i> <i>Contract din 05.05.2022</i> <i>In derulare</i> <i>valoarea contractului :</i> 28 322 552,76 lei Beneficiar Primăria Anenii Noi Investitor ADR Centru</p> |
| | | <p><i>Lucrările de construcție a</i> <i>Terenului de agrement</i> <i>multifuncțional din sectorul</i> <i>"Bozu", or. Ialoveni în cadrul</i> <i>proiectului Crearea unei zone de</i> <i>agrement pentru sporirea calității</i></p> |

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p><i>vieții locuitorilor din or.Ialoveni</i> <i>Contract din 15.09.2022</i> <i>In derulare</i> <i>Valoarea contractului :</i> <i>10 655 255,76 lei</i> <i>Beneficiar Primăria Ialoveni</i> <i>Investitor ADR Centru</i></p> <p><i>Lucrări de reparație a trotuarelor</i> <i>în zona Centrul istoric al or.</i> <i>Chișinău</i> <i>Contract din 04.10.2022</i> <i>In derulare</i> <i>Valoarea contractului :</i> <i>125 963 392,07 lei</i> <i>Beneficiar Direcția Generală</i> <i>Mobilitate Urbană</i></p> <p><i>Lot I: Lucrări de reabilitare a</i> <i>trotuarelor pe str. Șciusev, or.</i> <i>Rezina (pe ambele părți), Lotul</i> <i>II: Lucrări de amenajare a</i> <i>teritoriului, parcării, reabilitarea</i> <i>căilor de acces adiacente</i> <i>Spitalului raional Rezina,</i> <i>intersecția str. Voluntarilor - 27</i> <i>August 1989 – str. Șciusev, or.</i> <i>Rezina.</i> <i>Contract nr. 220 din 29.08.2023</i> <i>In derulare</i> <i>Valoarea contractului :</i> <i>7 731 202,39 lei</i></p> <p><i>Lucrări de modernizare a fațadei</i> <i>a clădirii comerciale de tip P+1E</i> <i>cu nr. cadastral 0100515.010.01,</i> <i>or. Chișinău, str. Piața Unirii</i> <i>Principatelor, 3</i> <i>Contract din 22.09.2023</i> <i>In derulare</i> <i>Valoarea contractului :</i> <i>3 205 098,38 lei</i></p> |
| 4C.14 | În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire? | X Da <input type="checkbox"/> Nu |
| D. Permiteea controalelor. | | |
| 4F.1 | Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică? | X Da <input type="checkbox"/> Nu |

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție | Conținutul cerințelor | Răspuns |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse | | |
| 5A.1 | <p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p>Termen 3 zile de la solicitare.</p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p> | XDa <input type="checkbox"/> Nu |
| 5A.2 | <p>Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p> | Adresa de internet: https://www.irqao.com |
| | | Autoritatea sau organismul emitent(ă): 1. Direcția Generală pentru Statistică 2. Serviciul Fiscal de Stat 3. Organismul de Metrologie Aplicată și Certificare |
| | | Referința exactă a documentației: Certificate ISO |

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca Agentia Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție Lucrări de reconstrucție cu resistemizare a imobilului cu nr. cad. 0100418.259.03, bloc de studii din str. Alexandru cel Bun nr. 111, colt cu str. M. Cebotari, mun. Chișinău.

Nume: **Veaceslav Cebotari**

Funcția: **Administrator**

Data: **29.09.2023**

Adresa: **MD-2012, Chișinău, str. Maria Cebotari, 28.**

Semnătura

**Reconstructia cu resistemizare
a imobilului cu nr. cad.
0100418.259.03, bloc de studii
din str. Alexandru cel Bun nr.
111, colt cu str. M. Cebotari,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 7 536 055,01 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Demolari | | | | |
| 1 | RpCP45B | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc | kg | 845,0000 | 5,35 4,20 | 4 517,66 3 549,00 |
| 2 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 287,9000 | 4,00 2,80 | 1 151,16 806,40 |
| 3 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg | 2 400,0000 | 2,00 1,75 | 4 800,84 4 200,00 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 301,4900 | 29,40 29,40 | 8 863,40 8 863,40 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 52,6900 | 29,39 29,39 | 1 548,40 1 548,40 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 1 606,2100 | 20,40 18,90 | 32 766,80 30 357,60 |
| 7 | TrI1AC01F 1 | Incarcarea materialelor din grupa | t | 162,2600 | 35,00 | 5 679,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|--------------------------------|
| | | C - ambalate, avind sub 10 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale fragile - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | | | 35,00 | 5 679,10 |
| 8 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 162,2600 | 154,79 0,00 | 25 116,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 84 443,36 |
| | | Total Demolari Inclusiv salariu | | | | 84 443,36 55 003,90 |
| | | 1.2. Timplaria | | | | |
| 9 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. (Profil de la 70mm cu 5 camere si 3 sticle, deschiderea pentru aerisire in doua pozitii; Performanta acustica - nivel 37-43 dB; Capacitatea portanta a dispozitivelor nivel 4 Izolare termica - nivel 1.1-1.9; Permeabilitate la aer -clasa 4) | m2 | 28,6300 | 2 703,91 51,10 | 77 412,83 1 463,00 |
| 10 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. (Profil de la 70mm cu 5 camere si 3 sticle, deschiderea pentru aerisire on doua pozitii; Performanta acustica - nivel 37-43 dB; Capacitatea portanta a dispozitivelor nivel 4 Izolare termica - nivel 1.1-1.9; Permeabilitate la aer -clasa 4) | m2 | 97,2200 | 2 634,13 39,20 | 256 090,20 3 810,80 |
| 11 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Profil de aluminiu cu punte termica cu 3 randuri de sticla) | m2 | 106,5600 | 3 329,55 67,20 | 354 797,04 7 161,00 |
| 12 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si | m2 | 35,8500 | 3 368,50 93,10 | 120 760,81 3 337,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------|--------------------------|
| | | foi de usa (Profil de aluminiu cu punte termica cu 3 randuri de sticla) | | | | |
| 13 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 50,2400 | 3 452,92 74,21 | 173 474,55 3 728,20 |
| 14 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (b=350mm) | m | 68,8500 | 288,34 25,20 | 19 852,16 1 735,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 002 387,59 |
| | | Total Timplaria | | | | 1 002 387,59 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 21 235,90 |
| | | 1.3. Fatada | | | | |
| 15 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 2 020,0000 | 67,88 52,50 | 137 116,30 106 050,00 |
| 16 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100 - 1.13kg/m2) | kg | 1 815,0100 | 49,23 3,15 | 89 353,91 5 717,60 |
| 17 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 1 606,2100 | 190,99 119,00 | 306 771,50 191 138,50 |
| 18 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 1 606,2100 | 33,00 18,20 | 52 998,70 29 232,70 |
| 19 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), | m2 | 1 394,3500 | 533,89 161,70 | 744 435,43 225 466,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|----------------------------|
| | | suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala $\lambda=0,042$, 145 kg/m ³ , b=100mm (corinier l=1162 m.l.) | | | | |
| 20 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala $\lambda=0,036$, 180 kg/m ³ , b=40mm | m2 | 157,4000 | 409,70 204,61 | 64 487,34 32 205,60 |
| 21 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 212,8600 | 77,53 2,80 | 16 504,04 595,70 |
| 22 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hidroizolare cu Bipoli sau analogic) | m2 | 212,8600 | 270,35 51,10 | 57 546,45 10 877,30 |
| 23 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100 mm, $\lambda=0,035$ | m2 | 212,8600 | 367,11 120,26 | 78 143,94 25 598,30 |
| 24 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100 - 1.13kg/m ²) | kg | 996,3800 | 49,23 3,15 | 49 053,18 3 138,80 |
| 25 | CI11A | Placaje din piatra de calcar cu grosime de 3 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale | m2 | 881,7500 | 1 150,72 476,00 | 1 014 645,36 419 713,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|-------------------------|
| | | placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv | | | | |
| 26 | CI13A | Elemente liniare drepte din materiale speciale (piatra de calcar), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T | m | 532,0000 | 458,15 164,50 | 243 738,44 87 514,00 |
| 27 | CI13B | Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment var M 100 -T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra | m | 80,0000 | 481,48 210,00 | 38 518,00 16 800,00 |
| 28 | CJ06A | Profiluri exterioare, trase pe loc cu sablonul, la solbancuri si ancadramente cu iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 50 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin | m | 84,3500 | 194,33 147,00 | 16 391,90 12 399,10 |
| 29 | CF04A | Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala | m2 | 7,3000 | 146,91 90,90 | 1 072,41 663,60 |
| 30 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 661,7600 | 33,28 8,40 | 22 024,11 5 558,70 |
| 31 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Diamant Decor (Barasec) 3mm" la pereti (Consum amestec - 3,0 kg/m2) | m2 | 661,7600 | 131,68 85,40 | 87 140,70 56 514,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 019 941,71 |
| | | Total Fatada | | | | 3 019 941,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | 1 229 183,90 |
| | | 1.4. Glafuri si copertine | | | | |
| 32 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana protejata anticoroziv (culoarea gri), fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 11,3700 | 321,20 70,00 | 3 652,00 795,90 |
| 33 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita, culoare gri, b=450 | m | 108,8500 | 151,00 28,00 | 16 436,65 3 047,80 |
| 34 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita, culoare gri, b=300 | m | 48,0000 | 143,00 28,00 | 6 864,00 1 344,00 |
| 35 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita, culoare gri, b=250 | m | 92,3500 | 140,99 28,00 | 13 020,65 2 585,80 |
| 36 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita, culoare gri, b=200 | m | 117,0000 | 131,00 28,00 | 15 327,00 3 276,00 |
| 37 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 84,0000 | 349,18 24,50 | 29 330,87 2 058,00 |
| 38 | CM04A | Geamuri laminate (ornament) la ochiuri sub 0,25 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice / Copertina din stecla securizata/laminata gros.16mm, mata, cu feronerie din inox | m2 | 25,8500 | 6 540,39 98,00 | 169 069,00 2 533,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 253 700,17 |
| | | Total Glafuri si copertine | | | | 253 700,17 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 15 640,80 |
| | | 1.5. Balustrade | | | | |
| 39 | CM04A | Geamuri laminate (ornament) la ochiuri sub 0,25 mp, livrate la | m2 | 52,3500 | 3 330,01 98,00 | 174 325,95 5 130,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|-----------------------|
| | | masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice / Balustrada din sticla securizata/laminata cu fixare liniara 10mm | | | | |
| 40 | CH06A | Balustrada din otel vopsita h=900mm | m | 35,5000 | 1 678,66 63,00 | 59 592,44 2 236,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 233 918,39 |
| | | Total Balustrade | | | | 233 918,39 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 7 366,80 |
| | | 1.6. Scara metalica exterioara Se1 | | | | |
| 41 | TsA03E | Saptura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 5,0000 | 134,40 134,40 | 672,00 672,00 |
| 42 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,0000 | 21,70 21,70 | 108,50 108,50 |
| 43 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,0500 | 1 656,00 616,00 | 82,80 30,80 |
| 44 | CB03A | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 22,4000 | 134,80 73,50 | 3 019,52 1 646,40 |
| 45 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii | kg | 256,7200 | 26,87 3,99 | 6 899,25 1 024,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | continue si radiere | | | | |
| 46 | CA02C1 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 | m3 | 1,0000 | $\frac{1\ 988,00}{350,00}$ | $\frac{1\ 988,00}{350,00}$ |
| 47 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 | m3 | 5,0000 | $\frac{1\ 888,30}{269,50}$ | $\frac{9\ 441,50}{1\ 347,50}$ |
| 48 | CL17C | Confecii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | 2 950,0000 | $\frac{68,67}{11,20}$ | $\frac{202\ 570,60}{33\ 040,00}$ |
| 49 | IzD02A | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi | t | 2,9500 | $\frac{139,29}{139,29}$ | $\frac{410,90}{410,90}$ |
| 50 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 2,9500 | $\frac{983,93}{180,58}$ | $\frac{2\ 902,60}{532,70}$ |
| 51 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 2,9500 | $\frac{1\ 471,78}{435,42}$ | $\frac{4\ 341,75}{1\ 284,50}$ |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 232 437,42 |
| | | Total Scara metalica exterioara Se1 | | | | 232 437,42 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 40 447,40 |
| | | 1.7. Ingradirea ascensorului | | | | |
| 52 | CL18A | Confecii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru | kg | 2 124,0000 | $\frac{70,77}{14,70}$ | $\frac{150\ 311,22}{31\ 222,80}$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|------------------------|
| | | sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | | | | |
| 53 | CC09C | Montarea plasa rabit, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv | m2 | 200,0000 | 104,87 38,50 | 20 974,00 7 700,00 |
| 54 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 200,0000 | 118,39 70,00 | 23 678,96 14 000,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 194 964,18 |
| | | Total Ingradirea ascensorului | | | | 194 964,18 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 52 922,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 021 792,82 |
| | | Total Lucrari de constructie | | | | 5 021 792,82 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 1 421 801,50 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------|------|--|---------------------|
| | | Total | lei | | 5 021 792,82 |
| | | ASIGURARI SOCIALE | 24 % | | 341 232,36 |
| | | TRANSPORTAREA MATERIALELOR | 5 % | | 174 934,12 |
| | | TOTAL1 | | | 5 537 959,30 |
| | | CHELTUIELI DE REGIE | 8 % | | 443 036,74 |
| | | TOTAL 2 | | | 5 980 996,04 |
| | | BENEFICIU DE DEVIZ | 5 % | | 299 049,80 |
| | | TOTAL 3 | | | 6 280 045,84 |
| | | TVA | 20 % | | 1 256 009,17 |
| | | Total deviz: | | | 7 536 055,01 |
| | | Inclusiv salariu | | | 1 421 801,50 |

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia Nationala pentru Dezvoltarea
Programelor si Activitatii de Tineret

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia cu resistemizare
a imobilului cu nr. cad.
0100418.259.03, bloc de studii
din str. Alexandru cel Bun nr.
111, colt cu str. M. Cebotari,
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 7 536 055,01 lei

Intocmit in prețuri curente 19.09.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|------|----------|-------|---------------------|
| 1. | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 6 680,90 | 70,00 | 467 663,00 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2 770,34 | 70,00 | 193 923,80 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 807,35 | 70,00 | 56 514,50 |
| 4. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 21,60 | 70,00 | 1 512,00 |
| 5. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 236,32 | 70,00 | 16 542,40 |
| 6. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1 515,00 | 70,00 | 106 050,00 |
| 7. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 21,28 | 70,00 | 1 489,60 |
| 8. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 68,48 | 70,00 | 4 793,60 |
| 9. | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 160,26 | 70,00 | 11 218,20 |
| 10. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3 438,52 | 70,00 | 240 696,40 |
| 11. | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 97,75 | 70,00 | 6 842,50 |
| 12. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 200,00 | 70,00 | 14 000,00 |
| 13. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 79,41 | 70,00 | 5 558,70 |
| 14. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 31,83 | 70,00 | 2 228,10 |
| 15. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 60,34 | 70,00 | 4 223,80 |
| 16. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 40,20 | 70,00 | 2 814,00 |
| 17. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 189,51 | 70,00 | 13 265,70 |
| 18. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 79,11 | 70,00 | 5 537,70 |
| 19. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 848,51 | 70,00 | 59 395,70 |
| 20. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 210,83 | 70,00 | 14 758,10 |
| 21. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 97,70 | 70,00 | 6 839,00 |
| 22. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1 812,05 | 70,00 | 126 843,50 |
| 23. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 837,41 | 70,00 | 58 618,70 |
| 24. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 6,75 | 70,00 | 472,50 |
| Total manopera | | | | | | 1 421 801,50 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|---------------|--------------------------|----|--------|--------|------------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 97,96 | 22,00 | 2 155,12 |
| 2. | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 356,82 | 291,00 | 103 834,62 |

| | | | | | | |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|
| 3. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 89,34 | 480,00 | 42 883,20 |
| 4. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 10,00 | 100,00 | 1 000,00 |
| 5. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 | 5 500,00 | 55,00 |
| 6. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,28 | 5 500,00 | 1 540,00 |
| 7. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,61 | 5 500,00 | 3 355,00 |
| 8. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,61 | 5 500,00 | 3 355,00 |
| 9. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 881,92 | 0,50 | 440,96 |
| 10. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,24 | 825,00 | 198,00 |
| 11. | 2030112938150-10 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. (Profil de la 70mm cu 5 camere si 3 sticle, deschiderea pentru aerisire on dour pozitii; Performanta acustica - nivel 37-43 dB; Capacitatea portanta a dispozitivelor nivel 4 Izolare termica - nivel 1.1-1.9; Permeabilitate la aer -clasa 4) | m2 | 97,22 | 2 500,00 | 243 050,00 |
| 12. | 2030112938150-9 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. (Profil de la 70mm cu 5 camere si 3 sticle, deschiderea pentru aerisire in doua pozitii; Performanta acustica - nivel 37-43 dB; Capacitatea portanta a dispozitivelor nivel 4 Izolare termica - nivel 1.1-1.9; Permeabilitate la aer -clasa 4) | m2 | 28,63 | 2 500,00 | 71 575,00 |
| 13. | 2030112951000-11 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu (Profil de aluminiu cu punte termica cu 3 randuri de sticla) | m2 | 106,56 | 3 200,00 | 340 992,00 |
| 14. | 2030112951000-12 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu (Profil de aluminiu cu punte termica cu 3 randuri de sticla) | m2 | 35,85 | 3 200,00 | 114 720,00 |
| 15. | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 2,02 | 285,00 | 575,70 |
| 16. | 2320166200676 | White spirit | kg | 22,71 | 65,00 | 1 476,15 |
| 17. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,69 | 65,00 | 174,85 |
| 18. | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 134,10 | 15,00 | 2 011,50 |
| 19. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 4,91 | 30,00 | 147,30 |
| 20. | 2413217300010 | Cleme | buc | 42,84 | 0,50 | 21,42 |
| 21. | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 63,86 | 249,00 | 15 901,14 |
| 22. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 3,43 | 22,00 | 75,46 |
| 23. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 81,71 | 115,75 | 9 457,94 |
| 24. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 23,60 | 125,00 | 2 950,00 |
| 25. | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 14,00 | 65,74 | 920,36 |
| 26. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 45,73 | 150,00 | 6 859,50 |
| 27. | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 16,00 | 177,10 | 2 833,60 |
| 28. | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 274,63 | 58,75 | 16 134,51 |
| 29. | 2430226101387 | Chit pt geamuri tip I | kg | 86,02 | 17,50 | 1 505,35 |
| 30. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 34,97 | 495,00 | 17 310,15 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| 31. | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 6,00 | 137,50 | 825,00 |
| 32. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 20,00 | 130,00 | 2 600,00 |
| 33. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 7 129,02 | 5,00 | 35 645,10 |
| 34. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 8 696,29 | 5,00 | 43 481,45 |
| 35. | 2521106718392-14 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre (b=350mm) | m | 70,23 | 250,00 | 17 557,50 |
| 36. | 2521302602907-23 | Placi termoizolante, cu placi de polistiren XPS 100 mm, $\lambda=0.035$ | m ² | 230,04 | 170,00 | 39 106,80 |
| 37. | 2521302602909-20 | Placi ignifudate din vata minerala $\lambda=0,036$, 180 kg/m ³ , b=40mm | m ² | 170,10 | 110,00 | 18 711,00 |
| 38. | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 430,22 | 154,00 | 66 253,88 |
| 39. | 2611112500400-38 | Geam laminat / Copertina din sticla securizata/laminata gros.16mm, mata, cu feronerie din inox | m ² | 27,66 | 6 000,00 | 165 960,00 |
| 40. | 2611112500400-39 | Geam laminat / Balustrada din sticla securizata/laminata cu fixare liniara 10mm | m ² | 56,01 | 3 000,00 | 168 030,00 |
| 41. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m ² | m ² | 1 987,51 | 9,00 | 17 887,59 |
| 42. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 368,23 | 2,50 | 920,58 |
| 43. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 29 519,68 | 2,50 | 73 799,19 |
| 44. | 2652102100713 | Var pasta | m ³ | 2,27 | 2 500,00 | 5 675,00 |
| 45. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 12,78 | 7,00 | 89,46 |
| 46. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 80,00 | 5,00 | 400,00 |
| 47. | 26531021008311-31 | Tink cu amestec "Diamant Decor (Barasec) 3mm" | kg | 1 985,28 | 15,00 | 29 779,20 |
| 48. | 26611128008000-25 | Piatra de cotilet faltuita 3cm grosime si dimensiuni 400x200 | m ² | 908,38 | 375,00 | 340 642,50 |
| 49. | 2663102100000-46 | Beton C3,5 | m ³ | 1,04 | 1 300,00 | 1 352,00 |
| 50. | 2663102100000-47 | Beton simplu clasa C12/15 | m ³ | 5,18 | 1 300,00 | 6 734,00 |
| 51. | 2664102100000 | Mortar | m ³ | 19,27 | 1 200,00 | 23 124,00 |
| 52. | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m ³ | 0,09 | 1 200,00 | 108,00 |
| 53. | 2664102102000-29 | Mortar var-ciment M 100-T(pt.informatie) | m ³ | 0,04 | 1 200,00 | 48,00 |
| 54. | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m ³ | 34,66 | 1 200,00 | 41 592,00 |
| 55. | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m ³ | 1,11 | 1 200,00 | 1 332,00 |
| 56. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m ³ | 38,55 | 1 200,00 | 46 260,00 |
| 57. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 161,02 | 10,00 | 1 610,20 |
| 58. | 2682132600470-22 | Membrane bituminoase (cu Bipoli sau analogic) | m ² | 536,41 | 65,00 | 34 866,65 |
| 59. | 2682162611370-19 | Placi vata minerala $\lambda=0,042$, 145 kg/m ³ , b=100mm | m ² | 1 506,87 | 240,00 | 361 648,80 |
| 60. | 2710403642299-32 | Tabla plana protejata anticoroziv (culoarea gri) gr. 0,5 | kg | 66,26 | 40,00 | 2 650,40 |
| 61. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 89,96 | 115,00 | 10 345,40 |
| 62. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 444,06 | 22,00 | 9 769,32 |
| 63. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 263,14 | 22,00 | 5 789,08 |
| 64. | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 1 162,00 | 50,00 | 58 100,00 |
| 65. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 21,24 | 26,00 | 552,24 |
| 66. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,12 | 26,00 | 29,12 |
| 67. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 33,68 | 26,00 | 875,68 |
| 68. | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 7,00 | 26,00 | 182,00 |
| 69. | 2743123549026-33 | Glafuri la ferestre din tabla prevopsita, culoare gri, b=450 | m | 108,85 | 115,00 | 12 517,75 |

| | | | | | | |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------------|
| 70. | 2743123549026-34 | Glafuri la ferestre din tabla prevopsita,culoare gri, b=300 | m | 48,00 | 107,00 | 5 136,00 |
| 71. | 2743123549026-35 | Glafuri la ferestre din tabla prevopsita,culoare gri, b=250 | m | 92,35 | 105,00 | 9 696,75 |
| 72. | 2743123549026-36 | Glafuri la ferestre din tabla prevopsita, culoare gri, b=200 | m | 117,00 | 95,00 | 11 115,00 |
| 73. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2 124,00 | 55,00 | 116 820,00 |
| 74. | 2811236309800-48 | Confectii metalice diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) | kg | 2 950,00 | 55,00 | 162 250,00 |
| 75. | 2812106305714-40 | Balustrada din otel vopsita h=900mm | m | 35,50 | 1 600,00 | 56 800,00 |
| 76. | 2812106306050 | Usi din foi de metal (aluminiu) cu umplutura rezistenta la incendiu (tip: sandwich) | m2 | 50,24 | 3 200,00 | 160 768,00 |
| 77. | 2873122004100-16 | Plase sudate (Plasa Bp 3x100x100 - 1.13kg/m2) | kg | 2 050,96 | 40,00 | 82 038,40 |
| 78. | 2873122004100-24 | Plase sudate (Plasa Bp 3x100x100 - 1.13kg/m2) | kg | 1 125,91 | 40,00 | 45 036,40 |
| 79. | 2873122005327-53 | Plasa rabbit, cu ochiuri 30-35 mm | kg | 86,00 | 39,00 | 3 354,00 |
| 80. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 7,85 | 55,00 | 431,75 |
| 81. | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,36 | 55,00 | 19,80 |
| 82. | 2873147300863 | Agrafe | kg | 2,98 | 55,00 | 163,90 |
| 83. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 2,13 | 90,00 | 191,70 |
| 84. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 25,37 | 90,00 | 2 283,30 |
| 85. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 2 886,64 | 1,50 | 4 329,95 |
| 86. | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 21,42 | 220,00 | 4 712,40 |
| 87. | 2874116312400-26 | Elemente liniare drepte din materiale speciale (piatra de calcar) | m | 542,64 | 150,00 | 81 396,00 |
| 88. | 2874116312400-27 | Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra) | m | 81,60 | 150,00 | 12 240,00 |
| 89. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 13 828,07 | 1,00 | 13 828,07 |
| 90. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 21,42 | 105,00 | 2 249,10 |
| 91. | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 42,84 | 112,50 | 4 819,50 |
| 92. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 21,42 | 112,50 | 2 409,75 |
| 93. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 21,42 | 115,00 | 2 463,30 |
| 94. | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 363,32 | 55,00 | 19 982,60 |
| 95. | 2875276305086 | Consola din otel profilat pt.glafuri | kg | 904,40 | 40,00 | 36 176,00 |
| 96. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 263,61 | 3,50 | 922,63 |
| 97. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 115,22 | 20,00 | 2 304,40 |
| 98. | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,65 | 20,00 | 53,00 |
| 99. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 33,09 | 10,00 | 330,90 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 3 498 682,32 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------|
| 1. | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,72 | 600,00 | 432,00 |
| 2. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 9 090,00 | 2,50 | 22 725,00 |
| 3. | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 72,37 | 100,00 | 7 237,00 |
| 4. | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 46,67 | 50,00 | 2 333,50 |
| 5. | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 16,12 | 50,00 | 806,00 |
| 6. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,98 | 600,00 | 1 188,00 |
| 7. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 93,95 | 50,00 | 4 697,50 |
| 8. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 94,99 | 200,00 | 18 998,00 |
| 9. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 36,42 | 200,00 | 7 284,00 |
| 10. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,55 | 200,00 | 110,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------|------|-------|--------|-------------------|
| 11. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,00 | 200,00 | 600,00 |
| 12. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 35,27 | 200,00 | 7 054,00 |
| 13. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,52 | 100,00 | 52,00 |
| 14. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 3,97 | 200,00 | 794,00 |
| 15. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 5,66 | 200,00 | 1 132,00 |
| 16. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,25 | 600,00 | 750,00 |
| 17. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 41,86 | 600,00 | 25 116,00 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 101 309,00 |

| | | |
|----------------------------|------|--------------|
| Total | lei | 5 021 792,82 |
| ASIGURARI SOCIALE | 24 % | 341 232,36 |
| TRANSPORTAREA MATERIALELOR | 5 % | 174 934,12 |
| TOTAL1 | | 5 537 959,30 |
| CHELTUIELI DE REGIE | 8 % | 443 036,74 |
| TOTAL 2 | | 5 980 996,04 |
| BENEFICIU DE DEVIZ | 5 % | 299 049,80 |
| TOTAL 3 | | 6 280 045,84 |
| TVA | 20 % | 1 256 009,17 |

Total deviz:

7 536 055,01

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia Nationala pentru Dezvoltarea
Programelor si Activitatii de Tineret

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia cu resistematizare a
imobilului cu nr. cad. 0100418.259.03, bloc de
studii din str. Alexandru cel Bun nr. 111, colt cu
str. M. Cebotari, mun. Chisinau**

**Investitor Agentia Nationala pentru
Dezvoltarea Programelor si Activitatii de
Tineret**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Demolari | | | | |
| 1 | RpCP45B | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc | kg | | | 5,35 4,20 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,03 | 70,00 | 2,10 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,03 | 70,00 | 2,10 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 22,00 | 0,02 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 | 30,00 | 0,03 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,002 | 50,00 | 0,10 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 | 200,00 | 1,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 517,66 |
| 2 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | | | 4,00 2,80 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,02 | 70,00 | 1,40 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,02 | 70,00 | 1,40 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 22,00 | 0,02 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 | 30,00 | 0,03 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,003 | 50,00 | 0,15 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 | 200,00 | 1,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 151,16 |
| 3 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg | | | 2,00 1,75 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,02 | 70,00 | 1,40 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,004 | 70,00 | 0,28 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,001 | 70,00 | 0,07 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,001 | 22,00 | 0,02 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0015 | 30,00 | 0,05 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0003 | 600,00 | 0,18 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 800,84 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | | | 29,40 29,40 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 | 70,00 | 14,70 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 | 70,00 | 14,70 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 863,40 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | | | 29,39 29,39 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 | 70,00 | 14,69 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 | 70,00 | 14,69 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 548,40 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | | | 20,40 18,90 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 | 70,00 | 8,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 | 70,00 | 10,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 | 20,00 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 | 50,00 | 0,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 32 766,80 |
| 7 | TrI1AC01F1 | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 10 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale fragile - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | | | 35,00 35,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,50 | 70,00 | 35,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 679,10 |
| 8 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 154,79 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 | 600,00 | 154,79 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 25 116,00 |
| | | 1.2. Timplaria | | | | |
| 9 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. (Profil de la 70mm cu 5 camere si 3 sticle, deschiderea pentru aerisire in doua pozitii; Performanta acustica - nivel 37-43 dB; Capacitatea portanta a dispozitivelor nivel 4 Izolare termica - nivel 1.1-1.9; Permeabilitate la aer -clasa 4) | m2 | | | 2 703,91 51,10 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,66 | 70,00 | 46,21 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,07 | 70,00 | 4,89 |
| | 2030112938150-9 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. (Profil de la 70mm cu 5 camere si 3 sticle, deschiderea pentru aerisire in doua pozitii; Performanta acustica - nivel 37-43 dB; Capacitatea portanta a dispozitivelor nivel 4 Izolare termica - nivel 1.1-1.9; Permeabilitate la aer -clasa 4) | m2 | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm | buc | 4,00 | 1,50 | 6,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,47 | 115,75 | 54,42 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,165 | 495,00 | 81,61 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,40 | 10,00 | 4,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,80 | 3,50 | 2,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 200,00 | 3,98 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 77 412,83 |
| 10 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. (Profil de la 70mm cu 5 camere si 3 sticle, deschiderea pentru aerisire on doua pozitii; Performanta acustica - nivel 37-43 dB; Capacitatea portanta a dispozitivelor nivel 4 Izolare termica - nivel 1.1-1.9; Permeabilitate la aer -clasa 4) | m2 | | | 2 634,13 39,20 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,51 | 70,00 | 35,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 | 70,00 | 3,50 |
| | 2030112938150-10 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. (Profil de la 70mm cu 5 camere si 3 sticle, deschiderea pentru aerisire on doua pozitii; Performanta acustica - nivel 37-43 dB; Capacitatea portanta a dispozitivelor nivel 4 Izolare termica - nivel 1.1-1.9; Permeabilitate la aer -clasa 4) | m2 | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm | buc | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,165 | 115,75 | 19,10 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,123 | 495,00 | 60,89 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,40 | 10,00 | 4,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,70 | 3,50 | 2,45 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 200,00 | 3,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 256 090,20 |
| 11 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Profil de aluminiu cu punte termica cu 3 randuri de sticla) | m2 | | | 3 329,55 67,20 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,91 | 70,00 | 63,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 | 70,00 | 3,50 |
| | 2030112951000-11 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu (Profil de aluminiu cu punte termica cu 3 randuri de sticla) | m2 | 1,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,00 | 1,50 | 6,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,16 | 115,75 | 18,52 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,056 | 495,00 | 27,73 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,40 | 10,00 | 4,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,60 | 3,50 | 2,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 200,00 | 4,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 354 797,04 |
| 12 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Profil de aluminiu cu punte termica cu 3 randuri de sticla) | m2 | | | 3 368,50 93,10 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,25 | 70,00 | 87,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 | 70,00 | 5,60 |
| | 2030112951000-12 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu (Profil de aluminiu cu punte termica cu 3 randuri de sticla) | m2 | 1,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,21 | 115,75 | 24,31 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,073 | 495,00 | 36,18 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 | 10,00 | 5,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,40 | 3,50 | 1,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 200,00 | 4,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 120 760,81 |
| 13 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 3 452,92 74,21 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,95 | 70,00 | 66,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,11 | 70,00 | 7,71 |
| | 2812106306050 | Usi din foi de metal (aluminiu) cu umplutura rezistenta la incendiu (tip: sandwich) | m2 | 1,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,00 | 1,50 | 6,00 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,55 | 115,75 | 63,66 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,193 | 495,00 | 95,57 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 | 10,00 | 6,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 | 3,50 | 3,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 200,00 | 3,98 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 173 474,55 |
| 14 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (b=350mm) | m | | | 288,34 25,20 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,28 | 70,00 | 19,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 | 70,00 | 5,60 |
| | 2521106718392-14 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre (b=350mm) | m | 1,00 | 250,00 | 255,01 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,00 | 1,50 | 6,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 200,00 | 2,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 19 852,16 |
| | | 1.3. Fatada | | | | |
| 15 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | | | 67,88 52,50 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,75 | 70,00 | 52,50 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 5 500,00 | 1,66 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 5 500,00 | 0,54 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 5 500,00 | 1,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 825,00 | 0,10 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,003 | 55,00 | 0,16 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,50 | 2,50 | 11,25 |
| | | Total | lei | | | 137 116,30 |
| 16 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100 - 1.13kg/m2) | kg | | | 49,23 3,15 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,04 | 70,00 | 2,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 | 70,00 | 0,35 |
| | 2873122004100-16 | Plase sudate (Plasa Bp 3x100x100 - 1.13kg/m2) | kg | 1,13 | 40,00 | 45,20 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 | 22,00 | 0,11 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 | 26,00 | 0,26 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 | 0,50 | 0,15 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 600,00 | 0,36 |
| | | Total | lei | | | 89 353,91 |
| 17 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | | | 190,99 119,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,40 | 70,00 | 98,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 | 70,00 | 21,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,50 | 2,50 | 26,25 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,03 | 480,00 | 14,40 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 | 20,00 | 0,14 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,024 | 1 200,00 | 28,80 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 | 200,00 | 0,80 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 | 200,00 | 1,60 |
| | | Total | lei | | | 306 771,50 |
| 18 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | | | 33,00 18,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,10 | 70,00 | 14,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 | 70,00 | 4,20 |
| | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,006 | 1 200,00 | 14,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 200,00 | 0,40 |
| | | Total | lei | | | 52 998,70 |
| 19 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala $\lambda=0,042$, 145 kg/m3, b=100mm (corinier l=1162 m.l.) | m2 | | | 533,89 161,70 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,892 | 70,00 | 132,44 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,418 | 70,00 | 29,26 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,00 | 5,00 | 20,20 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,00 | 5,00 | 25,25 |
| | 2682162611370-19 | Placi vata minerala $\lambda=0,042$, 145 kg/m3, b=100mm | m2 | 1,07 | 240,00 | 259,37 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,10 | 9,00 | 10,00 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,82511 | 50,00 | 41,67 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,00 | 1,00 | 8,08 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,025 | 50,00 | 1,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 200,00 | 0,68 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,03 | 50,00 | 1,50 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,021 | 200,00 | 4,20 |
| | | Total | lei | | | 744 435,43 |
| 20 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala $\lambda=0,036$, 180 kg/m3, b=40mm | m2 | | | 409,70 204,61 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,394 | 70,00 | 167,58 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,529 | 70,00 | 37,03 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,00 | 5,00 | 20,20 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,00 | 5,00 | 25,25 |
| | 2521302602909- | Placi ignifugate din vata minerala $\lambda=0,036$, 180 | m2 | 1,07 | 110,00 | 118,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
| | 20 | kg/m3, b=40mm | | | | |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,27 | 9,00 | 11,54 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,00 | 1,00 | 8,08 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,025 | 50,00 | 1,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 200,00 | 0,69 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,30 | 50,00 | 15,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,021 | 200,00 | 4,21 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 64 487,34 |
| 21 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | | | 77,53 2,80 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,04 | 70,00 | 2,80 |
| | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,30 | 249,00 | 74,70 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 | 20,00 | 0,02 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 | 50,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 504,04 |
| 22 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hidroizolare cu Bipoli sau analogic) | m2 | | | 270,35 51,10 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,53 | 70,00 | 37,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 | 70,00 | 14,00 |
| | 2682132600470-22 | Membrane bituminoase (cu Bipoli sau analogic) | m2 | 2,40 | 65,00 | 163,80 |
| | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,60 | 15,00 | 9,45 |
| | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,34 | 100,00 | 34,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 | 200,00 | 12,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 57 546,45 |
| 23 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100 mm, λ - 0.035 | m2 | | | 367,11 120,26 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,42 | 70,00 | 99,40 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,298 | 70,00 | 20,86 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,00 | 5,00 | 20,20 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,00 | 5,00 | 20,20 |
| | 2521302602907-23 | Placi termoizolante, cu placi de polistiren XPS 100 mm, λ -0.035 | m2 | 1,07 | 170,00 | 183,72 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,10 | 9,00 | 10,00 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu $l = 3m$ | m | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,00 | 1,00 | 6,06 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,025 | 50,00 | 1,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 200,00 | 0,68 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,023 | 50,00 | 1,15 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,018 | 200,00 | 3,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 78 143,94 |
| 24 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100 - 1.13kg/m2) | kg | | | 49,23 3,15 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,04 | 70,00 | 2,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 | 70,00 | 0,35 |
| | 2873122004100-24 | Plase sudate (Plasa Bp 3x100x100 - 1.13kg/m2) | kg | 1,13 | 40,00 | 45,20 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 | 22,00 | 0,11 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 | 26,00 | 0,26 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,30 | 0,50 | 0,15 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 600,00 | 0,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 49 053,18 |
| 25 | CII1A | Placaje din piatra de calcar cu grosime de 3 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si | m2 | | | 1 150,72 476,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
| | | praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv | | | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,80 | 70,00 | 56,00 |
| | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 6,00 | 70,00 | 420,00 |
| | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,035 | 1 200,00 | 42,42 |
| | 26611128008000-25 | Piatra de cotilet faltuita 3cm grosime si dimensiuni 400x200 | m2 | 1,02 | 375,00 | 386,33 |
| | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 0,39 | 55,00 | 21,66 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,04 | 480,00 | 19,39 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 | 20,00 | 0,40 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 12,00 | 2,50 | 30,30 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,002 | 2 500,00 | 5,05 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,40 | 2,50 | 1,01 |
| | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 0,38 | 154,00 | 59,11 |
| | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 0,32 | 291,00 | 94,05 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,025 | 200,00 | 5,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 | 200,00 | 10,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 014 645,36 |
| 26 | CII3A | Elemente liniare drepte din materiale speciale (piatra de calcar), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T | m | | | 458,15 164,50 |
| | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 2,20 | 70,00 | 154,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 | 70,00 | 10,50 |
| | 2874116312400-26 | Elemente liniare drepte din materiale speciale (piatra de calcar) | m | 1,02 | 150,00 | 153,00 |
| | 2875276305086 | Consola din otel profilat pt.glafuri | kg | 1,70 | 40,00 | 68,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,80 | 2,50 | 4,50 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0005 | 2 500,00 | 1,27 |
| | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,004 | 1 200,00 | 4,80 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,004 | 480,00 | 1,92 |
| | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 0,15 | 154,00 | 23,10 |
| | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 0,12 | 291,00 | 34,92 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 | 20,00 | 0,14 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 200,00 | 2,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 243 738,44 |
| 27 | CII3B | Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100 -T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra | m | | | 481,48 210,00 |
| | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 2,75 | 70,00 | 192,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 | 70,00 | 17,50 |
| | 2874116312400-27 | Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra) | m | 1,02 | 150,00 | 153,00 |
| | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 0,20 | 55,00 | 11,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,40 | 2,50 | 13,50 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,001 | 2 500,00 | 2,50 |
| | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,017 | 1 200,00 | 20,40 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,15 | 2,50 | 0,38 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,015 | 480,00 | 7,20 |
| | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 0,15 | 154,00 | 23,10 |
| | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 0,10 | 291,00 | 29,10 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,015 | 20,00 | 0,30 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 | 200,00 | 6,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 38 518,00 |
| 28 | CJ06A | Profiluri exterioare, trase pe loc cu sablonul, la solbancuri si ancadrame cu iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 50 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin | m | | | 194,33 147,00 |
| | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 1,90 | 70,00 | 133,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 | 70,00 | 14,00 |
| | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,012 | 1 200,00 | 15,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,022 | 480,00 | 11,61 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,00 | 2,50 | 13,75 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0015 | 2 500,00 | 4,15 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 | 20,00 | 0,02 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,006 | 200,00 | 1,21 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,004 | 200,00 | 0,81 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 391,90 |
| 29 | CF04A | Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala | m2 | | | 146,91 90,90 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,05 | 70,00 | 73,45 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 | 70,00 | 17,45 |
| | 2664102102000-29 | Mortar var-ciment M 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,005 | 1 200,00 | 6,58 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,013 | 1 200,00 | 14,79 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,15 | 2,50 | 10,38 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,75 | 7,00 | 12,25 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,022 | 480,00 | 10,52 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 | 20,00 | 0,11 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 | 200,00 | 0,27 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 | 200,00 | 1,10 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 072,41 |
| 30 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 33,28 8,40 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,12 | 70,00 | 8,40 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,415 | 58,75 | 24,38 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 10,00 | 0,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 22 024,11 |
| 31 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Diamant Decor (Barasec) 3mm" la pereti (Consum amestec - 3,0 kg/m2) | m2 | | | 131,68 85,40 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,22 | 70,00 | 85,40 |
| | 26531021008311-31 | Tink cu amestec "Diamant Decor (Barasec) 3mm" | kg | 3,00 | 15,00 | 45,00 |
| | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,004 | 20,00 | 0,08 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,006 | 200,00 | 1,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 87 140,70 |
| | | 1.4. Glafuri si copertine | | | | |
| 32 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana protejata anticoroziv (culoarea gri), fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | | | 321,20 70,00 |
| | 7213050013100 | Timchigi | h-om | 0,95 | 70,00 | 66,49 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 | 70,00 | 3,51 |
| | 2710403642299-32 | Tabla plana protejata anticoroziv (culoarea gri) gr. 0,5 | kg | 5,55 | 40,00 | 233,10 |
| | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,03 | 55,00 | 1,74 |
| | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,25 | 55,00 | 14,42 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 200,00 | 1,93 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 652,00 |
| 33 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita, culoare gri, b=450 | m | | | 151,00 28,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,32 | 70,00 | 22,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 | 70,00 | 5,60 |
| | 2743123549026-33 | Glafuri la ferestre din tabla prevopsita, culoare gri, b=450 | m | 1,00 | 115,00 | 115,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm | buc | 4,00 | 1,50 | 6,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 200,00 | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 436,65 |
| 34 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita, culoare gri, b=300 | m | | | 143,00 |
| | | | | | | 28,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,32 | 70,00 | 22,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 | 70,00 | 5,60 |
| | 2743123549026-34 | Glafuri la ferestre din tabla prevopsita,culoare gri, b=300 | m | 1,00 | 107,00 | 107,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 | 1,50 | 6,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 200,00 | 2,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 864,00 |
| 35 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita, culoare gri, b=250 | m | | | 140,99 |
| | | | | | | 28,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,32 | 70,00 | 22,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 | 70,00 | 5,60 |
| | 2743123549026-35 | Glafuri la ferestre din tabla prevopsita,culoare gri, b=250 | m | 1,00 | 105,00 | 105,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 | 1,50 | 6,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 200,00 | 1,99 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13 020,65 |
| 36 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita, culoare gri, b=200 | m | | | 131,00 |
| | | | | | | 28,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,32 | 70,00 | 22,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 | 70,00 | 5,60 |
| | 2743123549026-36 | Glafuri la ferestre din tabla prevopsita, culoare gri, b=200 | m | 1,00 | 95,00 | 95,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 | 1,50 | 6,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 200,00 | 2,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 15 327,00 |
| 37 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 349,18 |
| | | | | | | 24,50 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,35 | 70,00 | 24,50 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,05 | 115,00 | 123,16 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,50 | 112,50 | 57,38 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,25 | 115,00 | 29,32 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,50 | 0,50 | 0,26 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,25 | 220,00 | 56,10 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,25 | 112,50 | 28,69 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,25 | 105,00 | 26,78 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 | 200,00 | 3,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 29 330,87 |
| 38 | CM04A | Geamuri laminate (ornament) la ochiuri sub 0,25 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice / Copertina din sticla securizata/laminata gros.16mm, mata, cu feronerie din inox | m2 | | | 6 540,39 |
| | | | | | | 98,00 |
| | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 1,25 | 70,00 | 87,49 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 | 70,00 | 10,51 |
| | 2611112500400-38 | Geam laminat / Copertina din sticla securizata/laminata gros.16mm, mata, cu feronerie din inox | m2 | 1,07 | 6 000,00 | 6 420,12 |
| | 2430226101387 | Chit pt geamuri tip I | kg | 1,10 | 17,50 | 19,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 | 200,00 | 3,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 169 069,00 |
| | | 1.5. Balustrade | | | | |
| 39 | CM04A | Geamuri laminate (ornament) la ochiuri sub 0,25 mp, livrate la masuri libere, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice / Balustrada din sticla securizata/laminata cu fixare liniara 10mm | m2 | | | 3 330,01 |
| | | | | | | 98,00 |
| | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 1,25 | 70,00 | 87,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 | 70,00 | 10,50 |
| | 2611112500400-39 | Geam laminat / Balustrada din sticla securizata/laminata cu fixare liniara 10mm | m2 | 1,07 | 3 000,00 | 3 209,74 |
| | 2430226101387 | Chit pt geamuri tip I | kg | 1,10 | 17,50 | 19,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 | 200,00 | 3,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 174 325,95 |
| 40 | CH06A | Balustrada din otel vopsita h=900mm | m | | | 1 678,66 63,00 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,90 | 70,00 | 63,00 |
| | 2812106305714-40 | Balustrada din otel vopsita h=900mm | m | 1,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,10 | 3,50 | 0,35 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,06 | 90,00 | 5,40 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,70 | 2,50 | 1,75 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,025 | 150,00 | 3,76 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,20 | 22,00 | 4,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 59 592,44 |
| | | 1.6. Scara metalica exterioara Se1 | | | | |
| 41 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | | | 134,40 134,40 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,35 | 70,00 | 94,50 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,57 | 70,00 | 39,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 672,00 |
| 42 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 21,70 21,70 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,31 | 70,00 | 21,70 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 108,50 |
| 43 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | | | 1 656,00 616,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 | 70,00 | 616,00 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,39 | 100,00 | 1 040,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 82,80 |
| 44 | CB03A | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 134,80 73,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 70,00 | 7,00 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,95 | 70,00 | 66,50 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 | 26,00 | 1,30 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,08 | 55,00 | 4,40 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,09 | 285,00 | 25,70 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 5 500,00 | 19,64 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 500,00 | 2,46 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 | 65,00 | 7,81 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 019,52 |
| 45 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | | | 26,87 3,99 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,054 | 70,00 | 3,78 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 | 70,00 | 0,21 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,025 | 22,00 | 22,55 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,15 | 0,50 | 0,07 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01 | 26,00 | 0,26 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 899,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------------------|
| 46 | CA02C1 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 | m3 | | | 1 988,00 350,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,35 | 70,00 | 304,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,65 | 70,00 | 45,50 |
| | 2663102100000-46 | Beton C3,5 | m3 | 1,025 | 1 300,00 | 1 352,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 | 20,00 | 2,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,29 | 600,00 | 174,00 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,55 | 200,00 | 110,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 988,00 |
| 47 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 | m3 | | | 1 888,30 269,50 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 | 70,00 | 241,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 | 70,00 | 28,00 |
| | 2663102100000-47 | Beton simplu clasa C12/15 | m3 | 1,025 | 1 300,00 | 1 346,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 | 20,00 | 2,00 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 | 200,00 | 120,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,25 | 600,00 | 150,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 441,50 |
| 48 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | | | 68,67 11,20 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,14 | 70,00 | 9,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 | 70,00 | 0,70 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 | 70,00 | 0,70 |
| | 2811236309800-48 | Confectii metalice diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) | kg | 1,00 | 55,00 | 55,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 | 90,00 | 0,45 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 | 3,50 | 0,03 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 | 150,00 | 1,50 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,02 | 2,50 | 0,05 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,02 | 22,00 | 0,44 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 202 570,60 |
| 49 | IzD02A | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectionilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi | t | | | 139,29 139,29 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,99 | 70,00 | 139,29 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 410,90 |
| 50 | IzD03C | Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | | | 983,93 180,58 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,58 | 70,00 | 180,58 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,20 | 150,00 | 780,00 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,36 | 65,00 | 23,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 902,60 |
| 51 | IzD04C | Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | | | 1 471,78 435,42 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,22 | 70,00 | 435,42 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,00 | 125,00 | 1 000,00 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,56 | 65,00 | 36,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 341,75 |
| | | 1.7. Ingradirea ascensorului | | | | |
| 52 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | | | 70,77 14,70 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,19 | 70,00 | 13,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 | 70,00 | 0,70 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,01 | 70,00 | 0,70 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,01 | 26,00 | 0,26 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 | 55,00 | 55,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 | 90,00 | 0,45 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 | 3,50 | 0,03 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 | 22,00 | 0,33 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 150 311,22 |
| 53 | CC09C | Montarea plasa rabit, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv | m2 | | | 104,87 ----- 38,50 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,55 | 70,00 | 38,50 |
| | 2873122005327-53 | Plasa rabit, cu ochiuri 30-35 mm | kg | 0,43 | 39,00 | 16,77 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,15 | 22,00 | 47,30 |
| | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,035 | 26,00 | 0,91 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,015 | 26,00 | 0,39 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,005 | 200,00 | 1,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20 974,00 |
| 54 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | | | 118,39 ----- 70,00 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,08 | 177,10 | 14,17 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,10 | 130,00 | 13,00 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,03 | 137,50 | 4,12 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,07 | 65,74 | 4,60 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,10 | 10,00 | 1,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 | 100,00 | 5,00 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,10 | 65,00 | 6,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23 678,96 |

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

Investitor
Agentia Nationala pentru Dezvoltarea
Programelor si Activitatii de Tineret

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



BANCA:

BC"MAIB"S.A.,

str. Constantin Tănase 9/1, mun. Chișinău, MD-2005, Republica Moldova

codul fiscal 1002600003778

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Nr. LD2327200004 din 29.09.2023

Către **Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret**, cu sediul în mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1, MD-2033, cu privire la procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea "Lucrări de reconstrucție cu resistemizare a imobilului cu nr. cad. 0100418.259.03, bloc de studii din str. Alexandru cel Bun nr. 111, colt cu str. M. Cebotari, mun. Chisinau" (Licitația publică – nr. ocds-b3wdp1-MD-1694245989396),

subsemnata **BC"MAIB"S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9/1, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de **Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret**, cu codul fiscal **1022601000020**, să plătim suma de **70000.00 (șaptezeci mii lei, 00 bani) MDL**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul "**SIGMA VENMER**" **S.R.L.**, cu codul fiscal **1007600018551** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul "**SIGMA VENMER**" **S.R.L.** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul "**SIGMA VENMER**" **S.R.L.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de servicii;
4. nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de servicii.

Prezenta garanție intra în vigoare la data de **29.09.2023** și este valabilă până la data de **27.11.2023**, inclusiv.

(semnătura)

Digitally signed by Negritu Alina
Date: 2023.09.29 07:43:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Numele, prenumele: **Negritu Alina**
Reprezentantul Băncii

Emiterea prezentei Garanții poate
fi verificată pe pagina web a băncii
maib.md, compartimentul Garanții bancare



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Agentia Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea :**
Lucrări de reconstrucție cu resistemizare a imobilului cu nr. cad. 0100418.259.03, bloc de studii din str. Alexandru cel Bun nr. 111, colț cu str. M. Cebotari, mun. Chisinau,

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție : Licitatie deschisă,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 (șaizeci)** zile, respectiv până la data de **27.11.2023 inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 29.09.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Sigma VenMer SRL

Veaceslav Cebotari

(semnătura autorizată)

**Lucrări de reconstrucție cu resistemizare a imobilului cu nr. cad. 0100418.259.03,
bloc de studii din str. Alexandru cel Bun nr. 111, colț cu str. M. Cebotari, mun. Chisinau**

Graficul de executare a lucrărilor

| № | Denumirea lucrărilor | Durata de executare | 1 luna | 2 luna | 3 lună |
|------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1 | Demolări | 3 luni | | | |
| 1.2 | Timplaria | | | | |
| 1.3 | Fațada | | | | |
| 1.4 | Glafuri și copertine | | | | |
| 1.5 | Balustrade | | | | |
| 1.6 | Scară metalică exterioară | | | | |
| 1.7 | Îngrădirea ascensorului | | | | |

***la solicitare se va prezenta grafic detaliat**

Total termenul de executare a lucrărilor : 3 luni

Semnat în numele ” Sigma VenMer ” SRL

Sigma VenMer SRL

Veaceslav Cebotari

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 1 608 732 MDL USD
- b) finală
(la data finalizării contractului) 00,00 MDL 00,00 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată 180 zile lucratoare
- e) efectiv realizată finalizată 2021
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția a obiectivului de tip comercial de tip P+E din str.Independenței 18/O, or. Briceni
2. Numărul și data contractului nr. 418 din 04.04.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului "Activ Imobil" SRL
4. Adresa beneficiarului Chișinău, str.Burebista, 23
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 6 189 415 MDL USD
- b) finală
(la data finalizării contractului) MDL USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată 7 luni
- h) efectiv realizată 7 luni
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția a obiectivului de tip comercial de tip P+E din str.Concilierii Naționale, 1 or.Anenii Noi

2. Numărul și data contractului nr.5-A din 17.06.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului "Activ Imobil" SRL

4. Adresa beneficiarului Chișinău, str.Burebista, 23

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială

(la data semnării contractului) 17 500 000,02 MDL 962 463,91 USD

b) finală

(la data finalizării contractului) 19 958 296,81 MDL 1 140 050,66 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată 6,5 luni

k) efectiv realizată 6,5 luni

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 03.12.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția Depozitului cu bloc de oficii din str.Durlești,4 or.Dumbrava

2. Numărul și data contractului nr.25/1 din 25.10.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului "Activ Imobil" SRL

4. Adresa beneficiarului Chișinău, str.Burebista, 23

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
 (la data semnării contractului) 50 000 024,18 MDL 2 870 792,81 USD

b) finală
 (la data finalizării contractului) 54 509 894,09 MDL 3 160 818,42 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată 9 luni

n) efectiv realizată 14 luni

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **regimul de lucru a fost adaptat la condițiile, declarate în perioada stării de urgență, si pandemiei (COVID-19)**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 29.12.2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Executare a lucrărilor de construcție/reconstrucție cu extindere a obiectivului de pe adresa mun.Chișinău, str. V. Belinski, 10a

2. Numărul și data contractului nr.9/10 din 30.08.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului "EUROPARC" SRL

4. Adresa beneficiarului Chișinău, str.Calea lesilor,

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
 (la data semnării contractului) 3 120 722,00 MDL 175 026,47 USD

b) finală
 (la data finalizării contractului) 13 935 335,00 MDL 787 752,11 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată 22 luni

q) efectiv realizată 22 luni

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 10 019 408,80 MDL 571 884,06 USD

b) finală

(la data finalizării contractului) 00,00 MDL 00,00 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

v) contractată 03 luni

w) efectiv realizată finalizat mai 2022

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul decizie a grupului de lucru pentru achiziții nr.21041122/01 din 22.12.2021

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație în incinta blocului IP Liceul Teoretic Spirul Haret” mun. Chișinău ,str. Maria Ceboatri 53, mun. Chișinău

2. Numărul și data contractului nr.01/LD din 18.05.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Liceul Teoretic Spirul Haret”

4. Adresa beneficiarului str. Maria Ceboatri 53

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 486 051,34 MDL USD

b) finală

(la data finalizării contractului) 00,00 MDL 00,00 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată 03 luni

z) efectiv realizată finalizat august 2021

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul decizie a grupului de lucru

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) ___ **1 263 371.00 MDL** ___ ___ **USD** ___

b) finală

(la data finalizării contractului) ___ **00,00 MDL** ___ ___ **00,00 USD** ___

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ___ **nu** ___
sunt _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

ee) contractată ___ **90 zile lucratoare** _____

ff) efectiv realizată ___ **finalizată 2021** _____

gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ **PV 7.A din 14.01.2022** ___

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului _ **Construcția a obiectivului de tip comercial de tip D+P din str. Basarabiei 1A, or. Cantemir** ___

2. Numărul și data contractului _ **01/27SVM din 28.01.2022** _____

3. Denumirea/numele beneficiarului _ **"Activ Imobil" SRL** _____

4. Adresa beneficiarului _ **Chișinău, str. Burebista, 23** _____

5. Țara _ **Moldova** _____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _ **Antreprenor General** _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) ___ **24 473 390 MDL** ___ ___ **USD** ___

b) finală

(la data finalizării contractului) ___ **MDL** ___ **USD** ___

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ___ **nu** _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

hh) contractată ___ **11 luni** _____

ii) efectiv realizată ___ **11 luni** _____

jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ **nr.1 din 14.12.2022** ___

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Amenajarea și reabilitarea trotuarului din str. Valea Trandafirilor (segmental de la Biserica Ciuflea până la Parcul Valea Trandafirilor)
2. Numărul și data contractului 53/LP din 26.04.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Pretura sectorului Centru
4. Adresa beneficiarului Chișinău, Bulgară 43
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>4 200 042,65 MDL</u> | <u>USD</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>MDL</u> | <u>USD</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- kk) contractată 8 luni
- ll) efectiv realizată 8 luni
- mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor finalizat februarie 2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrările de construcție a Parcului public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi în cadrul proiectului Anenii Noi - Hub Național de Turism Sportiv
2. Numărul și data contractului 3/6 din 05.05.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria orașului Anenii Noi
4. Adresa beneficiarului Александра Суворова 6, or. Anenii Noi
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____ **29.09.2023** _____

Semnat: _____

Nume/prenume: _____ **Cebotari Veaceslav** _____

Funcția în cadrul firmei: _____ **Administrator** _____

Denumirea firmei _____ **"Sigma Venmer" SRL** _____

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 198

privind achiziția prin Licitație Deschisă

„13” septembrie 2021

mun. Chișinău, com. Băcioi
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1624365890438 din data 22.06.2021, între Instituția publică Primăria comunei Băcioi 1007601010220, cu sediul în MD-6812 Moldova, Republic of s.Băcioi, str. Independenței 125, telefon: 022383525, fax: 022383525, e-mail: primaria.bacioi2011@mail.ru, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 241943 din 27.12.2001, reprezentată prin Leahu Ilie, PRIMAR, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și Societatea cu răspundere limitată „Sigma VenMer”, cod fiscal 1007600018551 cu sediul în mun. Chișinău, str. Maria Cebotari 28, telefon: 078505054, e-mail: ceslavus@gmail.com, reprezentată prin Cebotari Veaceslav, Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările*: **„Lucrări de termoizolare a clădirii Instituției Publice „Liceul Teoretic Grigore Vieru” amplasat pe teren cu n.cad. 5511211308, S+P+2E””** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni zdupă primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

NX

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor: **10 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **10 019 408,8 (zece milioane nouăsprezece mii patru sute opt.80) lei MD**, inclusiv **1 669 901,47 (un milion șase sute șaiszeci și nouă mii nouă sute unu.47) TVA lei MD**.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare, suma avansului constituind 10 %.

3.4. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.5. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

AI I

SIG
IDN
YCI
LCA
V
URR

- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.



10 MA
101
EPUS
101

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndeparteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **10** ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defectiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de rămășițe materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:



ȘTEA CU
RE
LA
1991

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2021.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR


Antreprenorul „Sigma VenMer” SRL

Adresa poștală: Chișinău, str. Maria Cebotari
nr. 28
Telefon: 078505054
Cont de decontare: VICBMD2X4I6
Banca: BC „VICTORIABANK” SA, suc. 3
Adresa poștală a băncii: Chișinău
IBAN: MD67VL225100000302981MDL
IDNO: 1007600018551



Autoritatea contractantă Primăria com. Băcioi

Adresa poștală: com. Băcioi, str.
Independenței 125
Telefon: 022383525
Cont de decontare:
Banca: Trezoreria de stat
Adresa poștală a băncii: Chișinău
IBAN: MD27TRPDAK311120R11197AB
IDNO: 1007601010220

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



ANTREPRENOR



BENEFICIAR

Beneficiar : Primăria comunei Băcioi

Antreprenor: Sigma VenMer SRL

Nr.2 din 15 iunie 2022

ACT DE CONSTATARE

A lucrărilor executate

Investitor: **Primăria comunei Băcioi**

Privind lucrarea: **Lucrări de termoizolare a clădirii Instituției Publice "Liceul Teoretic Grigore Vieru" amplasat pe teren nr.cad.5511211308, S+P+2E,** executată în cadrul contractului Nr. 198 din 13 septembrie 2021 încheiat cu OE Sigma VenMer SRL.

1. Lucrările au fost executate în baza devizelor de cheltuieli (anexa la contract)
2. Comisia de constatare este formata din:

1) Borș Ion, viceprimarul com. Băcioi

2) Gologan Eugeniu, arhitect

3) Stanilă Dumitru, Specialist RRF

4) Zelenco Veaceslav, consilier local

5) Cotorobai Eugeniu, responsabil tehnic



În procesul de lucru la obiectivul **Lucrări de termoizolare a clădirii Instituției Publice "Liceul Teoretic Grigore Vieru" amplasat pe teren nr.cad.5511211308, S+P+2E** au fost determinate volume de lucrări necesar de exclus și volume de lucrări neprevăzute necesar de inclus, fără care nu este posibilă finalizarea calitativă a obiectivului:

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din " 29 " IUNIE 2022

privind lucrarea „Lucrări de termoizolare a clădirii Instituției Publice "Liceul Teoretic Grigore Vieru" amplasat pe teren nr.cad.5511211308, S+P+2E” executată în cadrul contractului nr. 198 din 13.09.2021 încheiat între „**Primăria com. Băcioi**” și „Sigma Venmer” SRL, acordul adițional nr. 2/50 din 18.01.2022, de majorare a valorii contractului, valoarea obiectului totală este de 10 685 741.31 lei, pentru „Lucrări de termoizolare a clădirii Instituției Publice "Liceul Teoretic Grigore Vieru" amplasat pe teren nr.cad.5511211308, S+P+2E” (*Măsuri de optimizare, eficiența energetică a Instituției Publice Liceul Teoretic Grigore Vieru pe terenul cu numărul cadastral 5511211308 situat în mun. Chișinău comuna Băcioi strada Independenței 52*);

1. *Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 55 „Măsuri de optimizare, eficiența energetică a Instituției Publice Liceul Teoretic Grigore Vieru pe terenul cu numărul cadastral 5511211308 situat în mun. Chișinău comuna Băcioi strada Independenței 52” eliberată de Primăria comunei Băcioi la 14.09.2021, cu valabilitate pînă la 14.09.2022.*

2. *Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul orelor 10:00-12:00 din 29.06.2022, fiind formată din:*

Borș Ion, viceprimar ;
Gologan Eugeniu, arhitect;
Stănilă Dumitru, specialist RRF;
Zelenco Veaceslav, consilier local;
Cotorobai Eugeniu, responsabil tehnic nr. 0842;
(numele, prenumele)

3. *Au mai participat la recepție:*

Albu Zaharia – diriginte de șantier nr. 3728; „Sigma Venmer” SRL

4. *Constatările comisiei de recepție:*

- 1) **Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1**
- 2) **Lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate**
- 3) **În lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului**

5. *Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:*

De a receptiona terminarea lucrărilor la obiectivul: „**Lucrări de termoizolare a clădirii Instituției Publice "Liceul Teoretic Grigore Vieru" amplasat pe teren nr.cad.5511211308, S+P+2E**”, *Măsuri de optimizare, eficiența energetică a Instituției Publice Liceul Teoretic Grigore Vieru pe terenul cu numărul cadastral 5511211308 situat în mun. Chișinău comuna Băcioi strada Independenței 52.*

6. *Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:*

Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și a avizelor organelor abilitate pozitive

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 5511211308, adresa poștală MD 6812, destinația INSTITUȚIE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, suprafața la sol 993,3 M2, volumul construcției 4428 m3, numărul de etaje 3.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 29 Iunie 2022 la **Primaria com. Băcioi** în 3 exemplare.

9. Concluzia: **se propune la recepție, la etapa terminării lucrărilor**

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Borș Ion viceprimar

Membrii comisiei:

Gologan Eugeniu, arhitect

Stănilă Dumitru, specialist RRF

Zelenco Veceslav, consilier local

Cotorobai Eugeniu, responsabil tehnic nr. 0842

(funcția, numele, prenumele)



Invitat:

Albu Zaharia – diriginte de șantier nr. 3728; „Sigma Venmer” SRL



10. Lucrarea: „Lucrări de termoizolare a clădirii Instituției Publice "Liceul Teoretic Grigore Vieru" amplasat pe teren nr.cad.5511211308, S+P+2E” ; (Măsuri de optimizare, eficiența energetică a Instituției Publice Liceul Teoretic Grigore Vieru pe terenul cu numărul cadastral 5511211308 situat în mun. Chișinău comuna Băcioi strada Independenței 52) se considera terminată și este

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
29.06.2022

Cebotari Veaceslav
Director „Sigma Venmer” SRL
L.Ș. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
29.06.2022


Primaria com.Băcioi
L.Ș. _____
(semnătura)



Din documentatia scrisa si desenata care trebuia prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele

1. NU SUNT.

Presedintele comisiei: Borș Ion viceprimar



Antreprenor general

Cebotari Veaceslav , Director „Sigma Venmer” SRL



Lucrari specificate in caietul de sarcini care nu au fost executate

1. NU SUNT .

Presedintele comisiei: Borș Ion viceprimar

Antreprenor general:

Cebotari Veaceslav , Director „Sigma Venmer” SRL



Lucrarile efectuate care nu respecta prevederile proiectului

1. NU SUNT.

Președintele comisiei: Borș Ion viceprimar

Antreprenor general

Cebotari Veaceslav , Director „Sigma Venner” SRI





CONTRACT nr. 418

de prestare a serviciilor

mun. Chișinău

04 aprilie 2018

S.C. „Sigma VenMer” S.R.L., reprezentată prin domnul Veaceslav Cebotari, Director general, care activează în baza Statutului, în continuare Prestator de servicii (“Prestator”), și **„Activ Imobil” S.R.L.**, reprezentată prin doamna Miron Oxana, Administrator, care activează în baza Statutului, în continuare Beneficiar, denumiți în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract de prestare a serviciilor referitor la următoarele.

1. Obiectul Contractului.

1.1 Prestatorul confirmă faptul că este în drept să execute serviciile stipulate în prezentul contract și poartă răspunderea stabilită de Legislația în vigoare pentru efectuarea întocmai a serviciilor indicate în prezentul contract.

1.2 Prestatorul își asumă obligația de a presta servicii referitor la executare a lucrărilor de construcție a obiectivului comercial de TIP P, amplasat în limitele terenului din str. Independenței 18/O, conform Proiectelor de execuție, rezistență și alte acte normative relevante prezentate de către Beneficiar, precum și Devizului integral, agreat de către Părți în Anexa nr. 1 la prezentul contract .

1.3 Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite integral și să recepționeze serviciile prestate în baza Actului de primire-predare.

2. Termeni și condiții de prestare a serviciilor.

2.1 Prestarea serviciilor se efectuează din momentul semnării prezentului Contract și vor fi executate inclusiv pînă la 01 octombrie 2018.

3. Prețul Contractului și specificațiile lucrărilor

3.1 Prețul serviciilor prestate și recepționate în baza actului de primire-predare, este stabilit în suma de 4 605 568, 7 MDL (patru milioane șasesute cinci mii cincisute șazeci și opt lei 70 bani).

3.1.1 Specificațiile lucrărilor, inclusiv manopera, materiale de construcții și mecanisme, sunt stipulate în Anexa nr. 1 (Deviz integral) la prezentul Contract, ca și parte integrală a acestuia. În cazul devierilor de prețuri cu peste 10% a materialelor de construcții, confirmate în scris, Prestatorul își rezervează dreptul înaintării unui Deviz de prețuri ajustat de facto la schimbările produse, inclusiv cu ajustarea relevantă a clauzei din p. 3.1 a Contractului.



V. Cebotari

3.2 Achitarea va fi efectuată de către Beneficiar, prin virament, la înaintarea conturilor spre plată din partea Prestatorului, respectând prevederile clauzelor din p.p. 3.1 și 3.1.1.

4. Condițiile de predare-primire.

4.1 Serviciile se consideră prestate din momentul ce Părțile semnează Actul de primire-predare, în care vor fi indicate toate serviciile executate în original Beneficiarului, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice, după executarea serviciilor, dar nu mai târziu de 15.10.2018.

4.2 Prestatorul va prezenta factura fiscală împreună cu Actul de primire-predare serviciilor prestate. Dacă Beneficiarul nu este de acord cu rezultate, calitate serviciilor prestate, are dreptul să solicite în formă scrisă, repararea neajunhurilor depistate, cu indicarea termenului pentru corectare.

5. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- să presteze serviciile în condițiile și termenii prevăzute de prezentul Contract;
- să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitate prestării Serviciilor;
- să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționare Serviciilor de către Beneficiar, în termenile stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- să asigure calitatea Serviciilor pe toată perioada executării prezentului Contract.

6. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- să întreprindă măsuri necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu prezentul Contract;
- să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră.

Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voia Părților).

8. Rezilierea Contractului.

Rezilierea Contractului poate fi realizată cu acordul comun al Părților, prin semnarea acordului de reziliere, cu indicarea modului și termenilor de stingere obligațiilor care au fost executate la momentul rezilierii contractului. Prestatorul se obligă să transmită

D. C. Berger 2



documentele în original și serviciile prestate până la rezilierea prezentului contract, în termen solicitat de Beneficiar.

9. Dispoziții finale.

9.1 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform Legislației RM;

9.2 Părțile Contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, să convină asupra modificării clauzelor Contractului, prin semnarea acordului adițional;

9.3 Nici una din Părți nu are dreptul se transmite obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți;

9.4 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte al Contractului.

Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare din data semnării.

Beneficiar

“Activ Imobil” SRL

c.f. 1010600035956

TVA 0307002

IBAN MD 77AG000000022511717486

BC “Moldova Agroindbank” SA

Filiala Centru

AGRNMD2X723

Chișinău, str. Burebista, 23

Director

Miron Oxana

L.Ș.



Prestator

S.C. “Sigma VenMer” SRL

c.f. 100760018551

TVA 0508001

IBAN MD67VI225100000302981MDL

BC “Victoriabank” SA

Filiala nr. 3

VICBMD2X416

Chișinău, str. M.Cebotari,28

Director general

Cebotari Veaceslav



**Obiect comercial din str.
Independentei 18/0 or. Briceni**
(denumirea obiectivului)

Anexa nr. 1

Deviz integral

Intocmit in prețuri curente 03.04.18

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|------|-----------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 606,713 | 52,57 | 84 464,887 |
| 2. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 293,724 | 52,57 | 15 441,071 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 015,918 | 52,57 | 53 406,830 |
| 4. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 641,459 | 52,57 | 33 721,484 |
| 5. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 329,460 | 52,57 | 17 319,696 |
| 6. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 720,201 | 52,57 | 37 860,967 |
| 7. | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 116,280 | 52,57 | 6 112,840 |
| 8. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 915,432 | 52,57 | 48 124,250 |
| 9. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 19,727 | 52,57 | 1 037,069 |
| 10. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1 300,524 | 52,57 | 68 368,531 |
| 11. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 854,248 | 52,57 | 44 907,817 |
| 12. | 7136080025001 | Montator | h-om | 52,924 | 52,57 | 2 782,215 |
| 13. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 273,468 | 52,57 | 14 376,213 |
| 14. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 29,260 | 52,57 | 1 538,198 |
| 15. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 76,100 | 52,57 | 4 000,603 |
| 16. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 100,240 | 52,57 | 5 269,617 |
| 17. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 24,947 | 52,57 | 1 311,464 |
| 18. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1 180,741 | 52,57 | 62 071,554 |
| 19. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 106,875 | 52,57 | 5 618,419 |
| 20. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 30,034 | 52,57 | 1 578,908 |
| 21. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 268,792 | 52,57 | 14 130,416 |
| 22. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 919,881 | 52,57 | 48 358,150 |
| 23. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 237,042 | 52,57 | 12 461,272 |
| 24. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1 425,430 | 52,57 | 74 934,860 |
| Total manopera | | | | | | 659 197,3 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------|
| 1. | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 668,370 | 13,25 | 8 855,905 |
| 2. | 0281123630489 9 | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) RAL 9001 | m2 | 150,700 | 126,00 | 18 988,200 |
| 3. | 0666122800600 | Element prefabricat FS 4-8m | buc | 37,370 | 620,00 | 23 169,400 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------|
| 4. | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 12,500 | 16,00 | 200,000 |
| 5. | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 88,605 | 650,00 | 57 593,250 |
| 6. | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 19,703 | 260,00 | 5 122,832 |
| 7. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 118,316 | 260,00 | 30 762,186 |
| 8. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,054 | 260,00 | 13,910 |
| 9. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 102,626 | 260,00 | 26 682,760 |
| 10. | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,588 | 260,00 | 152,906 |
| 11. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 41,200 | 260,00 | 10 711,922 |
| 12. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,017 | 220,00 | 3,630 |
| 13. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 22,498 | 220,00 | 4 949,472 |
| 14. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 46,071 | 220,00 | 10 135,708 |
| 15. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 3,793 | 220,00 | 834,372 |
| 16. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 65,006 | 220,00 | 14 301,320 |
| 17. | 1421102200577 | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm | m3 | 3,378 | 220,00 | 743,072 |
| 18. | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 27,445 | 220,00 | 6 037,900 |
| 19. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 59,085 | 16,00 | 945,360 |
| 20. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 62,178 | 1,00 | 62,178 |
| 21. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,061 | 3 480,00 | 212,976 |
| 22. | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 1,249 | 3 480,00 | 4 347,564 |
| 23. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,019 | 3 480,00 | 3 544,380 |
| 24. | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,133 | 3 480,00 | 463,536 |
| 25. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,418 | 3 480,00 | 1 453,248 |
| 26. | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,133 | 3 480,00 | 463,536 |
| 27. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,137 | 3 480,00 | 476,412 |
| 28. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 12 517,536 | 0,03 | 375,526 |
| 29. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 913,399 | 0,80 | 730,720 |
| 30. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,053 | 3 680,00 | 196,144 |
| 31. | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 29,890 | 1 460,00 | 43 639,400 |
| 32. | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu | m2 | 127,380 | 1 120,00 | 142 665,600 |
| 33. | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 70,029 | 65,00 | 4 551,885 |
| 34. | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 75,375 | 0,80 | 60,300 |
| 35. | 2051142950712 | Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm | buc | 392,445 | 0,50 | 196,222 |
| 36. | 2051142950713 | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm | buc | 104,652 | 0,50 | 52,326 |
| 37. | 2063102100001 | Beton clasa B200 | m3 | 55,997 | 910,00 | 50 957,270 |
| 38. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 9,848 | 14,00 | 137,865 |
| 39. | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,020 | 18,00 | 0,360 |
| 40. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 61,898 | 14,00 | 866,578 |
| 41. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,576 | 95,00 | 149,682 |
| 42. | 2412126100009 | Miniu de fier MA-15, PF-14 | kg | 0,200 | 16,20 | 3,240 |
| 43. | 2413217300010 | Cleme | buc | 11,424 | 26,80 | 306,163 |
| 44. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 1,050 | 12,00 | 12,605 |
| 45. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 173,511 | 65,00 | 11 278,254 |
| 46. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 195,816 | 11,50 | 2 251,884 |
| 47. | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 111,605 | 28,00 | 3 124,940 |

SIGMA
 IDN
 TEA

| | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 48. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 3,112 | 28,00 | 87,122 |
| 49. | 243011610350 | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil | kg | 261,088 | 28,60 | 7 467,117 |
| 50. | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 304,205 | 14,67 | 4 462,683 |
| 51. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 2,310 | 22,60 | 52,206 |
| 52. | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 99,600 | 31,30 | 3 117,480 |
| 53. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 8,794 | 21,92 | 192,758 |
| 54. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 15,900 | 78,00 | 1 240,239 |
| 55. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 27,235 | 2,40 | 65,365 |
| 56. | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 3,465 | 48,00 | 166,320 |
| 57. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 1 834,160 | 2,60 | 4 768,816 |
| 58. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 2 282,600 | 1,80 | 4 108,680 |
| 59. | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 164,428 | 3,20 | 526,170 |
| 60. | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 76,129 | 1,20 | 91,354 |
| 61. | 2521302602900 | Placi termoizolante | m2 | 233,810 | 45,08 | 10 540,155 |
| 62. | 2521302602900 779 | Placi termoizolante, placi polistiren celular gr=50mm | m2 | 10,807 | 42,10 | 454,975 |
| 63. | 2523156719201 | Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 1 702,500 | 1,20 | 2 043,000 |
| 64. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 61,305 | 1,80 | 110,349 |
| 65. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/ m2 | m2 | 754,094 | 7,60 | 5 731,114 |
| 66. | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 12 391,350 | 3,30 | 40 891,455 |
| 67. | 265005606542 | Suruburi 6.3x5.5x235 | buc | 2 061,780 | 1,85 | 3 814,293 |
| 68. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 601,113 | 1,68 | 1 009,870 |
| 69. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1 213,648 | 1,68 | 2 038,929 |
| 70. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24 507,887 | 1,68 | 41 173,250 |
| 71. | 2651122100402 2 | Ciment M-400 | kg | 3 360,821 | 1,70 | 5 713,395 |
| 72. | 2651122100403 | Ciment metalurgic M 30 saci | kg | 817,180 | 1,68 | 1 372,862 |
| 73. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 11 931,677 | 1,68 | 20 045,217 |
| 74. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,039 | 1 820,00 | 71,526 |
| 75. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 2 250,076 | 1,82 | 4 095,138 |
| 76. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 15,971 | 1,70 | 27,151 |
| 77. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 4 660,421 | 1,82 | 8 481,966 |
| 78. | 2653102100831 10 | Caparol Fassaden Putz | kg | 414,000 | 28,20 | 11 674,800 |
| 79. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 688,554 | 4,58 | 3 153,579 |
| 80. | 2661112800270 0 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 595,572 | 150,00 | 89 335,770 |
| 81. | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare gr.60mm | m2 | 430,563 | 125,00 | 53 820,375 |
| 82. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie (grafit) | m2 | 25,154 | 460,00 | 11 571,070 |
| 83. | 2661112800700 3 | Placi sau piscoturi de gresie 20*30 | m2 | 23,695 | 160,00 | 3 791,136 |
| 84. | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 105,525 | 25,20 | 2 659,230 |
| 85. | 2662102701010 | Placi de tavane ARMSTRONG | m2 | 494,190 | 152,00 | 75 116,880 |
| 86. | 2663102100000 | Beton B15 | m3 | 37,115 | 860,00 | 31 919,072 |
| 87. | 2663102100001 | Beton clasa B7.5 | m3 | 11,698 | 620,00 | 7 252,946 |
| 88. | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,718 | 780,00 | 559,728 |
| 89. | 2663111280065 5 | Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm | m2 | 339,345 | 104,20 | 35 359,739 |
| 90. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,329 | 0,00 | 0,000 |

| | | | | | | |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|-------------|
| 91. | 2664102102010995 | Mortar ciment 100-T | m3 | 31,475 | 865,00 | 27 225,788 |
| 92. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 2 918,391 | 3,20 | 9 338,851 |
| 93. | 2666122085 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 150x300 | m | 201,000 | 108,33 | 21 774,330 |
| 94. | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 7,035 | 58,00 | 408,030 |
| 95. | 266612280063200 | Element prefabricat FS-4m | buc | 41,410 | 580,00 | 24 017,800 |
| 96. | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 38,117 | 884,00 | 33 695,782 |
| 97. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 102,310 | 2,00 | 204,620 |
| 98. | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,804 | 16,00 | 12,864 |
| 99. | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 65,520 | 12,60 | 825,552 |
| 100. | 2682162611370 | Placi vata minerala expandata 50mm | m2 | 479,831 | 45,08 | 21 630,772 |
| 101. | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 39,847 | 105,00 | 4 183,988 |
| 102. | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 268,807 | 24,60 | 6 612,642 |
| 103. | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 20,790 | 23,80 | 494,802 |
| 104. | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 13,104 | 17,60 | 230,630 |
| 105. | 2710403702963 | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm | kg | 6,118 | 16,40 | 100,338 |
| 106. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 23,990 | 92,50 | 2 219,112 |
| 107. | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 7,818 | 12,20 | 95,376 |
| 108. | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 216,000 | 12,20 | 2 635,200 |
| 109. | 2710602000236 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm | kg | 40,625 | 12,20 | 495,625 |
| 110. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 216,805 | 12,20 | 14 845,023 |
| 111. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 3 936,000 | 12,20 | 48 019,200 |
| 112. | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 11,261 | 14,80 | 166,667 |
| 113. | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 155,904 | 3,50 | 545,663 |
| 114. | 2710703519624 | Profil normal I 18 mm | kg | 189,873 | 18,20 | 3 455,689 |
| 115. | 2710703519894 | Profil normal I 12 mm | kg | 90,625 | 18,20 | 1 649,375 |
| 116. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 57,536 | 11,04 | 635,200 |
| 117. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 110,550 | 17,38 | 1 921,359 |
| 118. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 6,120 | 15,00 | 91,800 |
| 119. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 55,569 | 15,00 | 833,539 |
| 120. | 27431235049024 | Profil (la lambriuri) din zinc | m2 | 37,265 | 108,00 | 4 024,663 |
| 121. | 2743123549027 | Pervazuri la ferestre din tabla colorata | m | 11,000 | 105,00 | 1 155,000 |
| 122. | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 7,281 | 18,00 | 131,058 |
| 123. | 2744137311238 | Cositor aliaj | kg | 1,700 | 16,00 | 27,192 |
| 124. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 16,413 | 17,80 | 292,142 |
| 125. | 2811106301000 | Grinda cu inima plina din otel complet asamblate | kg | 13 130,000 | 13,80 | 181 194,000 |
| 126. | 2811106301334 | Structuri individuale cu zabrele din otel sudat, masa pina 0,1 t | kg | 48,000 | 18,80 | 902,400 |
| 127. | 2811236304899 | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) textura lemn | m2 | 99,000 | 158,00 | 15 642,000 |
| 128. | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 1,332 | 40,00 | 53,280 |
| 129. | 2812106305906 | T-Profiluri longitudinale 24 x 28 mm albe | m | 460,275 | 9,75 | 4 487,681 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--------------------|
| 130. | 2812106305907 | T-Profiluri de baza 24 x 38 mm albe | m | 460,275 | 13,14 | 6 048,014 |
| 131. | 2812106305908 | T-Profiluri transversale 24 x 38 mm albe | m | 920,550 | 9,75 | 8 975,362 |
| 132. | 2812106305909 | Suspendare fara tija pentru tavane de modul | buc | 387,600 | 12,15 | 4 709,340 |
| 133. | 2812106305911 | Tije pentru suspendari L=500 mm | buc | 387,600 | 6,40 | 2 480,640 |
| 134. | 2812106305914 | Profiluri de colt 24 mm albe | m | 542,640 | 6,63 | 3 597,703 |
| 135. | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 3,300 | 1 720,00 | 5 676,000 |
| 136. | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 20,460 | 1 860,00 | 38 055,600 |
| 137. | 2852984564 | Coltar de aluminiu | m | 34,008 | 5,80 | 197,246 |
| 138. | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 5,520 | 16,80 | 92,736 |
| 139. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 521,160 | 17,80 | 9 276,648 |
| 140. | 28731220043100 | Plase sudate VR 150*150 | kg | 16,564 | 17,80 | 294,839 |
| 141. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 25,529 | 15,00 | 382,932 |
| 142. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 113,022 | 39,00 | 4 407,858 |
| 143. | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 2,181 | 39,00 | 85,051 |
| 144. | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 6,565 | 39,00 | 256,035 |
| 145. | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 52,520 | 0,30 | 15,756 |
| 146. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 19,671 | 0,80 | 15,737 |
| 147. | 2874115825459 | Suruburi cu autofiletare pentru fixarea podinii profilate si panourilor la structura portanta | kg | 49,940 | 48,00 | 2 397,120 |
| 148. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 1 031,680 | 0,35 | 361,088 |
| 149. | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 5,712 | 120,00 | 685,440 |
| 150. | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 1 478,857 | 0,10 | 147,886 |
| 151. | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 173,250 | 0,30 | 51,975 |
| 152. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 19,671 | 0,10 | 1,967 |
| 153. | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 52,520 | 0,10 | 5,252 |
| 154. | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 52,520 | 0,10 | 5,252 |
| 155. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 3,147 | 38,00 | 119,601 |
| 156. | 2874125884803 | Nit cu cap semirodund 4 x 9 OL34 S 797 | kg | 2,739 | 38,00 | 104,090 |
| 157. | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 173,250 | 0,65 | 112,612 |
| 158. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 3 648,120 | 1,10 | 4 012,932 |
| 159. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 5,712 | 48,00 | 274,176 |
| 160. | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 11,424 | 58,00 | 662,592 |
| 161. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 5,712 | 58,00 | 331,296 |
| 162. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 5,712 | 48,00 | 274,176 |
| 163. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 50,985 | 24,60 | 1 254,231 |
| 164. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 19,671 | 16,88 | 332,046 |
| 165. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 15,171 | 95,00 | 1 441,207 |
| 166. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,077 | 0,00 | 0,000 |
| 167. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,385 | 0,00 | 0,000 |
| 168. | 5216534109541 | Profil de finisare (inclusiv imbinare de coama) | kg | 1 773,131 | 38,60 | 68 442,849 |
| 169. | 52492645984 | Poarta sectionata PS | buc | 1,000 | 8 600,00 | 8 600,000 |
| 170. | 72859816244 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc | buc | 2 061,780 | 0,40 | 824,712 |
| 171. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 77,272 | 2,00 | 154,544 |
| 172. | 852045246523 | Panouri "Sandwich" | m2 | 790,349 | 479,17 | 378 711,530 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 1 983 111,3 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,066 | 250,00 | 16,500 |
| 2. | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 2,840 | 320,00 | 908,800 |
| 3. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 37,481 | 90,00 | 3 373,272 |
| 4. | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 9,585 | 20,00 | 191,698 |
| 5. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 18,740 | 40,00 | 749,616 |
| 6. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 33,130 | 15,00 | 496,942 |
| 7. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 79,174 | 210,00 | 16 626,456 |
| 8. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 16,214 | 10,00 | 162,140 |
| 9. | 2940520003828 | Aparat de polizat (bi-ax) | h-ut | 15,375 | 20,00 | 307,500 |
| 10. | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,999 | 10,00 | 9,988 |
| 11. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 9,080 | 10,00 | 90,800 |
| 12. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 27,675 | 30,00 | 830,250 |
| 13. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 183,216 | 15,00 | 2 748,243 |
| 14. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,077 | 380,00 | 1 549,070 |
| 15. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 97,607 | 280,00 | 27 330,044 |
| 16. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 25,041 | 260,00 | 6 510,790 |
| 17. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 19,948 | 12,00 | 239,370 |
| 18. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 37,591 | 12,00 | 451,090 |
| 19. | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 345,631 | 320,00 | 110 601,920 |
| 20. | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 1,158 | 320,00 | 370,592 |
| 21. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 11,085 | 320,00 | 3 547,296 |
| 22. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 5,352 | 320,00 | 1 712,640 |
| 23. | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.) | h-ut | 87,495 | 320,00 | 27 998,528 |
| 24. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 28,340 | 15,00 | 425,100 |
| 25. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 36,794 | 20,00 | 735,880 |
| 26. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 2,701 | 25,00 | 67,525 |
| 27. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 3,667 | 80,00 | 293,392 |
| 28. | 2952270003700 2 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 19,354 | 35,00 | 677,380 |
| 29. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 16,818 | 35,00 | 588,616 |
| 30. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 8,096 | 35,00 | 283,342 |
| 31. | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,874 | 35,00 | 30,590 |
| 32. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 6,442 | 60,00 | 386,508 |
| 33. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 1,080 | 8,00 | 8,640 |
| 34. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 92,765 | 8,00 | 742,119 |
| 35. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 6,565 | 20,00 | 131,300 |
| 36. | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 4,540 | 220,00 | 998,800 |
| 37. | 3410520005702 | Autoturnul telescopic de 5 tf | h-ut | 4,950 | 250,00 | 1 237,500 |
| 38. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 11,817 | 220,00 | 2 599,740 |
| 39. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 28,009 | 220,00 | 6 162,068 |
| 40. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 435,660 | 190,00 | 82 775,400 |
| 41. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,456 | 60,00 | 87,354 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 305 054,8 |

| | | | | |
|-------------------------------|----------|--|--|---------------------|
| Cheltuieli directe | lei | | | 2 947 363,4 |
| Asigurari sociale si medicale | 27,50 % | | | 181 279,3 |
| Transportarea materialelor | 10,00 % | | | 198 311,1 |
| Total | 100,00 + | | | 3 326 953,8 |
| Cheltuieli de regie | 12,00 % | | | 399 234,4 |
| Total | 100,00 + | | | 3 726 188,2 |
| Bneficiu de deviz | 3,00 % | | | 111 785,65 |
| Total | 100,00 + | | | 3 837 973,9 |
| TVA | 20,00 % | | | 767 594,8 |
| Total deviz: | | | | 4 605 568,68 |

| | |
|------------|--|
| Beneficiar | |
| Prestator | |



SIGMA VENMER S.R.L.

CONTRACT nr.

de prestare a serviciilor

mun. Chișinău

13 iunie 2018

S.C. „Sigma VenMer” S.R.L., reprezentată prin domnul Veaceslav Cebotari, Director general, care activează în baza Statutului, în continuare Prestator de servicii (“Prestator”), și „Activ Imobil” S.R.L., reprezentată prin doamna Miron Oxana, Administrator, care activează în baza Statutului, în continuare Beneficiar, denumiți în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract de prestare a serviciilor referitor la următoarele.

1. Obiectul Contractului.

1.1 Prestatorul confirmă faptul că este în drept să execute serviciile stipulate în prezentul contract și poartă răspunderea stabilită de Legislația în vigoare pentru efectuarea întocmai a serviciilor indicate în prezentul contract.

1.2 Prestatorul își asumă obligația de a presta servicii referitor la executarea lucrărilor de instalare a sistemului de încălzire și cazangerie, inclusiv materiale și manoperă, la obiectivul amplasat în limitele terenului din str. Independenței 18/O, conform Proiectului de execuție relevant prezentat de către Beneficiar, precum și Devizului integral, agreat de către Părți în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la prezentul Contract .

1.3 Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite integral și să recepționeze serviciile prestate în baza Actului de primire-predare.

2. Termeni și condiții de prestare a serviciilor.

2.1 Prestarea serviciilor se efectuează din momentul semnării prezentului Contract și vor fi executate conform Planului de lucru general.

3. Prețul Contractului și specificațiile lucrărilor

3.1 Prețul serviciilor prestate conform p.1.1 și recepționate în baza actului de primire-predare, este stabilit în suma de 251 200 MDL (două sute cincizeci și una mii două sute lei).

3.1.1 Specificațiile lucrărilor, inclusiv manopera, materiale de construcții și mecanisme, sunt stipulate în Anexa nr. 1 și Anexa nr.2 la prezentul Contract, ca și parte integrală a acestuia. În cazul devierilor de prețuri cu peste 10% a materialelor de construcții, confirmate în scris, Prestatorul își rezervează dreptul înaintării unui Deviz de prețuri ajustat de facto la schimbările produse, inclusiv cu ajustarea relevantă a clauzei din p. 3.1 a Contractului.



3.2 Achitarea va fi efectuată de către Beneficiar, prin virament, la înaintarea conturilor spre plată din partea Prestatorului, respectînd prevederile clauzelor din p.p. 3.1 și 3.1.1.

4. Condițiile de predare-primire.

4.1 Serviciile se consideră prestate din momentul ce Părțile semnează Actul de primire-predare, în care vor fi indicate toate serviciile executate în original Beneficiarului, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice, după executarea serviciilor.

4.2 Prestatorul va prezenta factura fiscală împreună cu Actul de primire-predare serviciilor prestate. Dacă Beneficiarul nu este de acord cu rezultate, calitate serviciilor prestate, are dreptul să solicite în formă scrisă, repararea neajunhsurilor depistate, cu indicarea termenului pentru corectare.

5. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- să presteze serviciile în condițiile și termenii prevăzute de prezentul Contract;
- să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitate prestării Serviciilor;
- să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționare Serviciilor de către Beneficiar, în termenile stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- să asigure calitatea Serviciilor pe toată perioada executării prezentului Contract.

6. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- să întreprindă măsuri necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu prezentul Contract;
- să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră.

Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voia Părților).

8. Rezilierea Contractului.

Rezilierea Contractului poate fi realizată cu acordul comun al Părților, prin semnarea acordului de reziliere, cu indicarea modului și termenilor de stingere obligațiilor care au fost executate la momentul rezilierii contractului. Prestatorul se obligă să transmită



documentele în original și serviciile prestate până la rezilierea prezentului contract, în termen solicitat de Beneficiar.

9. Dispoziții finale.

9.1 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform Legislației RM;

9.2 Părțile Contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, să convină asupra modificării clauzelor Contractului, prin semnarea acordului adițional;

9.3 Nici una din Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți;

9.4 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte al Contractului.

Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare din data semnării.

Beneficiar

“Activ Imobil” SRL

c.f. 1010600035956

TVA 0307002

IBAN MD 77AG000000022511717486

BC “Moldova Agroindbank” SA

Filiala Centru

AGRNMD2X723

Chișinău, str. Burebista, 23

Director

Miron Oxana

L.Ș.



Prestator

S.C. “Sigma VenMer” SRL

c.f. 100760018551

TVA 0508001

IBAN MD67VI225100000302981MDL

BC “Victoriabank” SA

Filiala nr. 3

VICBMD2X416

Chișinău, str. M.Cebotari,28

Director general

Cebotari Veaceslav

L.Ș.



Cazangeria

| Nr. | Denumirea produs | Cod | UM | Cant. | Pret fara TVA | Suma fara TVA | TVA | Total |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|---------------|---------------|----------|-----------|
| 1 | SEPARATOR HIDRAULIC CU IZOLATIE HW 80/400 7MC/H | 40SH1007 | Buc | 1 | 2,464.20 | 2,464.20 | 492.84 | 2,957.04 |
| 3 | SUPORT MONTAJ PERETE COLECTOARE SI SEPARATOARE H-HW 160 PT SEPARATOR HW80 | 40SM9903 | Buc | 1 | 492.20 | 492.20 | 98.44 | 590.64 |
| 4 | DEZAERATOR AUTOMAT 1/2" | 42502040 | Buc | 1 | 128.50 | 128.50 | 25.70 | 154.20 |
| 5 | ROBINET DE GOLIRE CU SFERA 1/2" FE | 40814762 | Buc | 1 | 67.70 | 67.70 | 13.54 | 81.24 |
| 7 | MICROCENTRALA THERM DUO 50 FT.A | TH001048 | Buc | 2 | 28,619.70 | 57,239.40 | 11447.88 | 68,687.28 |
| 9 | COS COAXIAL D.80/125 L.1000 MM THERM DUO 50FT | TH025585 | Buc | 2 | 1,693.70 | 3,387.40 | 677.48 | 4,064.88 |
| 11 | COT COAXIAL 90 GRD D.80/125 THERM DUO 50FT | TH025583 | Buc | 2 | 1,693.70 | 3,387.40 | 677.48 | 4,064.88 |
| 12 | REDUCTIE COAXIALA D.80/125 - 60/100 THERM DUO 50FT (CU FLANSA) | TH026006 | Buc | 2 | 1,553.85 | 3,107.70 | 621.54 | 3,729.24 |
| 13 | TERMOSTAT INTELIGENT PT 59 "X"(SE CONECTEAZA LA SEMNALIZATORUL DE ERORI MS1) | TH043506 | Buc | 1 | 4,909.90 | 4,909.90 | 981.98 | 5,891.88 |
| 14 | SENSOR TERMIC EXTERIOR Q 01 THERMONA | TH040579 | Buc | 1 | 560.20 | 560.20 | 112.04 | 672.24 |
| 15 | SET AUTOMATIZARE CASCADA 2 CENTRALE SADA TKR MAS/2 | TH042729 | Buc | 1 | 8,208.80 | 8,208.80 | 1641.76 | 9,850.56 |
| 16 | VAS EXPANSIUNE INCALZIRE 80 LT. | 41VE0080 | Buc | 1 | 1,556.85 | 1,556.85 | 311.37 | 1,868.22 |
| 17 | POMPA A 80/180XM 220V | 73P 0003 | Buc | 2 | 4,395.70 | 8,791.40 | 1758.28 | 10,549.68 |
| 18 | CUPLU POMPA CIRCULATIE 1 1/4" (PERECHE) | 74C 0002 | Buc | 2 | 100.70 | 201.40 | 40.28 | 241.68 |
| 19 | SEPARATOR MAGNETIC DE NAMOL DIRTMAG, 1" | 42545306 | Buc | 2 | 1,625.80 | 3,251.60 | 650.32 | 3,901.92 |
| 20 | SUPAPA DE SIGURANTA CU REGLAJ FIX 3 bar ,D.3/4 | 42311530 | Buc | 1 | 141.20 | 141.20 | 28.24 | 169.44 |
| 21 | ROBINET DE GOLIRE 'BIANCHI' CU SFERA FE 1/2 | 40824762 | Buc | 6 | 85.40 | 512.40 | 102.48 | 614.88 |
| 22 | ROBINET TRECERE CU SFERA 1/2" FE-FI FLUTURE | 40610434 | Buc | 3 | 76.80 | 230.40 | 46.08 | 276.48 |
| 23 | ROBINET TRECERE CU SFERA 1" FE-FI FLUTURE | 40630434 | Buc | 4 | 158.30 | 633.20 | 126.64 | 759.84 |
| 24 | ROBINET TRECERE CU SFERA 1 1/4" FE-FI | 40570424 | Buc | 6 | 295.90 | 1,775.40 | 355.08 | 2,130.48 |
| 25 | ROBINET TRECERE CU SFERA 1 1/2" FE-FI | 40580424 | Buc | 3 | 425.40 | 1,276.20 | 255.24 | 1,531.44 |
| 26 | ROBINET TRECERE CU SFERA 2" FE-FI | 40590424 | Buc | 2 | 657.40 | 1,314.80 | 262.96 | 1,577.76 |
| 27 | ROBINET PENTRU MANOMETRU 1/2" | 42690400 | Buc | 9 | 215.90 | 1,943.10 | 388.62 | 2,331.72 |
| 28 | SUPAPA DE SENS CU ARC 1/2" | 40G10442 | Buc | 1 | 90.65 | 90.65 | 18.13 | 108.78 |
| 29 | SUPAPA DE SENS CU ARC 1" | 40G30442 | Buc | 1 | 159.60 | 159.60 | 31.92 | 191.52 |
| 30 | SUPAPA DE SENS CU ARC 1 1/4" | 40G40442 | Buc | 2 | 238.10 | 476.20 | 95.24 | 571.44 |

Activ Imobil



Sigma VenMer



| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----|--------|------------------|-----------------|-------------------|
| 31 | SUPAPA DE SENS CU ARC 1 1/2" | 40G50442 | Buc | 1 | 349.70 | 349.70 | 69.94 | 419.64 |
| 32 | FILTRU PENTRU IMPURITATI 1/2" | 40FA4591 | Buc | 1 | 60.10 | 60.10 | 12.02 | 72.12 |
| 33 | FILTRU PENTRU IMPURITATI 1 1/4" | 40FA4594 | Buc | 2 | 247.20 | 494.40 | 98.88 | 593.28 |
| 34 | FILTRU PENTRU IMPURITATI 2" | 40FA4596 | Buc | 1 | 606.70 | 606.70 | 121.34 | 728.04 |
| 35 | RACORD DREPT 1/2" | 40330416 | Buc | 3 | 49.50 | 148.50 | 29.70 | 178.20 |
| 36 | RACORD DREPT 1" | 40350416 | Buc | 4 | 139.90 | 559.60 | 111.92 | 671.52 |
| 37 | RACORD OLANDEZ DIN ALAMA NICHELATA PT IMBINARI PRIN FILET, FI-FE, 1 1/4" | 40360416 | Buc | 6 | 217.40 | 1,304.40 | 260.88 | 1,565.28 |
| 38 | RACORD OLANDEZ DIN ALAMA NICHELATA PT IMBINARI PRIN FILET, FI-FE, 1 1/2" | 40370416 | Buc | 3 | 389.30 | 1,167.90 | 233.58 | 1,401.48 |
| 39 | RACORD DREPT 2" | 40380416 | Buc | 2 | 631.90 | 1,263.80 | 252.76 | 1,516.56 |
| 40 | MANOMETRU D.100 0-10 BARI | 39WK0003 | Buc | 3 | 346.20 | 1,038.60 | 207.72 | 1,246.32 |
| 41 | TERMOMANOMETRU 20-120 GRD/0-4 BARI | 39WK0006 | Buc | 6 | 276.20 | 1,657.20 | 331.44 | 1,988.64 |
| 42 | SALTEA DIN VATA BAZALTICA CASERATA CU FOLIE DE ALUMINIU GROS. 25 mm,10 mp | 68C34676 | MP | 14 | 150.30 | 2,104.20 | 420.84 | 2,525.04 |
| Total materiale | | | | | | 117062,90 | 23412,58 | 140475,48 |
| Manopera | | | | | | | | 36,360,00 |
| Total 2 pe lucrare | | | | | | | | 176835,48 |
| Total lucrare sistem de incalzire si cazangerie | | | | | | | | 254988,65 |
| Reducere | | | | | | | | 3788,65 |
| Grand total | | | | | | | | 251,200,00 |

Activ Imobil



Sigma VenMer

CONTRACT nr.

de prestare a serviciilor

mun. Chișinău

26 iunie 2018

S.C. „Sigma VenMer” S.R.L., reprezentată prin domnul Veaceslav Cebotari, Director general, care activează în baza Statutului, în continuare Prestator de servicii (“Prestator”), și **„Activ Imobil” S.R.L.**, reprezentată prin doamna Miron Oxana, Administrator, care activează în baza Statutului, în continuare Beneficiar, denumiți în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract de prestare a serviciilor referitor la următoarele.

1. Obiectul Contractului.

1.1 Prestatorul confirmă faptul că este în drept să execute serviciile stipulate în prezentul contract și poartă răspunderea stabilită de Legislația în vigoare pentru efectuarea întocmai a serviciilor indicate în prezentul contract.

1.2 Prestatorul își asumă obligația de a presta servicii referitor la executarea lucrărilor de instalare a sistemelor de apeduct și canalizare, inclusiv materiale și manoperă, la obiectivul amplasat în limitele terenului din str. Independenței 18/O, conform Proiectului de execuție relevant prezentat de către Beneficiar, precum și Devizului integral, agreat de către Părți în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la prezentul Contract .

1.3 Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite integral și să recepționeze serviciile prestate în baza Actului de primire-predare.

2. Termeni și condiții de prestare a serviciilor.

2.1 Prestarea serviciilor se efectuează din momentul semnării prezentului Contract și vor fi executate conform Planului de lucru general.

3. Prețul Contractului și specificațiile lucrărilor

3.1 Prețul serviciilor prestate conform p.1.1 și recepționate în baza actului de primire-predare, este stabilit în suma de 64 853, 83 MDL (șaizeci și patru mii optsute cincizeci și trei lei 83 bani).

3.1.1 Specificațiile lucrărilor, inclusiv manopera, materiale de construcții și mecanisme, sunt stipulate în Anexa nr. 1 și Anexa nr.2 la prezentul Contract, ca și parte integrală a acestuia. În cazul devierilor de prețuri cu peste 10% a materialelor de construcții, confirmate în scris, Prestatorul își rezervează dreptul înaintării unui Deviz de prețuri ajustat de facto la schimbările produse, inclusiv cu ajustarea relevantă a clauzei din p. 3.1 a Contractului.



3.2 Achitarea va fi efectuată de către Beneficiar, prin virament, la înaintarea conturilor spre plată din partea Prestatorului, respectând prevederile clauzelor din p.p. 3.1 și 3.1.1.

4. Condițiile de predare-primire.

4.1 Serviciile se consideră prestate din momentul ce Părțile semnează Actul de primire-predare, în care vor fi indicate toate serviciile executate în original Beneficiarului, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice, după executarea serviciilor.

4.2 Prestatorul va prezenta factura fiscală împreună cu Actul de primire-predare serviciilor prestate. Dacă Beneficiarul nu este de acord cu rezultate, calitate serviciilor prestate, are dreptul să solicite în formă scrisă, repararea neajunhurilor depistate, cu indicarea termenului pentru corectare.

5. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- să presteze serviciile în condițiile și termenii prevăzute de prezentul Contract;
- să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitate prestării Serviciilor;
- să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționare Serviciilor de către Beneficiar, în termenile stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- să asigure calitatea Serviciilor pe toată perioada executării prezentului Contract.

6. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- să întreprindă măsuri necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu prezentul Contract;
- să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră.

Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voia Părților).

8. Rezilierea Contractului.

Rezilierea Contractului poate fi realizată cu acordul comun al Părților, prin semnarea acordului de reziliere, cu indicarea modului și termenilor de stingere obligațiilor care au fost executate la momentul rezilierii contractului. Prestatorul se obligă să transmită



documentele în original și serviciile prestate până la rezilierea prezentului contract, în termen solicitat de Beneficiar.

9. Dispoziții finale.

9.1 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform Legislației RM;

9.2 Părțile Contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, să convină asupra modificării clauzelor Contractului, prin semnarea acordului adițional;

9.3 Nici una din Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți;

9.4 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte al Contractului.

Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare din data semnării.

Beneficiar

“Activ Imobil” SRL

c.f. 1010600035956

TVA 0307002

IBAN MD 77AG000000022511717486

BC “Moldova Agroindbank” SA

Filiala Centru

AGRNMD2X723

Chișinău, str. Burebista, 23

Director

Miron Oxana



Miron Oxana

Prestator

S.C. “Sigma VenMer” SRL

c.f. 100760018551

TVA 0508001

IBAN MD67VI225100000302981MDL

BC “Victoriabank” SA

Filiala nr. 3

VICBMD2X416

Chișinău, str. M.Cebotari,28

Director general

Cebotari Veaceslav



Cebotari Veaceslav

Sisteme interioare de ape ducte și canalizare

| Nr. | Denumirea produs | UM | Cant. | Pret fara TVA | Suma fara TVA | TVA | Total |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | BOILER ELECTRIC TESY 50L 1500W | Buc | 1 | 1,583.45 | 1,583.45 | 316.69 | 1,900.14 |
| 2 | BOILER ELECTRIC TESY, MONTAJ SUB LAVOAR, 15L 1500W | Buc | 2 | 1,249.89 | 2,499.77 | 499.95 | 2,999.72 |
| 3 | CONTOR DE APA RECE TIP DS DN 15 | Buc | 2 | 275.00 | 550.00 | 110.00 | 660.00 |
| 4 | FILTRU PENTRU IMPURITATI 1/2" | Buc | 2 | 65.45 | 130.90 | 26.18 | 157.08 |
| 5 | PIESA CURATIRE PP D.110 | Buc | 9 | 55.83 | 502.50 | 100.50 | 603.00 |
| 6 | ROBINET TRECERE CU SFERA 1/2" FE-FI | Buc | 14 | 85.53 | 1,197.47 | 239.49 | 1,436.96 |
| 7 | ROBINET TRECERE CU SFERA 1/2" FE-FI FLUTURE | Buc | 4 | 83.60 | 334.40 | 66.88 | 401.28 |
| 8 | ROBINET TRECERE CU SFERA 3/4" FE-FI | Buc | 2 | 108.35 | 216.70 | 43.34 | 260.04 |
| 9 | SUPAPA DE SENS CU ARC 1/2" | Buc | 2 | 98.74 | 197.47 | 39.49 | 236.96 |
| 10 | TUB IZOLATIE TUBOLIT DG 22x05 | MT | 40 | 4.95 | 198.00 | 39.60 | 237.60 |
| 11 | TUB PP CU MUFA HTEM D.110 L.3000 | Buc | 24 | 194.15 | 4,659.60 | 931.92 | 5,591.52 |
| 12 | TUB PP CU MUFA HTEM D.50 L.2000 | Buc | 45 | 49.50 | 2,227.50 | 445.50 | 2,673.00 |
| 13 | TUB PP-R/FB PN 25, D.20 ALB | MT | 80 | 22.00 | 1,760.00 | 352.00 | 2,112.00 |
| 14 | TUB PP-R/FB PN 25, D.25 ALB | MT | 36 | 31.63 | 1,138.80 | 227.76 | 1,366.56 |
| 15 | SIFON PARDOSEALA 'VIEGA_ADV.' PP H.75mm 0,6 l/s 1INTR.D.40-1IES.D.50, GRILA INOX 100x100mm | Buc | 16 | 555.50 | 8,888.00 | 1,777.60 | 10,665.60 |
| 16 | VAS WC L LIDO CU REZERVOR CU ALIM. LATERALA SI CAPAC | Buc | 3 | 978.18 | 2,934.55 | 586.91 | 3,521.46 |
| 17 | LAVOAR ASTRA 55, L.56XA. 46XH.19CM | Buc | 3 | 325.05 | 975.15 | 195.03 | 1,170.18 |
| 18 | PICIOR PT. LAVOAR ASTRA | Buc | 3 | 265.93 | 797.80 | 159.56 | 957.36 |
| 19 | SIFON LAVOAR 1 1/4"X40 LUNG CU SCURGERE FLEXIBILA 40X40/50 (ANI) (C1015) | Buc | 3 | 94.05 | 282.15 | 56.43 | 338.58 |
| 20 | RACORD WC FLEXIBIL SI EXTENSIBIL L.230-570, D. 77-120 d.75-110 | Buc | 3 | 110.83 | 332.50 | 66.50 | 399.00 |
| 21 | RACORD FLEXIBIL 1/2" FI-FI 60 cm | Buc | 3 | 77.55 | 232.65 | 46.53 | 279.18 |
| 22 | SURUB/DIBLU FIXARE LAVOAR | Set | 3 | 20.63 | 61.90 | 12.38 | 74.28 |
| 23 | Teava PP D 100 | Buc | 50 | 63.33 | 3166.5 | 633.33 | 3799.83 |
| 24 | Teava PP D 50 | Buc | 10 | 23.33 | 233.3 | 46.66 | 279.96 |
| Total materiale | | | | | 35,101.06 | 7,020.23 | 42,121.29 |
| Total materiale cu reducer | | | | | | | 35,803.00 |
| Manopera | | | | | | | 29,050.74 |
| TOTAL | | | | | | | 64,853.83 |

Activ Imobil



Sigma VenMer



CONTRACT nr. 171

de prestare a serviciilor

mun. Chișinău

11 iulie 2018

S.C. „Sigma VenMer” S.R.L., reprezentată prin domnul Veaceslav Cebotari, Director general, care activează în baza Statutului, în continuare Prestator de servicii (“Prestator”), și „Activ Imobil” S.R.L., reprezentată prin doamna Miron Oxana, Administrator, care activează în baza Statutului, în continuare Beneficiar, denumiți în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract de prestare a serviciilor referitor la următoarele.

1. Obiectul Contractului.

1.1 Prestatorul confirmă faptul că este în drept să execute serviciile stipulate în prezentul contract și poartă răspunderea stabilită de Legislația în vigoare pentru efectuarea întocmai a serviciilor indicate în prezentul contract.

1.2 Prestatorul își asumă obligația de a presta servicii referitor la executarea **lucrărilor de instalare a rețelelor electrice interioare**, inclusiv materiale și manoperă, la obiectivul amplasat în limitele terenului din Briceni, str. Independenței 18/O, conform Proiectului de execuție relevant prezentat de către Beneficiar, precum și Devizului integral, agreat de către Părți în Anexa nr. 1 la prezentul Contract .

1.3 Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite integral și să recepționeze serviciile prestate în baza Actului de primire-predare.

2. Termeni și condiții de prestare a serviciilor.

2.1 Prestarea serviciilor se efectuează din momentul semnării prezentului Contract și vor fi executate conform Planului de lucru general.

3. Prețul Contractului și specificațiile lucrărilor

3.1 Prețul serviciilor prestate conform p.1.2 și recepționate în baza actului de primire-predare, este stabilit în suma de 244 830, 60 MDL (două sute patruzeci și patru mii opt sute treizeci de lei 60 bani).

3.1.1 Specificațiile lucrărilor, inclusiv manopera, materiale de construcții și mecanizme, sunt stipulate în Anexa nr. 1 și Anexa nr.2 la prezentul Contract, ca și parte integrală a acestuia. În cazul devierilor de prețuri cu peste 10% a materialelor de construcții, confirmate în scris, Prestatorul își rezervează dreptul înaintării unui Deviz de prețuri ajustat de facto la schimbările produse, inclusiv cu ajustarea relevantă a clauzei din p. 3.1 a Contractului.



3.2 Achitarea va fi efectuată de către Beneficiar, prin virament, la înaintarea conturilor spre plată din partea Prestatorului, respectând prevederile clauzelor din p.p. 3.1 și 3.1.1.

4. Condițiile de predare-primire.

4.1 Serviciile se consideră prestate din momentul ce Părțile semnează Actul de primire-predare, în care vor fi indicate toate serviciile executate în original Beneficiarului, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice, după executarea serviciilor.

4.2 Prestatorul va prezenta factura fiscală împreună cu Actul de primire-predare serviciilor prestate. Dacă Beneficiarul nu este de acord cu rezultate, calitate serviciilor prestate, are dreptul să solicite în formă scrisă, repararea neajunhsurilor depistate, cu indicarea termenului pentru corectare.

5. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- să presteze serviciile în condițiile și termenii prevăzute de prezentul Contract;
- să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitate prestării Serviciilor;
- să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționare Serviciilor de către Beneficiar, în termenile stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- să asigure calitatea Serviciilor pe toată perioada executării prezentului Contract.

6. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- să întreprindă măsuri necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu prezentul Contract;
- să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră.

Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voia Părților).

8. Rezilierea Contractului.

Rezilierea Contractului poate fi realizată cu acordul comun al Părților, prin semnarea acordului de reziliere, cu indicarea modului și termenilor de stingere obligațiilor care au fost executate la momentul rezilierii contractului. Prestatorul se obligă să transmită documentele în original și serviciile prestate până la rezilierea prezentului contract, în termen solicitat de Beneficiar.



9. Dispoziții finale.

9.1 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform Legislației RM;

9.2 Părțile Contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, să convină asupra modificării clauzelor Contractului, prin semnarea acordului adițional;

9.3 Nici una din Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți;

9.4 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte al Contractului.

Prezentul Contract se consideră încheiat și întră în vigoare din data semnării.

Beneficiar

“Activ Imobil” SRL
c.f. 1010600035956
TVA 0307002
IBAN MD 77AG000000022511717486
BC “Moldova Agroindbank” SA
Filiala Centru
AGRNMD2X723
Chișinău, str. Burebista, 23
Director

Miron Oxana



Prestator

S.C. “Sigma VenMer” SRL
c.f. 100760018551
TVA 0508001
IBAN MD67VI225100000302981MDL
BC “Victoriabank”SA
Filiala nr. 3
VICBMD2X416
Chișinău, str. M.Cebotari,28
Director general

Cebotari Veaceslav



Deviz integral de cheltuieli, inclusiv manopera

| | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
| 1 | Panou ЩМП-4-2 IP54 800x650x250 | buc | 1,00 | 1 325,00 | 1 325,00 |
| 2 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 13 | 17 760,00 | 230,88 |
| 3 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 18,214 | 52,00 | 947,16 |
| 4 | Dibluri de distantare | 100 buc | 5,948 | 30,00 | 178,44 |
| 5 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 229,051 | 4,00 | 916,20 |
| 6 | Intreruptor de basculant, tripolar, de racord, Un=380V, In=250A BP32 -35 250A IEK | buc | 3,00 | 541,67 | 1 625,01 |
| 7 | Intrerupator automat BA88-35/3P/C/ 125A IEK | buc | 1,00 | 999,17 | 999,17 |
| 8 | Contactoer КТИ-5150 150A | buc | 2,00 | 1 772,50 | 3 545,00 |
| 9 | Panou ПП-2-3 УХЛ3 (IP31) | buc | 1,00 | 3 066,67 | 3 066,67 |
| 10 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/ 10A IEK | buc | 28,00 | 18,00 | 504,00 |
| 11 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C/ 32A IEK | buc | 1,00 | 18,54 | 18,54 |
| 12 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/ 20A IEK | buc | 1,00 | 51,83 | 51,83 |
| 13 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/ 25A IEK | buc | 1,00 | 51,83 | 51,83 |
| 14 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/ 32A IEK | buc | 1,00 | 60,67 | 60,67 |
| 15 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/ 40A IEK | buc | 1,00 | 60,67 | 60,67 |
| 16 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C/ 63A IEK | buc | 3,00 | 66,92 | 200,76 |
| 17 | Declansator independent PH47 230V IEK | buc | 2,00 | 229,17 | 458,34 |
| 18 | Panou ЩРН-24з-1 (IP31) | buc | 2,00 | 383,34 | 766,68 |
| 19 | Panou ЩРН-12з-1 (IP54) | buc | 1,00 | 325,00 | 325,00 |
| 20 | Intreruptor de sarcina BH 32 3P 40A IEK | buc | 3,00 | 52,92 | 158,76 |
| 21 | Panou ЩРН-72з-1 УХЛ3 (IP31) 540x440x120 | buc | 1,00 | 700,00 | 700,00 |
| 22 | Intreruptor de sarcina BH 32 3P 100A IEK | buc | 1,00 | 68,25 | 68,25 |

| | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 23 | Intrerupator automat de curent diferential АД12М-2Р С16А 30МА IEK | buc | 24,00 | 157,42 | 3 778,08 |
| 24 | Intrerupator automat de curent diferential АД12М-2Р С10А 30МА IEK | buc | 3,00 | 210,84 | 632,52 |
| 25 | Panou ЩРН-36з-1 УХЛЗ (IP31) 540x310x120 | buc | 3,00 | 300,00 | 900,00 |
| 26 | Intreruptor de sarcina ВН 32 3Р 63А IEK | buc | 2,00 | 68,25 | 136,50 |
| 27 | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С/ 6А IEK | buc | 9,00 * | 18,00 | 162,00 |
| 28 | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С/ 16А IEK | buc | 2,00 | 17,25 | 34,50 |
| 29 | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/В/ 10А IEK | buc | 9,00 | 18,00 | 162,00 |
| 30 | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/В/ 20А IEK | buc | 4,00 | 21,08 | 84,32 |
| 31 | Contactator КМ-2020 20А | buc | 4,00 | 100,83 | 403,32 |
| 32 | Foto rele 220V 10А ФР601 IEK | buc | 1,00 | 45,83 | 45,83 |
| 33 | Intreruptor de sarcina ВН 32 3Р 25А IEK | buc | 2,00 | 54,75 | 109,50 |
| 34 | Panou ЩРН-18з-1 УХЛЗ (IP31) | buc | 1,00 | 225,00 | 225,00 |
| 35 | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С/ 20А IEK | buc | 1,00 | 17,25 | 17,25 |
| 36 | Шина соединительная YNS20-3-063 | buc | 10,00 | 165,00 | 1 650,00 |
| 37 | Шина PE N YNS20-3-063 | buc | 20,00 | 30,83 | 616,60 |
| 38 | Teava PVC d 16 mm | m | 100,00 | 2,80 | 280,00 |
| 39 | Teava PVC d 25 mm | m | 100,00 | 4,96 | 496,00 |
| 40 | Teava PVC d 40 mm | m | 30,00 | 17,50 | 525,00 |
| 41 | Teava PVC gofrata d 16 mm | m | 300,00 | 1,25 | 375,00 |
| 42 | Jgheab metalic neperforat 50x100x3000mm | m | 24,00 | 36,20 | 868,80 |
| 43 | Jgheab metalic neperforat 50x50x3000mm | m | 18,00 | 30,00 | 540,00 |
| 44 | Jgheab metalic perforat 50x300x3000mm | m | 90,00 | 112,50 | 10 125,00 |
| 45 | Cablu АВВГнг-LS-0.66 sect 5x95,0mm ² | m | 60,00 | 105,83 | 6 349,80 |
| 46 | Cablu АВВГнг-LS-0.66 sect 5x70mm ² | m | 6,00 | 72,50 | 435,00 |
| 47 | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x2.5 mm ² | m | 240,00 | 19,75 | 4 740,00 |



| | | | | | |
|----|------------------------------|---|-------|--------|----------|
| 48 | Cablu BBГHГ-LS-0.66 5x4 mm2 | m | 55,00 | 31,58 | 1 736,90 |
| 49 | Cablu BBГHГ-LS-0.66 5x6 mm2 | m | 10,00 | 46,25 | 462,50 |
| 50 | Cablu BBГHГ-LS-0.66 5x10 mm2 | m | 10,00 | 72,42 | 724,20 |
| 51 | Cablu BBГHГ-LS-0.66 5x16 mm2 | m | 5,00 | 110,00 | 550,00 |

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|-----------|
| 52 | Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm2 | m | 1 300,00 | 11,58 | 15 054,00 |
| 53 | Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m | 1 500,00 | 7,38 | 11 070,00 |
| 54 | Priza 4 locuri 16A IP20 PC24-3ББ IEK | buc | 3,00 | 49,71 | 149,13 |
| 55 | Priza 16A IP54 PC610-3-c IEK | buc | 4,00 | 16,25 | 65,00 |
| 56 | Priza 16A IP20 PC20-3-0-КБ IEK | buc | 11,00 | 19,17 | 210,87 |
| 57 | Intrerupator cu 2 clape 10A IP20 BC10-2-0- KB IEK | buc | 7,00 | 13,33 | 93,31 |
| 58 | Priza trifazata cu contact de legare la pamint In=16A IP 44 IEK | buc | 4,00 | 60,00 | 240,00 |
| 59 | Intrerupator cu 1 clapa 10A IP20 BC10-1-0- KB IEK | buc | 18,00 | 11,67 | 210,06 |
| 60 | Intrerupator cu 1 clapa 10A IP54 BC10-1-0- ФCp IEK | buc | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 61 | Cutie pt prize si intreruptoare KM40002 IEK | buc | 37,00 | 1,33 | 49,21 |
| 62 | Cutie de distributie inglobata in perete 92x92x45 KM40001 IEK | buc | 10,00 | 5,00 | 50,00 |
| 63 | Cutie de distributie pe perete 100*100*50 KM41233 IEK | buc | 30,00 | 17,92 | 537,60 |
| 64 | Corp de iluminat - Indicator de iesire suspendat de tavan ЛБА3923А-2x8 IEK | buc | 3,00 | 265,00 | 795,00 |
| 65 | Corp de iluminat suspendat de tavan fals OPL/R IP31, 595x595 | buc | 25,00 | 204,17 | 5 104,25 |
| 66 | Corp de iluminat suspendat de tavan НПП11101 КЛЛ20W IP31 | buc | 3,00 | 93,34 | 280,02 |
| 67 | Corp de iluminat suspendat de tavan ЛСП 3908 2*36W | buc | 20,00 | 141,67 | 2 833,40 |
| 68 | Corp de iluminat suspendat de tavan ЛСП 2*18W | buc | 2,00 | 74,17 | 148,34 |
| 69 | Lampa fluorescenta 220V ДБО 1801 12W | buc | 8,00 | 290,84 | 2 326,72 |
| 70 | Indicator de iesire CCA 1002 | buc | 6,00 | 116,67 | 700,02 |
| 71 | Corp de iluminat suspendat de tavan ЛПО 2*9W | buc | 3,00 | 66,67 | 200,01 |
| 72 | Scoabe | 10 buc | 40,61 | 17,00 | 690,37 |



| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|------------------|
| 73 | Fise de marcare | 100 buc | 2,289 | 130,00 | 297,57 |
| 74 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 2,598 | 56,00 | 145,48 |
| | Total materiale de constructii cu TVA | | | | 94 694,84 |
| | Total materiale de constructii fara TVA | | | | 78912,37 |
| 75 | Materiale auxiliare | | | | 9 356,78 |
| 76 | Mecanisme | | | | 4234,15 |
| 77 | Manopera | | | | 44 784,47 |
| 78 | Cheltuieli directe | | | | 137 287,7 |
| 79 | Asigurarea medicala si sociala | | | 27.5% | 12315,72 |
| 80 | Transportarea materialelor | | | 12% | 9469,48 |
| | Total | | | | 159 072,9 |
| 81 | Cheltuieli de regie | | | 76% | 34036,19 |

| | | | | | |
|----|--------------------------|--|--|----|-------------------|
| | Total | | | | 193 109,09 |
| 82 | Beneficiul | | | 6% | 11 586,55 |
| 83 | Laborator | | | | 3000 |
| 84 | IIHP (pornirea) | | | | 1000 |
| 85 | Total lucrari de montare | | | | 208695.6 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | |
|----|--------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
| 86 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 5,34 | 36,00 | 192,23 |
| 87 | Masini de gaurit | h-ut | 273 | 36,00 | 9,83 |
| 88 | Perforatoare electrice | h-ut | 26,288 | 36,00 | 946,37 |
| | Total utilaje de constructii cu TVA | | | | 1 148,43 |
| | Total utilaje de constructii fara TVA | | | | 956.7 |
| | Cheltuieli directe sumare | | | | 20 9652,3 |
| | TVA | | | 20% | 41 930,46 |
| | Total per lucrare | | | | 251 582,8 |
| | Discount de parteneriat | | | | 6 752,2 |
| | GRAND TOTAL | | | | 244 830,60 |

Activ Imobil



Sigma VenMer

CONTRACT nr.

de prestare a serviciilor

mun. Chișinău

21 august 2018

S.C. „Sigma VenMer” S.R.L., reprezentată prin domnul Veaceslav Cebotari, Director general, care activează în baza Statutului, în continuare Prestator de servicii (“Prestator”), și „Activ Imobil” S.R.L., reprezentată prin doamna Miron Oxana, Administrator, care activează în baza Statutului, în continuare Beneficiar, denumiți în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract de prestare a serviciilor referitor la următoarele.

1. Obiectul Contractului.

1.1 Prestatorul confirmă faptul că este în drept să execute serviciile stipulate în prezentul contract și poartă răspunderea stabilită de Legislația în vigoare pentru efectuarea întocmai a serviciilor indicate în prezentul contract.

1.2 Prestatorul își asumă obligația de a presta servicii referitor la executarea **lucrărilor adiționale la Contractul de bază nr. 418 din 04 aprilie 2018**, inclusiv materiale și manoperă, la obiectivul amplasat în limitele terenului din Briceni, str. Independenței 187 O, conform Proiectului de execuție relevant prezentat de către Beneficiar, precum și Devizului integral, agreat de către Părți în Anexa nr. 1 la prezentul Contract.

1.3 Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite integral și să recepționeze serviciile prestate în baza Actului de primire-predare.


2. Termeni și condiții de prestare a serviciilor.

2.1 Prestarea serviciilor se efectuează din momentul semnării prezentului Contract și vor fi executate conform Planului de lucru general.

3. Prețul Contractului și specificațiile lucrărilor

3.1 Prețul estimativ al serviciilor prestate conform p.1.2 este stabilit în suma de 17.230 Euro (Șaptesprezece mii două sute treizeci euro). Costurile definitive vor fi stipulate și recepționate în baza Actului de primire-predare.

3.1.1 Specificațiile lucrărilor, inclusiv manopera, materiale de construcții și mecanizme, sunt stipulate în Anexa nr. 1 și Anexa nr.2 la prezentul Contract, ca și parte integrală a acestuia. În cazul devierilor de prețuri cu peste 10% a materialelor de construcții, confirmate în scris, Prestatorul își rezervează dreptul înaintării unui Deviz de prețuri ajustat de facto la schimbările produse, inclusiv cu ajustarea relevantă a clauzei din p. 3.1 a Contractului.



V. Cebotari



documentele în original și serviciile prestate până la rezilierea prezentului contract, în termen solicitat de Beneficiar.

9. Dispoziții finale.

9.1 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform Legislației RM;

9.2 Părțile Contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, să convină asupra modificării clauzelor Contractului, prin semnarea acordului adițional;

9.3 Nici una din Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți;

9.4 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte al Contractului.

Prezentul Contract se consideră încheiat și întră în vigoare din data semnării.

Beneficiar

“Activ Imobil” SRL

c.f. 1010600035956

TVA 0307002

IBAN MD 77AG000000022511717486

BC “Moldova Agroindbank” SA

Filiala Centru

AGRNMD2X723

Chișinău, str. Burebista, 23

Director

Miron Oxana



Prestator

S.C. “Sigma VenMer” SRL

c.f. 100760018551

TVA 0508001

IBAN MD67VI225100000302981MDL

BC “Victoriabank”SA

Filiala nr. 3

VICBMD2X416

Chișinău, str. M.Cebotari,28

Director general

Cebotari Veaceslav



Deviz integral de cheltuieli, inclusiv manopera

| Exterior | metraj m2 | pret m | cost final € |
|---------------------------------------|-----------|--------|----------------|
| Panouri compozite din aluminiu (BOND) | 30 | 40 | 1200 |
| Usile automate 2 buc GEZE | 2 | 1850 | 3700 |
| Lamele pe fatada | | | 1000 |
| Total | | | 5900 |
| Interior | | | |
| Teracota sala comerciaial 600*600 | 590 | 8 | 4720 |
| Teracota incaperi auxiliare 300*300 | 30 | 8 | 240 |
| Teracota tambur (holl+scari) | 20 | 20 | 400 |
| Klinker (teracota décor) | 50 | 17 | 850 |
| Tavan grilat décor | 50 | 60 | 3000 |
| Gratii la geam | 7 | 50 | 350 |
| Perila de inox | | | 250 |
| Tabla zincata | 50 | 14 | 700 |
| Total | | | 10510 |
| Total final | | | 16410 |
| Cheltuieli neprevăzute | | 5% | 820.5 |
| | | | 17230.5 |

Activ Imobil



Sigma VenMer

D. Cebeș

Lucrari suplimentare la obiectul Briceni

| Exterior | metraj m2 | pret m | cost final € | comentarii |
|---------------------------------------|-----------|--------|----------------|----------------------------------------------|
| Panouri compozite din aluminiu (BOND) | 30 | 40 | 1200 | in holl, sub acoperis |
| Usile automate 2 buc GEZE | 2 | 1850 | 3700 | calculat doar diferenta din timplarie |
| Lamele pe fatada | | | 1000 | |
| Total | | | 5900 | |
| Interior | | | | |
| Teracota sala comerciala 600*600 | 590 | 8 | 4720 | calculat doar diferenta din teracota 300*300 |
| Teracota incaperi auxiliare 300*300 | 30 | 8 | 240 | este mai groasa si mai rezistenta |
| Teracota tambur (holl+scari) | 20 | 20 | 400 | |
| Klinker (teracota décor)+ montarea | 50 | 17 | 850 | |
| tavan grilat décor | 50 | 60 | 3000 | |
| Gratii la geam | 7 | 50 | 350 | |
| perila de inox | | | 250 | |
| Tabla zincata | 50 | 14 | 700 | |
| Total | | | 10510 | |
| Total final | | | 16410 | |
| | | | 820,5 | 5% |
| | | | 17230,5 | |

CONTRACT nr. 185

de prestare a serviciilor

mun. Chișinău

19 septembrie 2018

S.C. „Sigma VenMer” S.R.L., reprezentată prin domnul Veaceslav Cebotari, Director general, care activează în baza Statutului, în continuare Prestator de servicii (“Prestator”), și „Activ Imobil” S.R.L., reprezentată prin doamna Miron Oxana, Administrator, care activează în baza Statutului, în continuare Beneficiar, denumiți în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract de prestare a serviciilor referitor la următoarele.

1. Obiectul Contractului.

1.1 Prestatorul confirmă faptul că este în drept să execute serviciile stipulate în prezentul contract și poartă răspunderea stabilită de Legislația în vigoare pentru efectuarea întocmai a serviciilor indicate în prezentul contract.

1.2 Prestatorul își asumă obligația de a presta servicii referitor la executarea **lucrărilor de proiectare și instalare a rețelelor electrice exterioare**, inclusiv materiale și manoperă, la obiectivul amplasat în limitele terenului din Briceni, str. Independenței 18/O, conform Proiectului de execuție relevant prezentat de către Beneficiar, precum și Devizului integral, agreat de către Părți în Anexa nr. 1 la prezentul Contract .

1.3 Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite integral și să recepționeze serviciile prestate în baza Actului de primire-predare.

2. Termeni și condiții de prestare a serviciilor.

2.1 Prestarea serviciilor se efectuează din momentul semnării prezentului Contract și vor fi executate conform Planului de lucru general.

3. Prețul Contractului și specificațiile lucrărilor

3.1 Prețul serviciilor prestate conform p.1.2 și recepționate în baza actului de primire-predare, este stabilit în suma de 117 067, 68 MDL (una suta șaptesprezece mii șazeci și șapte lei 60 bani). Costurile cutiei de distribuție, inclusiv procurarea, livrarea și instalare, va fi subiectul unei Anexe separate la prezentul Contract.

3.1.1 Specificațiile lucrărilor, inclusiv manopera, materiale de construcții și mecanisme, sunt stipulate în Anexa nr. 1 și Anexa nr.2 la prezentul Contract, ca și parte integrală a acestuia. În cazul devierilor de prețuri cu peste 10% a materialelor de construcții, confirmate în scris, Prestatorul își rezervează dreptul înaintării unui Deviz de prețuri ajustat de facto la schimbările produse, inclusiv cu ajustarea relevantă a clauzei din p. 3.1 a Contractului.



3.2 Achitarea va fi efectuată de către Beneficiar, prin virament, la înaintarea conturilor spre plată din partea Prestatorului, respectând prevederile clauzelor din p.p. 3.1 și 3.1.1.

4. Condițiile de predare-primire.

4.1 Serviciile se consideră prestate din momentul ce Părțile semnează Actul de primire-predare, în care vor fi indicate toate serviciile executate în original Beneficiarului, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice, după executarea serviciilor.

4.2 Prestatorul va prezenta factura fiscală împreună cu Actul de primire-predare serviciilor prestate. Dacă Beneficiarul nu este de acord cu rezultate, calitate serviciilor prestate, are dreptul să solicite în formă scrisă, repararea neajunhsurilor depistate, cu indicarea termenului pentru corectare.

5. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- să presteze serviciile în condițiile și termenii prevăzute de prezentul Contract;
- să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitate prestării Serviciilor;
- să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționare Serviciilor de către Beneficiar, în termenile stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- să asigure calitatea Serviciilor pe toată perioada executării prezentului Contract.

6. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- să întreprindă măsuri necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu prezentul Contract;
- să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră.

Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voia Părților).

8. Rezilierea Contractului.

Rezilierea Contractului poate fi realizată cu acordul comun al Părților, prin semnarea acordului de reziliere, cu indicarea modului și termenilor de stingere obligațiilor care au fost executate la momentul rezilierii contractului. Prestatorul se obligă să transmită documentele în original și serviciile prestate până la rezilierea prezentului contract, în termen solicitat de Beneficiar.



V. Ceban



9. Dispoziții finale.

9.1 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform Legislației RM;

9.2 Părțile Contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, să convină asupra modificării clauzelor Contractului, prin semnarea acordului adițional;

9.3 Nici una din Părți nu are dreptul se transmite obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți;

9.4 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte al Contractului.

Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare din data semnării.

Beneficiar

“Activ Imobil” SRL
c.f. 1010600035956
TVA 0307002
IBAN MD 77AG00000022511717486
BC “Moldova Agroindbank” SA
Filiala Centru
AGRNMD2X723
Chișinău, str. Burebista, 23

Director

Miron Oxana



Prestator

S.C. “Sigma VenMer” SRL
c.f. 100760018551
TVA 0508001
IBAN MD67VI225100000302981MDL
BC “Victoriabank”SA
Filiala nr. 3
VICBMD2X416
Chișinău, str. M.Cebotari,28

Director general

Cebotari Veaceslav



Montarea rețea electrică exterioară

Anciza nr. 1

Obiect comercial

IMPACTIV IMOBIL SRL

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 117067,68 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Montarea cutie de contor | | | | | | |
| 1 | 08-03-600 -2 | Contoare, montate pe suport pregatit | buc | 1,00 | 16 313,56 | 16 313,56 |
| | | | | | — | —95,56 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,87 | 51,10 | 95,56 |
| | 146-09 | Transformator de curent T0,66-200/5 | buc | 3,00 | 350,00 | 1 050,00 |
| | 340-12 | MT 174-T1 | buc | 1,00 | 4 331,00 | 4 331,00 |
| | 2 | BZUM TF-250A | buc | 1,00 | 8 450,00 | 8 450,00 |
| | 3002 | BA88-35 I=250A | buc | 1,00 | 1 766,00 | 1 766,00 |
| | 211 | ОПС1 3P 10 кА 380 В ИЕК | buc | 1,00 | 621,00 | 621,00 |
| 2 | 33-04-013 -5 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную при количестве проводов в ответвлении: 2 | buc | 1,00 | 510,45 | 510,45 |
| | | | | | — | —90,45 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,77 | 51,10 | 90,45 |
| | 01-098 | Тub gofrat met.D51 | m | 12,00 | 35,00 | 420,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 824,01 |
| | | Total Montarea cutie de contor Inclusiv salariu | | | | 16 824,01 186,01 |
| 2. Lucrari de montare | | | | | | |
| 3 | 33-04-003 -2 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc | 1,00 | 5 149,90 | 5 149,90 |
| | | | | | — | —450,30 |
| | | | | | 450,30 | |

V. Cebotaru

| | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|---------------------------|
| | 1 | Muncitor | h-om | 7,90 | 57,00 | 450,30 |
| | 110-9091 | Крепление подроса | buc | 1,00 | 265,00 | 265,00 |
| | 22-033 | Pilon SET-9.5 | buc | 2,00 | 1 650,00 | 3 300,00 |
| | 22-0033 | Izalator PC | buc | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22-0021 | Гайка M16 | buc | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,86 | 610,00 | 1 134,60 |
| 4 | 33-04-003 -1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 1,00 | 2 342,40 — 216,60 | 2 342,40 — —216,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,80 | 57,00 | 216,60 |
| | 500-9057 | Caciula de polietilena K10 | buc | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22-033 | Pilon SET-9.5 | buc | 1,00 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,78 | 610,00 | 475,80 |
| 5 | RpEM10 A | Montarea cablului torsadat | 100 m | 1,20 | 10 809,00 — 684,00 | 12 970,80 — —820,80 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 14,40 | 57,00 | 820,80 |
| | 1212 | СИП 3x70+1x95 | m | 120,00 | 85,00 | 10 200,00 |
| | 223-099 | Autotura AP17 | h-ut | 5,00 | 390,00 | 1 950,00 |
| 6 | 08-02-376 -27 | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat si de ancorare de la stilp intermediar .(Узлы типового участка воздушной линии при прокладке СИП с использованием проводов с неизолированным нулевым несущим проводником; угловая анкерная опора) | buc | 8,00 | 333,60 — 102,60 | 2 668,80 — —820,80 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 14,40 | 57,00 | 820,80 |
| | 110-0801 | Conductor de legare la pamint "3П 6" | m | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 516-1001 | Banda din otel inoxidabil "J1207" | m | 16,00 | 13,00 | 208,00 |
| | 110-0306 | Clema de fixare a bandei "A200" | buc | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 999110-0300 | Clema de fixare IE 778 | buc | 16,00 | 0,00 | 0,00 |

V. Cibor.

| | | | | | | |
|---|---------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------|
| | 110-1145 | Clema de ramificatie PS-10/120 | buc | 8,00 | 85,00 | 680,00 |
| | 110-0313 | Clema de cablu P635 | buc | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 110-0302 | Clema de ancoraj "PA 1500" | buc | 8,00 | 120,00 | 960,00 |
| | 110-033699 | Clema de cablu P4 | buc | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | RpEN04 A | Demontarea pilonilor (Демонтаж опор) | buc | 2,00 | 63,84 | 127,68 |
| | | | | | — | —127,68 |
| | | | | | 63,84 | |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 2,24 | 57,00 | 127,68 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23 259,58 |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 23 259,58 2 436,18 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 40 083,59 |
| | | Asigurari sociale si medicale | 26,5 % | | | 694,88 |
| | | <i>Total</i> | | | | 40 778,47 |
| | | Celtueli de transport | 10% | | | 3 390,10 |
| | | <i>Total</i> | | | | 44 168,57 |
| | | Celtueli de regie | 14,5 % | | | 6 404,44 |
| | | <i>Total</i> | | | | 50 573,01 |
| | | Beneficiul de deviz | 6% | | | 3 034,39 |
| | | Transportare piloni | | | | 5,800 |
| | | Suplinirea cablu electric conexiune cu retele interioare | | | | 38149 |
| | | <i>Total</i> | | | | 97556,4 |
| | | TVA | 20% | | | 19511,28 |
| | | Total deviz | | | | 117067,68 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



I.P. "Agenția Servicii Publice" 3
Serviciul Cadastral Teritorial BRICENI
ÎNREGISTRAT
data 08.10.2018 nr. 1401/18/15996
nr. cadastral 1401104452.01
Registrator Mufi Braduțanu



Aprob

Vitalie Gorodinschi
Primar or. Briceni

Anexa nr. 2

La Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

Investitorul (proprietarul)

SC " Activ Imobil" SRL

**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 1 din 05.10.2018

**Obiectiv comercial de tip P, amplasat în limitele terenului de pe adresa:
Republica Moldova, or. Briceni, str. Independenței 18/D
(denumirea obiectivului, adresa poștală)**

1. Obiectivul: Tip P, amplasat în limitele terenului de pe adresa: Republica Moldova, or. Briceni, str. Independenței 18/D, este executat în cadrul Contractului nr. 418 din 04.04.2018.

Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 07 din 10.05.2018, cu valabilitate de 24 de luni.

2. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea conformă, fiind formată din :

Mocreac Eduard, Jurist, Presedintele Comisiei

Miron Oxana, reprezentant al SC "Activ Imobil" SRL

Petru Cibotari, reprezentant al SC "Sigma VenMer" SRL (Compania de construcție)

Nicolai Boldurean, Șef de Șantier (Certificat DS 2016 nr. 3431 din 07.04.2016)

Crecescu Leonid, Responsabil Tehnic (Certificat ATP Seria 2015-RT nr. 2098 din 08.12.2015)

Beneficiar : Miron Oxana, reprezentant al SC "Activ Imobil" SRL (Investitor - Beneficiar, IDNO 1010600035956)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele :

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei anexă nr.1 ;
- 2) lucrările de construcție au fost complet terminate la data de 05.10.2018 ;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală (în caz de exista) sînt prezentate în lista – anexă nr. _____ ;
- 4) Cartea tehnică a construcției a obiectivului a fost completată;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului ;
- 6) construcția **s-a derulat** corespunzător în perioada de terminarea ei la data de la 10.05.2018 pînă în prezent, respectiv pe o durată de cinci luni, constatările comisiei;
- 7) valoarea obiectivului este de 4600000 (patru milioane șase sute mii) lei ;

4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune: **spre recepție - Obiectivul de tip P amplasat în limitele terenului de pe adresa or. Briceni, str. Independenței 18/D**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin : **actele prezentate, autorizația de construire nr. 07 din 10.05.2018, certificatul de urbanism pentru proiectare nr. 109 din 30.11.2017 și încheierea lucrărilor de construcție.**

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: **de recepționat – Obiectivul de tip P amplasat în limitele terenului de pe adresa or. Briceni, str. Independenței 18/D.**

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1401104 432 01 litera 1A adresa poștală Or. Briceni, str. Independenței 18/D destinația – **clădire comercială, de prestare a serviciilor**, compusă din următoarele construcții - _____ suprafața la sol – 661 m.p., suprafața totală interioară – 602 m.p., număr de etaje – 1, conform Certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil a Serviciului Cadastral Teritorial Edineț I.P. Agenția de Servicii Publice **din 12.09.2018** anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces –verbal, conținând ___ file și ___ anexe numerotate, cu un total de ___ file, a fost încheiat la 05.10.2018 în ___ exemplare.

Comisia de receptie finală :

Președinte

Mocreac Eduard



Membrii:

Miron Oxana



Petru Cibotari

Nicolai Boldurean

Crecescu Leonid



Investitor:

Miron Oxana

(numele, prenumele, semnatura)





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 17 privind achiziția prin Licitație Publică

“23” iunie 2021

or. Anenii Noi com. Ciobanovca_
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma **procedurii de achiziție nr. 21039489 din data 12.05.2021, între Primaria com.Ciobanovca,raionul Anenii Noi**, cu sediul în comuna Ciobanovca str.Octombrie , telefon: 026578305, fax: 026578259, e-mail: primaria.ciobanovca@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 428792 din “27”11.2019, reprezentat prin doamna **Valina Cusnir** , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **“Sigma VenMer” SRL**, cu sediul în or. Chisinau, str. Maria Cebotari 28, telefon : 079504000 e-mail: ceslavus@gmail.com.autenticat prin codul unic de inregistrare nr. 0062430 din 29.03.2007, autorizat pentru activitatea în constructii: autorizatia nr.: AMMI nr. 05562 din “17” august 2017, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate “Constructii de cladiri si constructii ingineresti”, reprezentat prin **Veaceslav Cebotari** in calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrări de reparatie **Masuri de eficienta energetica, Instalarea Colectoarelor solare la cladirea Gradinitei de copii <<Zorencă>> din comuna Ciobanovca , raionul Anenii Noi**, Cod CPV: 45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **90 zile lucratoare** , primirea ordinului de începere a executăției, a autorizatiei de constructive si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar – ordonatorul de credite..

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție la terminarea lucrărilor.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **3 567 106.81 lei** (inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbal de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

4.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

4.4. Plata facturilor finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Garanția de bună executie se va restitui Antreprenorului General în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprizorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprizorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții.

7.3. Antreprenorul General are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;

b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar

c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprizorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general.

7.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor..

7.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprizorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

7.9. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să transfere în contul beneficiarului, o sumă care reprezintă garanție de buna executie a contractului, în cuantum de 5 (cinci) % din valoarea contractului atribuit.

7.11. Garanția de buna executie se va restitui Antreprenorului general după semnarea procesului – verbal de receptivă finală, în cel mult 15 zile.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de buna execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 3.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în

întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.27. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor.

8. Forța de muncă

8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5 ani.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

11.3. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.4. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.5. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.6. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.7. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.10.

11.8. Dacă întârzierea în executia lucrărilor este în culpa unuia din parti a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte parti penalizari și/sau despagubiri în cuantum (de la 0.01% până la 0.1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpa a intrat în întârziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

11.10. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general se afla în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
- b) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

c) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.7. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- prezentul formular de contract completat și semnat;
- oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba romana.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2021.



14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și se considera semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre parti..

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicat, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

| “ Primaria com. Ciobanovca” | “ Sigma Venmer SRL” |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adresa poștală: primaria.ciobanovca@mail.ru Cod fiscal: 1009601000164 Telefon: 026578305, fax: 026578259 Cont de decontare: MD34TRPCEB518410A00753AA Banca: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat Cod: 2264332001 Trezoreria teritoriala: TREZMD2X | Adresa poștală: ceslavus@gmail.com Telefon: 079504000 Cont de decontare: MD67VI225100000302981MDL Banca: SA "Victoriabank" Cod: VICBMD2X416 Cod fiscal: 1007600018551 |

16. Semnăturile părților

| “ Valina Cusnir” | “ Veaceslav Cebotari” |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Primăria s. Ciobanovca
r. Anenii Noi

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr.4 din 12.09.2022

privind **Lucrări de reparație clădirii, Măsură de eficiență energetică, Instalarea Colectoarelor solare la clădirea Grădiniței de copii „Zoreanca” din comuna Ciobanovca, raionul Anenii Noi** în cadrul contractului nr.17 din 23.06.2021 înregistrat la trezorerie cu nr.2021-0000001270 din 29.12.2021 încheiat între Primăria Ciobanovca și S.R.L. „Sigma Venmer” SRL.

Lucrările au fost executate în baza contractului pentru achiziționarea lucrărilor nr.17 din 23.06.2021 înregistrat la trezorerie cu nr.2021-0000001270 din 29.12.2021

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 012.09.2022 ora 10.00; conform dispoziției nr. 151 din 12.09.2022, fiind formată din:

Președintele comisiei: Cusnir Valina, primar

Membrii comisiei: Sergiu Bogdan responsabil tehnic

Galbici Elena, contabil șef

Bogovic Vasilii, consilier al consiliului local

Domentii Igor, consilier al consiliului local

Renchez Natalia, consilier al consiliului local

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care este prezentată, piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2;
- 3) observațiile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor sînt prezentate în lista-anexă nr.3;

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea lucrărilor

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Executarea a tuturor lucrărilor din devizul de lucru, completarea documentației de execuție.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția la terminarea lucrărilor

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 11 (unsprezece) file, a fost încheiat astăzi la _____ în 3 (trei) exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Cusnir Valina, primar

Membrii comisiei: Sergiu Bogdan responsabil tehnic

Galbici Elena, contabil

Bogovic Vasiliu, consilier al consiliului local

Domentii Igor, consilier al consiliului local

Renchez Natalia, consilier al consiliului local

(numele, prenumele)

Specialist:





TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"12" septembrie 2022

L.Ș.



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"12" septembrie 2022





(semnătura)

lista-anexă nr.1

la PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr.03 din 12.09.2022

Lista pieselor conform devizului local, formularul nr.3, anexa la contractul nr.17 din 23.06.2021 înregistrat la trezorerie cu nr.2021-0000001270 din 29.12.2021 , care este prezentată (copia anexată).

[A large, stylized signature in blue ink, possibly reading 'Valina', is written across the page.]

Primarul s.Ciobanovca



Cusnir Valina

Administrator S.R.L. "Sigma Venmer SRL"



Veaceslav Cebotari

mun. Chișinău

25 10 2019

S.C. „Sigma VenMer” S.R.L., reprezentată prin domnul Veaceslav Cebotari, Director general, care activează în baza Statutului, în continuare Prestator de servicii (“Prestator”),

și „Activ Imobil” S.R.L., reprezentată prin domnul Mihail Alexandrov, Administrator, care activează în baza Statutului, în continuare Beneficiar, denumiți în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract de prestare a serviciilor referitor la următoarele.

1. Obiectul Contractului.

1.1 Prestatorul confirmă faptul că este în drept să execute serviciile stipulate în prezentul Contract și poartă răspunderea stabilită de Legislația în vigoare pentru efectuarea întocmai a serviciilor indicate în prezentul Contract.

1.2 Prestatorul își asumă obligația de a presta servicii referitor la executarea lucrărilor de construcție a complexului compus din depozit și bloc administrativ, amplasat în mun. Chișinău, or. Durlăști, perimetrul șoselei Balcani și străzii T. Vladimirescu, 1, în baza Proiectelor de execuție și Rezistență, aprobate și verificate de instituții abilitate, a altor Acte normative relevante, prezentate de către Beneficiar, precum și a Devizelor de cheltuieli, agreeate de către Părți în anexe la prezentul Contract.

1.3 Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite integral și să recepționeze serviciile prestate în baza Actului de primire-predare, conform Devizelor de cheltuieli, agreeate de către Părți în anexe la prezentul Contract.

2. Termeni și condiții de prestare a serviciilor.

2.1 Prestarea serviciilor se va efectua din momentul obținerii Autorizației de construire și vor fi executate conform Planului de lucru general, cu predarea funcțională a acestora nu mai târziu de 01.08.2020.

3. Prețul Contractului și specificațiile lucrărilor

3.1 Prețul integral planificat al serviciilor prestate este **50.000.024,18 lei moldovenești (cincizeci milioane douăzeci și patru lei 18 bani)**, conform p.1.2, stipulate în anexe la prezentul Contract. Calculele finale vor fi stipulate în Actul de primire-predare a lucrărilor, întocmit după încheierea acestora.

3.1.1 Specificațiile lucrărilor, inclusiv manopera, materiale de construcții și mecanisme, sunt stipulate în anexe, ca și părți integrale ale acestuia. În cazul devierilor de prețuri cu peste 6% la materiale de construcții, metale, construcții metalice sau panouri sandwich, dictate de circumstanțe economice sau valutare, confirmate în scris, Prestatorul își rezervă dreptul înaintării unui Deviz de prețuri ajustat de facto la schimbările produse, inclusiv cu modificarea clauzei din p. 3.1 a Contractului.

3.2 Achitarea va fi efectuată de către Beneficiar, prin virament, la înaintarea conturilor spre plată din partea Prestatorului, respectînd prevederile clauzelor din p.p. 3.1 și 3.1.1.



4. Condițiile de predare-primire.

4.1 Serviciile se consideră prestate din momentul ce Părțile semnează Actul de primire-predare, în care vor fi indicate toate serviciile executate în original Beneficiarului, în termen de maxim 30 (treizeci) zile calendaristice, după executarea serviciilor.

4.2 Prestatorul va prezenta factura fiscală împreună cu Actul de primire-predare a serviciilor prestate. Dacă Beneficiarul nu este de acord cu rezultatele, calitatea serviciilor prestate, are dreptul să solicite în formă scrisă, repararea neajunhsurilor depistate, cu indicarea termenului pentru corectare.

5. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- să presteze serviciile în condițiile și termenii prevăzute de prezentul Contract;
- să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitate prestării Serviciilor;
- să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționare Serviciilor de către Beneficiar, în termenile stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- să asigure calitatea Serviciilor pe toată perioada executării prezentului Contract;
- să anunțe Beneficiarul despre modificări în baza clauzelor p. 3.1.1.

6. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- să întreprindă măsuri necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu prezentul Contract;
- să asigure livrarea de energie electrică și apă la șantier, cu achitarea consumului acestora;
- să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră.

Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale incendii, inundații, cutremure de pământ), precum și alte circumstanțe, de ordin politic, economic sau juridic, care, nu depind de voia sau competența Părților.

8. Rezilierea Contractului.

Rezilierea Contractului poate fi realizată cu acordul comun al Părților, prin semnarea acordului de reziliere, cu indicarea modului și termenilor de stingere a obligațiilor care au fost executate la momentul rezilierii Contractului. Prestatorul se obligă să transmită documentele în original și serviciile prestate până la rezilierea prezentului Contract, în termen solicitat de Beneficiar.



[Signature]

9. Dispoziții finale.

9.1 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform Legislației RM;

9.2 Părțile Contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, să convină asupra modificării clauzelor Contractului, prin semnarea acordului adițional;

9.3 Nici una din Părți nu are dreptul se transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți;

9.4 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte a Contractului.

Prezentul Contract se consideră încheiat și întră în vigoare din data semnării.

Beneficiar

“Activ Imobil” SRL
c.f. 1010600035956
TVA 0307002
IBAN MD 77AG000000022511717486
BC “Moldova Agroindbanc” SA
Filiala Centru
AGRNMD2X723
Chișinău, str. Burebista, 23
Administrator
Alexandrov Mihail

Prestator

S.C. “Sigma VenMer” SRL
c.f. 100760018551
TVA 0508001
IBAN MD67VI225100000302981MDL
BC “Victoriabank”SA
Filiala nr. 3
VICBMD2X416
Chișinău, str. M.Cebotari,28
Director general
Cebotari Veaceslav

L.Ș.



V. Cebotari



INVESTITOR (PROPRIETAR):

"ACTIV IMOBIL" SRL, IDNO: 1010600035956

Sediul: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Burebista, 23

**PROCES VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 1 din 29.12.2020

| |
|-------------------------------------------|
| 15 |
| I.P. "Agenția Servicii Publice" |
| Serviciul Cadastral Teritorial CHIȘINĂU I |
| INREGISTRAT |
| data 29.12.2020 nr. ex. 10/40968 |
| nr. cadastral DP172.645.01 |
| Registrator: <i>[Signature]</i> |

Complex compus din Bloc de oficii și Depozit, situat pe adresa:

Mun. Chișinău, or. Durlăști, str. Durlăști, 4

Obiectul **Construcția complexului compus din Bloc de birouri și Depozit situat pe adresa: mun. Chișinău, or. Durlești, str. Durlești, 4**

Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire Nr. 15/20 din 16.03.2020

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul lunilor martie - decembrie 2020, fiind formată din:

Alexandrov Mihail, Administrator "Activ Imobil" SRL, Investitor și Beneficiar
Albu Zaharia, Diriginte de șantier
Bogdan Sergiu, Responsabil tehnic
Adomnița Vitalie, Arhitect - proiectant
Cebotari Veaceslav, Director general al Companiei de construcții "Sigma VenMer" SRL

1.1. Au mai participat la recepție:

Alți membri nu au participat

(numele, prenumele)

(calitatea)

1.2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- A. lucrările pe specialități au fost executate și recepționate;
- B. Lucrările de bază au fost complet terminate la data de 25.11.2020.
- C. observațiile comisiei de recepție finală - **nu sunt**;
- D. expertiza tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- E. instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;
- F. construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 25.11.2020 până la data semnării prezentului Proces verbal;
- G. valoarea obiectului este de 61 134 395 MDL (șaizeci și unu milioane una suta treizeci și patru mii treisute nouăzeci și cinci lei moldovenești) lei, din mijloace financiare proprii ale "Activ Imobil" SRL.

2. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune: **Construcția complexului compus din Bloc de birouri și Depozit situat pe adresa: mun. Chișinău, or. Durlești, str. Durlești, 4 - SPRE RECEPȚIE FINALĂ.**

3. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: **Construcția complexului compus din Bloc de birouri și Depozit situat pe adresa: raionul mun. Chișinău, or. Durlești, str. Durlești, 4** și prin constatările avizelor pozitive anexate.

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral **01 211 22.645**, adresa poștală: mun. Chișinău, or. Durlești, str. Durlești, 4 cu modul de folosință **comercial**, cu suprafața totală a încăperilor izolate nelocative de **4847 m.p.**, conform Certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil **Nr.12/14** din **14.12.2020**, anexat la prezentul Proces verbal.

Prezentul Proces verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi, 29.12.2020, în 3 exemplare identice.

Componența Comisiei de recepție finală:

Alexandrov Mihail,
Administrator "Activ Imobil" SRL, Investitor și Beneficiar



Albu Zaharia, Diriginte de șantier



[Signature]

Bogdan Sergiu, Responsabil tehnic



[Signature]

Adomnița Vitalie, Arhitect - proiectant



[Signature]

Cebotari Veaceslav,
Director general "Sigma VenMer" SRL



[Signature]

29

CONTRACT nr. 5-A

de prestare a serviciilor

mun. Chișinău

17.06. 2019

S.C. „Sigma VenMer” S.R.L., reprezentată prin domnul Veaceslav Cebotari, Director general, care activează în baza Statutului, în continuare Prestator de servicii (“Prestator”),

și **„Activ Imobil” S.R.L.**, reprezentată prin doamna Oxana Miron, Administrator, care activează în baza Statutului, în continuare Beneficiar, denumiți în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract de prestare a serviciilor referitor la următoarele.

1. Obiectul Contractului.

1.1 Prestatorul confirmă faptul că este în drept să execute serviciile stipulate în prezentul contract și poartă răspunderea stabilită de Legislația în vigoare pentru efectuarea întocmai a serviciilor indicate în prezentul contract.

1.2 Prestatorul își asumă obligația de a presta servicii referitor la executarea lucrărilor de construcție a Obiectivului de tip comercial, fiind compus din “Partea comercială” și “Magazin Alimentar”, amplasat în orașul Anenii Noi, str. Concilierii Naționale, 1, în baza Proiectului integral aprobat și verificat, a altor Acte normative relevante, prezentate de către Beneficiar, precum și a Devizului de cheltuieli, agreat de către Părți în anexă la prezentul Contract .

1.3 Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite integral și să recepționeze serviciile prestate în baza Actului de primire-predare.

2. Termeni și condiții de prestare a serviciilor.

2.1 Prestarea serviciilor se efectuează din momentul semnării prezentului Contract și vor fi executate conform Planului de lucru general, descris pe părți de construcție, partea convențional denumită “Magazin Alimentar” nu mai târziu de 10 decembrie 2019.

3. Prețul Contractului și specificațiile lucrărilor

3.1 Prețul estimativ al serviciilor prestate este 17.500.000,02 lei (șaptesprezece milioane cincisute mii lei 02 bani) conform p.1.2, stipulate în anexă la prezentul Contract. Calcule finale vor fi stipulate în Actul de primire-predare a lucrărilor, întocmit după încheierea acestora.

3.1.1 Specificațiile lucrărilor, inclusiv manopera, materiale de construcții și mecanisme, sunt stipulate în Anexa nr. 1, ca și parte integrală a acestuia. În cazul devierilor de prețuri cu peste 5-10% a materialelor de construcții (în funcție de materiale legate de import, altele), confirmate în scris, Prestatorul își rezervează dreptul înaintării unui Deviz de prețuri ajustat de facto la schimbările produse, inclusiv cu ajustarea relevantă a clauzei din p. 3.1 a Contractului.

3.2 Achitarea va fi efectuată de către Beneficiar, prin virament, la înaintarea conturilor spre plată din partea Prestatorului, respectînd prevederile clauzelor din p.p. 3.1 și 3.1.1.

4. Condițiile de predare-primire.

4.1 Serviciile se consideră prestate din momentul ce Părțile semnează Actul de primire-predare, în care vor fi indicate toate serviciile executate în original Beneficiarului, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice, după executarea serviciilor.

4.2 Prestatorul va prezenta factura fiscală împreună cu Actul de primire-predare serviciilor prestate. Dacă Beneficiarul nu este de acord cu rezultate, calitate serviciilor prestate, are dreptul să solicite în formă scrisă, repararea neajunsurilor depistate, cu indicarea termenului pentru corectare.

5. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- să presteze serviciile în condițiile și termenii prevăzute de prezentul Contract;
- să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitate prestării Serviciilor;
- să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționare Serviciilor de către Beneficiar, în termenile stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- să asigure calitatea Serviciilor pe toată perioada executării prezentului Contract.

6. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- să întreprindă măsuri necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu prezentul Contract;
- să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră.

Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voia Părților).

8. Rezilierea Contractului.

Rezilierea Contractului poate fi realizată cu acordul comun al Părților, prin semnarea acordului de reziliere ,cu indicarea modului și termenilor de stingere obligațiilor care au fost executate la momentul rezilierii contractului. Prestatorul se obligă să transmită documentele în original și serviciile prestate până la rezilierea prezentului contract, în termen solicitat de Beneficiar.



D.C.

9. Dispoziții finale.

9.1 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform Legislației RM;

9.2 Părțile Contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, să convină asupra modificării clauzelor Contractului, prin semnarea acordului adițional;

9.3 Nici una din Părți nu are dreptul se transmite obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți;

9.4 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte a Contractului.

Prezentul Contrat se consideră încheiat și intră în vigoare din data semnării.

Beneficiar

“Activ Imobil” SRL

c.f. 1010600035956

TVA 0307002

IBAN MD 77AG000000022511717486

BC “Moldova Agroindbanc” SA

Filiala Centru

AGRNMD2X723

Chișinău, str. Burebista, 23

Director

Miron Oxana

L.Ș.

Prestator

S.C. “Sigma VenMer” SRL

c.f. 100760018551

TVA 0508001

IBAN MD67VI225100000302981MDL

BC “Victoriabank”SA

Filiala nr. 3

VICBMD2X416

Chișinău, str. M.Cebotari,28

Director general

Cebotari Veaceslav

L.Ș.



INVESTITOR (PROPRIETAR)

"Activ Imobil" S.R.L IDNO: 1010600035956

Sediul: R.M., mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Burebista, 23.

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 1 din 03.12.2019

Obiect comercial tip P+E amplasat în r-nul Anenii Noi, or. Anenii Noi str.

Conceleiiei Naționale I/B.

Mun. Chișinău

Obiectul Obiect comercial tip P+E amplasat în r-nul. Anenii Noi, or. Anenii Noi str. Conclierii Nationale 1/B.

Lucrările au fost executate în baza Certificatului de urbanism Nr. 28 din 24 mai 2019 și a Autorizației de construire Nr. 20 din 20 iunie 2019.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii august, fiind formată din:

Alexandrov Mihai, Administrator "Activ Imobil" S.R.L. Investitor și Beneficiar

Țigănaș Iurie, Diriginte de șantier

Bogdan Sergiu, Responsabil tehnic

Petrov Nicolae, Sef-arhitect.

Cebotari Veaceslav, Administrator Antreprenor SRL "Sigma VenMer"

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Alți membri nu au participat

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 25.11.2019.
- 3) observațiile comisiei de recepție finală nu sunt;
- 4) expertiza tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 25.11.2019 pînă în prezent.
- 7) valoarea obiectului este de 20 446 396.60 (douăzeci milioane patru sute patruzeci și șase mii trei sute nouăzeci și șase, 60 bani) lei, (finanțate din mijloace financiare proprietate private conform listei-anexa nr. 1).

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: Obiectul comercial tip

P+E amplasat în r-nul Anenii Noi, or. Anenii Noi str. Conclierii Nationale 1/B.

- SPRE RECEPȚIE FINALĂ

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Autorizație de Construire Nr. 20 din 20 iunie 2019, Certificat de Urbanism Nr. 28 din 24 mai 2019, și prin constatările avizelor pozitive anexate.

- SE RECEPȚIONEAZĂ

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: Obiectul comercial tip P+E amplasat în r-nul

Anenii Noi, or. Anenii Noi str. Conclierii Nationale 1/B.

- SE RECEPȚIONEAZĂ

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1001213.248.04 adresa poștală r-nul Anenii Noi str. Conclierii Naționale, 1/B, cu modul de folosință nelocativă, obiect comercial cu regim P+E, suprafața la sol 1348,3 m.p., suprafața totală a încăperilor izolate nelocative de 1607,9 m.p. conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil Nr. 386 din 25.11.2019, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 8 (opt) anexe numerotate, cu un total de 11 file, a fost încheiat astăzi 03.12.2019 în 4 (patru) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Investitor și Beneficiar
"Activ Imobil" S.R.L.

Alexandrov Mihail

Diriginte de șantier

Țigănaș Iurie

Responsabil tehnic

Bogdan Sergiu

Sef-arhitect.

Petřov Nicolae

Administrator
Antreprenor SRL "Sigma VenMer"

Cebotari Veaceslav

| | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| I.P. "Agenția Servicii Publice" | |
| Serviciul Cadastral Teritorial ANENII NOI | |
| ÎNREGISTRAT | |
| data | <u>05.12.2019</u> nr. <u>1001/19/23604</u> |
| nr. cadastral | <u>1001213.24804</u> |
| Registrator | <u>[Signature]</u> |

Anexa nr. 2

La Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

Beneficiar/ cota parte

„ACTIV IMOBIL” SRL, c.p. 1010600035956- 1.0 cota parte

PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
a construcțiilor și instalațiilor aferente,
finanțate din mijloace financiare proprietate privată

Nr. 1 din 12 Decembrie 2022

Construcția a obiectului “Obiect comercial” de tip D+P”
din or. Cantemir, str. Basarabiei
(denumirea obiectivului, adresa poștală)

Or. Cantemir 2022

Obiectivul: Construcția a obiectului “Obiect comercial de tip D+P” din or. Cantemir, str. Basarabiei

este executat în baza Autorizației de construire nr. 08 din 03.08.2021

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii Decembrie 2022 fiind formată din :

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Alexandrov Mihail , Investitor, Administrator „ACTIV IMOBIL” S.R.L.- | Președinte |
| Cebotari Veaceslav , Director SRL “Sigma Venmer” | Vicepreședinte |
| Bogdan Sergiu , Responsabil tehnic atestat - | membru al comisiei |
| Costru Anatolie , Proiectant atestat- | membru al comisiei |
| Albu Zaharia , Diriginte de santier atestat- | membru al comisiei |

2. Au mai participat la recepție: -

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele :

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate ;
- 2) lucrările au fost complet executate din surse financiare proprietate privată.
- 2) observații ale comisiei de recepție finală nu sînt ;
- 3) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectivului au fost completate ;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului ;
- 5) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei pînă în prezent, respectiv pe o durată de 2 luni ;
- 7) valoarea obiectivului este de 35 642 149,95 (Treizeci si cinci milioane sase sute patruzeci si doua mii una suta patruzeci si noua Lei 95 Bani) Lei ;

4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune : **Obiectivul: Construcția a obiectului “Obiect comercial de tip D+P” din or. Cantemir, str. Basarabiei - spre recepție**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin : **constatarea finalizării lucrărilor și prin documentatia prezentata.**

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele **Obiectivul: Construcția a obiectului “Obiect comercial de tip D+P” din or. Cantemir, str. Basarabiei - se recepționează**

6.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: **2101102163.01** Litera: **2a** ; adresa poștala: **or. Cantemir, str. Basarabiei**, destinația: **Construcție comercială, prestarea servicii**, cu numărul de nivele: **2 niv. (D+P)**, suprafața la sol a construcției: **1095.1 m2** , suprafața totală interioară a construcției: **2073.3 m2**, conform certificatului **nr. 2022/188 din 06.12.2022**,

executat de catre SRL "GEOMIR-COMPANY", despre rezultatul inspectarii bunului imobil, anexat la .proces verbal.

7. Prezentul proces –verbal, conținând 3 file, cu un total de _____ file numerotate, a fost încheiat astăzi 12 Decembrie 2022 in or. Cantemir, în 6 exemplare.

Comisia de recepție finală :

Președinte

Vicepreședinte

Membrii :


Alexandrov Mihail


Cebotari Veaceslav


Bogdan Sergiu


Costru Anatolie


Albu Zaharia



Notă: Procesul – Verbal se întocmește în 6 exemplare și este însoțit de Certificatul despre rezultatele inspectării bunului imobil nr. 2022/188 din 06.12.2022, executat de catre SRL "GEOMIR-COMPANY",

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr. crt. | Obiect contract | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului ^{*)} | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Nr./data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | Obiectivul de tip comercial de tip D+P din str.Basarabiei 1A or. Cantemir, | Activ Imobil SRL, Chișinău, str.Burebista,23 | Antreprenor general | 24 473 39,30 | 8 | Nr.1 din 14.12.2022 |
| 2 | Amenajarea și reabilitarea trotuarului din str. Valea Trandafirilor (segmental de la Biserica Ciuflea până la Parcul Valea Trandafirilor ” | Pretura sectorului Centru, mun. Chișinău, str. Bulgară 43 | Antreprenor general | 4 200 042,65 | 8 | PV nr. 01 din 17.03.2023 |
| 3 | Lucrările de construcție a Parcului public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi în cadrul proiectului Anenii Noi - Hub Național de Turism Sportiv | Primăria Anenii Noi, Coinvestitor ADR Centru | Antreprenor general | 24 407 200,31 | 20 | In derulare |
| 4 | Lucrările de construcție a Terenului de agrement multifuncțional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni în cadrul proiectului Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or.Ialoveni | Primăria Ialoveni, Coinvestitor ADR Centru | Antreprenor general | 10 655 255,76 | 14 | In derulare |
| 5 | Lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centrul istoric al or. Chișinău | Direcția Generală Mobilitate Urbană, or. Chișinău, str.s.Lazo 18 | Antreprenor general | 125 963 392,07 | 9 | In derulare |
| 6 | Lucrări de termoizolare a clădirii Instituției | Primăria comunei Băcioi, s. Băcioi, str. Independentei 125 | Antreprenor general | 10 019 408,80 | 3 | PV din 31.05.2022 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Publice "Liceul Teoretic Grigore Vieru" amplasat pe teren cu n.cad. 5511211308, S+P+2E | | | | | |
| 7 | Masuri de eficienta energetica, Instalarea Colectoarelor solare la clădirea Grădiniței de copii <<Zorenca>> din comuna Ciobanovca, raionul Anenii Noi | Primăria comunei Ciobanovca, r. Anenii Noi, comuna Ciobanovca, str. Octombrie | Antreprenor general | 3 567 106, 81 | 10 | Finisat martie 2022 Pv de recepție finală va fi semnat peste 2 ani de zile de la finisarea lucrărilor, cerință stabilită de Agenția Eficiență Energetică |
| 8 | Modernizarea Serviciilor Guvernamentale | Instituția Publica "Agenția de Guvernare Electronica" | Antreprenor general | 1 263 371.00 | 3 | PV 7.A din 14.01.2022 |
| 9 | Lucrări de construcție a terenului de sport | Primăria Borogani r. Leova | Antreprenor general | 1 950 609.97 | 12 | Nr. 4 din 28.06.2022 |
| 10 | Lot I: Lucrări de reabilitare a trotuarelor pe str. Șciusev, or. Rezina (pe ambele părți), Lotul II: Lucrări de amenajare a teritoriului, parcării, reabilitarea căilor de acces adiacente Spitalului raional Rezina, intersecția str. Voluntarilor - 27 August 1989 – str. Șciusev, or. Rezina | Primăria or. Rezina | Antreprenor general | 7 731 202,39 | 3 | In derulare |
| 11. | Lucrări de modernizare a fațadei a clădirii comerciale de tip P+1E cu nr. cadastral 0100515.010.01, or. Chișinău, str. Piața Unirii Principatelor, 3 | SC "Farmacia Flacăra" SRL | Antreprenor general | 3 205 098,38 | 6 | În derulare |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **29.09.2023**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Cebotari Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **"Sigma Venmer" SRL**

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | U/M (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ciocan rotopercutor 800W | buc | 4 | |
| 2 | Ciocan demolator 1240W Armateh AT-9060 | buc | 3 | |
| 3 | Ferestru circular 160mm | buc | 4 | |
| 4 | Ferestru circular KCS1519 Kamoto | buc | 4 | |
| 5 | Ferestru circular manual 1.05kW/D165mm/5500rot/mi | buc | 3 | |
| 6 | Generator GV9569G0 | buc | 1 | |
| 7 | Masina de insurubat /acum 18.0V 2Ah ciocan | buc | 2 | |
| 8 | Masina de insurubat cu acumulator Li-Ion 10.8V | buc | 3 | |
| 9 | Masina de taiat gresie electric 600W Verto | buc | 3 | |
| 10 | Polizor unghiular 1400W D125mm DeWALT | buc | 5 | |
| 11 | Polizor unghiular 2200W D230mm DeWALT | buc | 4 | |
| 12 | Polizor unghiular G23SW + G13SR3 | buc | 7 | |
| 13 | Polizor unghiular G23SWU + G13SR4 | buc | 6 | |
| 14 | Masina de gaurit cu acumulator DS18DVF3-RB | buc | 4 | |
| 15 | Masina de gaurit cu percutie DM20VNB | buc | 2 | |
| 16 | Masina de gaurit cu percutie RT-RH 32 Kit 1250W 3. | buc | 5 | |
| 17 | Masina de gaurit KED4510 Kamoto | buc | 3 | |
| 18 | Masina de gaurit si insurubat cu acumulator 14.4V | buc | 2 | |
| 19 | Masina de gaurit si insurubat cu acumulator Proton | buc | 4 | |
| 20 | Masina de gaurit si insurubat cu percutie 650W | buc | 4 | |
| 21 | Autoutilitara Ford Transit | buc | 1 | |
| 22 | Automobil Dacia | buc | 2 | |
| 23 | Mini excavator Lonking CDM 312 | buc | 1 | |
| 24 | Schele | m2 | 1000 | |
| 25 | Betoniera 180L BM180L concrete mixer | buc | 4 | |
| 26 | Dreptar trapezoidal 200cm MPN | buc | 3 | |
| 27 | Dreptar trapezoidal 250cm MPN | buc | 5 | |
| 28 | Mixer electric mortare 1400W Kamoto KMX1412 | buc | 3 | |
| 29 | Perforator KW Trio din metal (70foi) negru | buc | 6 | |
| 30 | Telemetru lazer 30 m DeWalt | buc | 2 | |
| 31 | Autoutilitara VW | buc | 1 | |
| 32 | Autotransport muncitori VW | buc | 1 | |
| 33 | Autoutilitara Mercedes-Benz | buc | 2 | |
| 34 | Autoturism de serviciu Skoda | buc | 1 | |
| 35 | Dispozitive electronic lazer nivele Hilti | buc | 1 | |
| 36 | Compactor | buc | 2 | |
| 37 | Mai Compactor | buc | 3 | |
| 38 | Vibro-Compactor | buc | 2 | |
| 39 | Compactor rulou | buc | 1 | |
| 40 | Autocamion Mercedes AXOR | buc | 1 | |
| 41 | Autoincarcator Bobcat 643 | buc | 1 | |

| | | | | |
|-------|------------------------|-----|---|---|
| 42 | Excavator Komatsu | buc | 1 | |
| 43 | Buldoexcavator JCB 2CX | buc | 1 | |
| 44 | Generator dizel | buc | 2 | |
| 45 | Kamaz 5511 | buc | | 4 |
| 46 | Mini excavator | buc | | 1 |
| 47 | Excavator O&K RH 16,5 | buc | | 1 |
| 48... | altele | | | |

Data completării: 29.09.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Cebotari Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei "Sigma Venmer" SRL