

**Работы водоснабжения район  
"Genclik" районАТО Гагауз  
Ери, мун.Комрат (6-2019-3-ТХ)**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-4-2**

**Насосная станция . Оборудование.**

Valoarea de deviz 922 907,32 lei

Intocmit in prețuri curente 20.06.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Трубы и фасонные части.</b>				
1	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Труба РЕHD для отвода дренажных вод ф40х3,7)	m	10,0000	38,05 4,59	380,50 45,88
2	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru rețelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (ф40мм)	m	10,0000	0,52 0,35	5,18 3,48
3	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de - 160 mm (Трубы PVC ф160 для вентиляции l=3м) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m	6,0000	135,24 25,49	811,43 152,95
4		Флюгарка ф160	buc	2,0000	750,00 0,00	1 500,00 0,00
5	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Отвод 90* ф160)	buc	2,0000	156,83 51,83	313,66 103,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 010,77
		<i>Asigurarile sociale si medicale (VR) * 24 %</i>	24 %			73,43
		<i>Cheltuieli de transport (VR) * 4 %</i>	4 %			103,08
		<i>Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 9 %</i>	9 %			286,86
		<i>Beneficiul de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %</i>	3 %			104,22
		<i>Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi</i>				3 578,36
		<b>Total Трубы и фасонные части. Inklusiv salariu</b>				<b>3 578,36 305,97</b>
		<b>2. Монтажные работы</b>				
6	IA30C	Монтаж компл. насосной станции в полиэт. корпусе тип "Fagure" диам.2м толщ. стенки не менее 100мм	buc	1,0000	1 786,24 1 597,44	1 786,24 1 597,44
		<i>Total</i>	lei			1 786,24
		<i>Asigurarile sociale si medicale (VR) * 24 %</i>	24 %			383,39
		<i>Cheltuieli de regie (VR) * 76 %</i>	76 %			1 214,05
		<i>Beneficiul de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %</i>	3 %			101,51
		<i>Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi</i>				3 485,19
		<b>Total Монтажные работы Inklusiv salariu</b>				<b>3 485,19 1 597,44</b>
		<b>3. Оборудование.</b>				
7		Насосная станция в полиэт. корпусе тип "Fagure" диам.2м толщ. стенки не менее 100мм(с антиконденс. покрытием, лестницей,крышкой с газ. амортизат.насос. с част. преобраз.щитом управл.вентиляцией, отоплением, дрен. насосом, автом. расш. баком на 50л, электомпгн. расход.)(Нас. ус-ка Q=25м3/час,Н=70м, N=6,98квт)(Нас. ус-ка SiBoost Start 3 Helix VE 1006R)(Дренажный насос ТМ	buc	1,0000	750 000,00 0,00	750 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		32/8)("AXIMA")				
8		Тренога телескопическая с ручной талью 1,5м	buc	1,0000	2 990,00 0,00	2 990,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			752 990,00
		<i>Cheltuieli de depozitare (VR) * 1,2 %</i>	1,2 %			9 035,88
		<i>Total VR+Cheltu</i>				762 025,88
		<b>Total Оборудование. Inclusiv salariu</b>				<b>762 025,88</b>

		Total	lei			769 089,43
		TVA (VR) * 20 %	20 %			153 817,89
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>922 907,32</b> <b>1 903,41</b>

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria mun. Comrat r. Genclik

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Работы водоснабжения район "Genclik"  
районАТО Гагауз Ери, мун.Комрат (6-  
2019-3-ТХ)

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-2  
Насосная станция . Оборудование.

Valoarea de deviz 922 907,32 lei

Intocmit in prețuri curente 20.06.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-2:				

**Manopera:**

1.	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	1,2200	84,97	103,66
2.	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,8000	84,97	1 597,44
3.	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8000	84,97	152,95
4.	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,4010	84,97	34,07
5.	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
		<b>Total manopera</b>				<b>1 903,41</b>

**Materiale:**

1.	123545667 8912345	Насосная станция в полиэт. корпусе тип "Fagure" diam.2м	buc	1,0000	750 000,00	750 000,00
2.	252121671 00011 14037	Труба РЕHD ф40x3,7	m	10,0300	20,80	208,62
3.	252167005 00160	Трубы PVC ф160	m	6,2712	105,00	658,48
4.	252490671 1000160	Отвод 90* ф160	buc	2,0000	105,00	210,00
5.	454588821 878989	Флюгарка ф160	buc	2,0000	750,00	1 500,00
6.	454588821 8989	Тренога телескопическая с ручной талью 1,5м	buc	1,0000	2 990,00	2 990,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>755 567,10</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	241052000 6751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut.	0,5900	320,00	188,80
----	-------------------	---	-------	--------	--------	--------

2.	287527741 00000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0200	85,00	1,70
3.	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,4000	95,00	38,00
4.	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,4000	220,00	88,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>316,50</b>

Total	lei	769 089,43
TVA (VR) * 20 %	20 %	153 817,89

**Total deviz: 922 907,32**

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria mun. Comrat r. Genclik

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiectul Работы водоснабжения район  
"Genclik" район АТО Гагауз Ери, мун.Комрат  
(6-2019-3-TX)

Investitor Primaria mun. Comrat r.  
Genclik

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Трубы и фасонные части.</b>				
1	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Труба PEHD для отвода дренажных вод ф40х3,7)	m			38,05 4,59
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	84,97	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	84,97	1,53
	2521216710001114037	Труба PEHD ф40х3,7	m	1,0030	20,80	20,86
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	220,00	8,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	95,00	3,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			380,50
2	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (ф40мм)	m			0,52 0,35
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	84,97	0,35
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	85,00	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,18
3	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de -160 mm (Трубы PVC ф160 для вентиляции l=3м) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m			135,24 25,49
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	84,97	25,49
	25216700500160	Трубы PVC ф160	m	1,0400	105,00	109,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			811,43
4		Флюгарка ф160	buc			750,00 0,00
	454588821878989	Флюгарка ф160	buc	1,0000	750,00	750,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 500,00
5	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Отвод 90* ф160)	buc			156,83 51,83
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	84,97	51,83
	2524906711000160	Отвод 90* ф160	buc	1,0000	105,00	105,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			313,66
		<b>2. Монтажные работы</b>				
6	IA30C	Монтаж компл. насосной станции в полиэт. корпусе тип "Fagure" диам.2м толщ. стенки не менее 100мм	buc			1 786,24 1 597,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,8000	84,97	1 597,44
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut.	0,5900	320,00	188,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 786,24
		<b>3. Оборудование.</b>				
7		Насосная станция в полиэт. корпусе тип "Fagure" диам.2м толщ. стенки не менее 100мм(с антиконденс. покрытием, лестницей,крышкой с газ. амортизат.насос. с част. преобраз.щитом управл.вентиляцией, отоплением, дрен. насосом, автом. расш. баком на 50л, электомпгн. расход.)(Нас. ус-ка Q=25м3/час,H=70м, N=6,98квт)(Нас. ус-ка SiBoost Start 3 Helix VE 1006R)(Дренажный насос TM 32/8)("АХІМА")	buc			750 000,00 0,00
	123545667891234 5	Насосная станция в полиэт. корпусе тип "Fagure" диам.2м	buc	1,0000	750 000,00	750 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			750 000,00
8		Тренога телескопическая с ручной талью 1,5м	buc			2 990,00 0,00
	4545888218989	Тренога телескопическая с ручной талью 1,5м	buc	1,0000	2 990,00	2 990,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 990,00

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SA Orizont**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
**Primaria mun. Comrat r. Genclik**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.