

**Lucrari de amenajare a parcarilor auto
de uz public din str. Ion Pelivan 28, 30,
sectorul Buiucani, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 576 242,44 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari				
		1.1. Borduri				
		1.1.1. Piatra de bordura PB100.30.10				
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2	0,7890	1 337,28 767,28	1 055,11 605,38
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm	m3	11,8400	792,04 84,12	9 377,76 995,98
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, PB 100.30.10, pe fundatie de beton C 12/15 (Beton marfa C12/15).	m	394,6000	250,82 25,49	98 974,32 10 058,75
		<i>Total</i>	lei			109 407,19
		Total Piatra de bordura PB100.30.10 Inklusiv salariu				109 407,19 11 660,11
		<i>Total</i>	lei			109 407,19
		Total Borduri Inklusiv salariu				109 407,19 11 660,11
		1.2. Pavare				
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15	100 m3	1,8070	8 582,79	15 509,10

1	2	3	4	5	6	7
		m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (lucrari de terasament)			516,62	933,53
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	289,1000	45,60 0,00	13 182,96 0,00
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2	3,9280	1 337,28 767,28	5 252,83 3 013,87
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 40-63 mm, 150mm	m3	58,9200	792,04 84,12	46 667,05 4 956,37
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm, 200mm	m3	78,5600	792,04 84,12	62 222,72 6 608,49
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ Pavaj vibropresat sur, gr.60mm	m2	392,8000	327,56 50,64	128 663,61 19 892,22
		<i>Total</i>	lei			271 498,27
		Total Pavare Inklusiv salariu				271 498,27 35 404,48
		1.3. Restabilire asfalt acostament				
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2	0,0276	1 337,68 767,39	36,92 21,18
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	2,7600	967,49 50,98	2 670,26 140,71
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 kg/m2)	t	0,0064	19 428,12 0,00	124,34 0,00

1	2	3	4	5	6	7
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD22,4)	m2	9,2000	232,50 5,10	2 138,96 46,90
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,35 kg/m2)	t	0,0033	19 427,27 0,00	64,11 0,00
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BA16), K=1,25	m2	9,2000	219,46 5,31	2 019,01 48,86
		<i>Total</i>	lei			7 053,60
		Total Restabilire asfalt acostament Inclusiv salariu				7 053,60 257,65
		1.4. Gazon				
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,3390	490,50 0,00	166,28 0,00
17	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	282,3000	16,14 16,14	4 557,54 4 557,54
18	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	282,3000	11,05 11,05	3 118,31 3 118,31
19	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,8230	924,35 409,55	2 609,45 1 156,17
20	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	2,8230	162,58 56,08	458,96 158,31
		<i>Total</i>	lei			10 910,54
		Total Gazon Inclusiv salariu				10 910,54 8 990,33
		1.5. Organizarea circulatiei rutiere				
21	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie	buc	12,0000	862,62 92,62	10 351,41 1 111,41

1	2	3	4	5	6	7
		rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35)				
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Trecere pietoni 5.50.1	buc	2,0000	792,98 37,38	1 585,97 74,77
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Trecere pietoni 5.50.2	buc	2,0000	792,98 37,38	1 585,97 74,77
24	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Parcare 5.48.1	buc	1,0000	792,99 37,39	792,99 37,39
25	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Mod parcare 6.8.9	buc	1,0000	792,99 37,39	792,99 37,39
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Parcare rezervata persoane cu dizabilitati 1.25	buc	6,0000	792,99 37,39	4 757,92 224,32
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc	6,0000	792,99 37,39	4 757,92 224,32
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	18,0000	101,31 39,94	1 823,54 718,85
		<i>Total</i>	lei			26 448,71
		Total Organizarea circulatiei rutiere Inclusiv salariu				26 448,71 2 503,22
		1.6. Alte lucrari				
29	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	10,0000	468,82 106,21	4 688,23 1 062,13
30	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog	buc	6,0000	1 995,82	11 974,94

1	2	3	4	5	6	7	
					501,32	3 007,94	
		<i>Total</i>	lei				16 663,17
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu					16 663,17 4 070,07
		<i>Total</i>	lei				441 981,48
		Total Lucrari Inclusiv salariu					441 981,48 62 885,86

		Total	lei	441 981,48
		Asigurari sociale si medicale	24 %	15 092,61
		Total		457 074,09
		Cheltuieli de regie	3 %	13 712,22
		Total		470 786,31
		Beneficiu de deviz	2 %	9 415,73
		Total		480 202,03
		TVA	20 %	96 040,41
		Total deviz: Inclusiv salariu		576 242,44 62 885,86

**Lucrari de amenajare a parcarilor auto
de uz public din str. Ion Pelivan 28, 30,
sectorul Buiucani, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 576 242,44 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,0000	84,97	679,76
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,9600	84,97	336,48
3.	7123011000200	Betonist	h-om	29,1000	84,97	2 472,63
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,9600	84,97	336,48
5.	7129020012800	Pavator	h-om	300,5866	84,97	25 540,84
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	88,8680	84,97	7 551,12
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,6270	84,97	478,13
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6200	84,97	137,65
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	278,4805	84,97	23 662,49
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,9062	84,97	756,76
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,9866	84,97	933,53
Total manopera						62 885,86

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	11,1791	130,00	1 453,28
----	---------------	--	----	---------	--------	----------

2.	1111000100013-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22,4	t	1,2972	1 517,50	1 968,50
3.	1111000100013-2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	1,0810	1 726,67	1 866,53
4.	1212121212121	apa	m3	0,9000	10,00	9,00
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,5603	541,67	303,49
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	3,3644	541,67	1 822,42
7.	14111222017-1	Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm	m3	103,9600	541,67	56 312,01
8.	14111222017-2	Piatra sparta LA30 fr. 40-63 mm	m3	67,7580	541,67	36 702,48
9.	1421102200227	Pietris	m3	0,0072	541,67	3,92
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1838	402,50	476,48
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,9640	402,50	790,51
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	16,8118	402,50	6 766,77
13.	20301129311-1	Bolard BF21 sau analog	buc	6,0000	1 325,00	7 950,00
14.	23203226000401	Bitum	t	0,0100	18 600,00	185,83
15.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	13,1400	50,00	657,00
16.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	6,3000	34,17	215,27
17.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,0520	8,00	16,42
18.	26151073261-1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial Parcare 5.48.1	buc	1,0000	750,00	750,00
19.	26151073261-2	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial Mod parcare 6.8.9	buc	1,0000	750,00	750,00
20.	26151073261-3	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial Parcare rezervata persoane cu dizabilitati 1.25	buc	6,0000	750,00	4 500,00
21.	26151073261-4	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc	6,0000	750,00	4 500,00
22.	26151073261-5	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial Trecere pietoni 5.50.1	buc	2,0000	750,00	1 500,00
23.	26151073261-6	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial Trecere pietoni 5.50.2	buc	2,0000	750,00	1 500,00
24.	2640112300739	Caramizi	buc	448,8000	7,50	3 366,00
25.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	402,4920	2,42	974,03
26.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	628,4800	2,42	1 520,92
27.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 091,3360	2,42	7 481,03
28.	26611128006-1	Pavaj vibropresat sur, gr.60mm	m2	398,6920	230,40	91 858,64
29.	26631021000-1	Beton marfa C12/15	m3	19,4448	2 000,00	38 889,60
30.	26631021000-2	Beton C16/20	m3	1,2000	2 200,00	2 640,00
31.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,3060	850,00	260,10
32.	26661228003-1	Bordura beton pentru trotuare PB 100.30.10	m	396,5730	125,00	49 571,62
33.	28111063017-1	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35	buc	12,0000	550,00	6 600,00
34.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	36,0000	0,35	12,60
35.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	72,0000	0,25	18,00
36.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	36,0000	0,10	3,60
37.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,7200	55,00	39,60
38.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,3600	55,00	19,80

39.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72,0000	0,10	7,20
40.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,8560	45,00	353,52
41.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	7,9816	10,00	79,82
42.	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	1,1838	10,00	11,84
43.	4100126202818	Apa	m3	14,9320	10,00	149,32
Total materiale de construcții						334 857,14

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	62,7144	80,00	5 017,15
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	31,3572	240,00	7 525,73
3.	2940340004200	Mășină de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,8640	250,00	216,00
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0029	900,00	2,62
5.	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,1159	900,00	104,33
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1336	400,00	53,45
7.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	6,6424	400,00	2 656,98
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vârturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,8457	400,00	338,28
9.	2952240005100	Repartizor finisor de amestecuri asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,1336	900,00	120,27
10.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	25,8401	450,00	11 628,04
11.	2952260003553	Buldozer pe șenile până la 65-80 CP	h-ut	0,3695	450,00	166,28
12.	2952260003557	Buldozer, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	6,5413	450,00	2 943,60
13.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	21,9716	600,00	13 182,96
14.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,1311	250,00	282,77
Total utilaje de construcții						44 238,48

Total	lei	441 981,48
Asigurări sociale și medicale	24 %	15 092,61
Total		457 074,09
Cheltuieli de regie	3 %	13 712,22
Total		470 786,31
Beneficiu de deviz	2 %	9 415,73
Total		480 202,03
TVA	20 %	96 040,41

Total deviz:

576 242,44

**Obiect Lucrari de amenajare a parcarilor auto
de uz public din str. Ion Pelivan 28, 30, sectorul
Buiucani, mun. Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari				
		1.1. Borduri				
		1.1.1. Piatra de bordura PB100.30.10				
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2			1 337,28 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,00
		<i>Total</i>	lei			1 055,11
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm	m3			792,04 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017-1	Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm	m3	1,1500	541,67	622,92
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	240,00	50,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		<i>Total</i>	lei			9 377,76
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, PB 100.30.10, pe fundatie de beton C 12/15 (Beton marfa C12/15).	m			250,82 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	26631021000-1	Beton marfa C12/15	m3	0,0480	2 000,00	96,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,42	2,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	402,50	1,21
	26661228003-1	Bordura beton pentru trotuare PB 100.30.10	m	1,0050	125,00	125,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			98 974,32
		1.2. Pavare				
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (lucrari de terasament)	100 m3			8 582,79 516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	541,67	2,17
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Total</i>	lei			15 509,10
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			45,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	600,00	45,60
		<i>Total</i>	lei			13 182,96

1	2	3	4	5	6	7
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2			1 337,28 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,00
		<i>Total</i>	lei			5 252,83
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 40-63 mm, 150mm	m3			792,04 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017-2	Piatra sparta LA30 fr. 40-63 mm	m3	1,1500	541,67	622,92
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	240,00	50,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		<i>Total</i>	lei			46 667,05
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm, 200mm	m3			792,04 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017-1	Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm	m3	1,1500	541,67	622,92
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	240,00	50,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		<i>Total</i>	lei			62 222,72
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ Pavaj vibropresat sur, gr.60mm	m2			327,56 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2661128006-1	Pavaj vibropresat sur, gr.60mm	m2	1,0150	230,40	233,86
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,42	3,87
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,42	19,05
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	402,50	2,01
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	402,50	17,23
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			128 663,61
		1.3. Restabilire asfalt acostament				
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2			1 337,68 767,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,00
		<i>Total</i>	lei			36,92
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			967,49 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	541,67	109,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	541,67	660,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			2 670,26

1	2	3	4	5	6	7
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 kg/m2)	t			19 428,12 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	18 600,00	19 158,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	900,00	270,00
		Total	lei			124,34
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD22,4)	m2			232,50 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	1111000100013-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22,4	t	0,1410	1 517,50	213,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		Total	lei			2 138,96
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,35 kg/m2)	t			19 427,27 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	18 600,00	19 158,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	900,00	270,00
		Total	lei			64,11
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BA16), K=1,25	m2			219,46 5,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	5,31
	1111000100013-2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 726,67	202,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	5,96
		Total	lei			2 019,01
		1.4. Gazon				
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
		Total	lei			166,28
17	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2			16,14 16,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	84,97	5,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	84,97	11,05
		Total	lei			4 557,54
18	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			11,05 11,05
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	84,97	11,05
		Total	lei			3 118,31
19	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			924,35 409,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,97	409,56
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	130,00	514,80
		Total	lei			2 609,45
20	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			162,58 56,08
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,97	56,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	250,00	96,50
		Total	lei			458,96

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. Organizarea circulatiei rutiere				
21	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35)	buc			862,62 92,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	26631021000-2	Beton C16/20	m3	0,1000	2 200,00	220,00
	28111063017-1	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35	buc	1,0000	550,00	550,00
		<i>Total</i>	lei			10 351,41
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Trecere pietoni 5.50.1	buc			792,98 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	26151073261-5	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial Trecere pietoni 5.50.1	buc	1,0000	750,00	750,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
		<i>Total</i>	lei			1 585,97
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Trecere pietoni 5.50.2	buc			792,98 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	26151073261-6	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial Trecere pietoni 5.50.2	buc	1,0000	750,00	750,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
		<i>Total</i>	lei			1 585,97
24	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Parcare 5.48.1	buc			792,99 37,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	26151073261-1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial Parcare 5.48.1	buc	1,0000	750,00	750,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
		<i>Total</i>	lei			792,99
25	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Mod parcare 6.8.9	buc			792,99 37,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	26151073261-2	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial Mod parcare 6.8.9	buc	1,0000	750,00	750,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
		<i>Total</i>	lei			792,99
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Parcare rezervata persoane cu dizabilitati 1.25	buc			792,99 37,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	26151073261-3	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial Parcare rezervata persoane cu dizabilitati 1.25	buc	1,0000	750,00	750,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
		<i>Total</i>	lei			4 757,92
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc			792,99 37,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	26151073261-4	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc	1,0000	750,00	750,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
		<i>Total</i>	lei			4 757,92
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			101,31 39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	50,00	36,50
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	34,17	11,96
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	8,00	0,91
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	250,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			1 823,54
		1.6. Alte lucrari				
29	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			468,82 106,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	7,50	336,60
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	850,00	26,01
		<i>Total</i>	lei			4 688,23
30	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog	buc			1 995,82 501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	20301129311-1	Bolard BF21 sau analog	buc	1,0000	1 325,00	1 325,00
	26631021000-1	Beton marfa C12/15	m3	0,0840	2 000,00	168,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			11 974,94