

**Reconstructia edificiului sectorului de  
politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul  
Floresti, or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 11  
Sistemul antiincendiu**

Valoarea de deviz 45 998 Lei


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	10-08-001-04	Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze FP9000L-4	buc	1,0000	644,420 634,260	644,420 634,260
2	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc	1,0000	603,486 582,366	603,486 582,366
3	10-01-039-06	Acumulator CB7.0-12	buc	2,0000	115,320 115,320	230,640 230,640
4	10-04-066-05	Sonerie SA-107	buc	1,0000	58,028 57,660	58,028 57,660
5	10-08-002-02	Avertizoare de fum ИП212-141	buc	14,0000	120,514 115,320	1 687,201 1 614,480
6	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИП103-7/1	buc	2,0000	59,634 57,660	119,268 115,320
7	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИП513	buc	2,0000	59,634 57,660	119,268 115,320
8	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,4000	752,680 749,580	301,072 299,832
9	10-04-001-02	Radiotranslator ATC-100	set	1,0000	2 756,882 1 885,482	2 756,882 1 885,482
10	08-01-087-	Constructii metalice	t	0,0010	17 947,000	17,947

1	2	3	4	5	6	7
	3				3 586,000	3,586
11	08-01-080-1	Releu PIYU-2	buc	1,0000	67,316	67,316
					65,156	65,156
12	10-04-066-05	Sonerie HC-103	buc	1,0000	58,028	58,028
					57,660	57,660
13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu LK-FLEX-053/CU2X0.5	100 m	1,5000	333,313	499,969
					323,473	485,209
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu BBΓHΓ FRLS-3x1,0	100 m	0,4000	333,312	133,325
					323,472	129,389
15	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 22x10 mm	100 m	1,5000	1 333,281	1 999,922
					939,281	1 408,922
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	2,0000	1 597,348	3 194,696
					1 372,308	2 744,616
17		Materiale	buc	0,0000	0,000	0,000
					0,000	0,000
18	590-0118	Cablu LK-FLEX-053/CU2X0.5	m	150,0000	7,400	1 110,000
					0,000	0,000
19	590-4002	Cablu BBΓHΓ FRLS-3x1,0	m	40,0000	8,700	348,000
					0,000	0,000
20	Pretul firmei	Cablu-canal plastica 22x10mm	m	150,0000	12,750	1 912,500
					0,000	0,000
21	3470005	Teava gofro de PV D16mm	m	200,0000	3,500	700,000
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			16 561,968
		<i>Contributii Asigurari Sociale si Medical</i>	22,5 %			2 346,727
		<i>Cheltuieli de Transport</i>	6 %			321,844
		<i>Cheltuieli de Regie</i>	46 %			4 797,753
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	4 %			961,132
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>24 989,424</b> <b>10 429,898</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
22	Pretul firmei	Panou pentru 4 zone FP9000L-4	buc	1,0000	3 250,000	3 250,000
					0,000	0,000
23	Pretul firmei	Stingator OY-4	buc	2,0000	235,000	470,000
					0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7	
24	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc	1,0000	680,000 0,000	680,000 0,000	
25	Pretul firmei	Acumulator 12V 7 А/ч	buc	2,0000	750,000 0,000	1 500,000 0,000	
26	Pretul firmei	Sonerie SA-107	buc	1,0000	185,000 0,000	185,000 0,000	
27	Pretul firmei	Avertizoare de fum ИП212/141М	buc	16,0000	170,000 0,000	2 720,000 0,000	
28	Pretul firmei	Avertizoare ИП103-4/1	buc	2,0000	175,000 0,000	350,000 0,000	
29	Pretul firmei	Avertizoare ИПР513-10	buc	2,0000	180,000 0,000	360,000 0,000	
30	Pretul firmei	Releu РПУ-2	buc	1,0000	230,000 0,000	230,000 0,000	
31	Pretul firmei	Radiotranslator АТС-100	buc	1,0000	2 850,000 0,000	2 850,000 0,000	
32	Pretul firmei	Sonerie HC-103 (оповещатель уличный)	buc	1,0000	280,000 0,000	280,000 0,000	
33	Pretul firmei	Stingator ОУ-4	buc	2,0000	235,000 0,000	470,000 0,000	
		<i>Total</i>	Lei				13 345,000
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>					<b>13 345,000</b>

	Total	Lei	38 332
	Total		38 332
	TVA	20 %	7 666
			<b>45 998</b>
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>10 429</b>

Intocmit

  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





**Reconstructia edificiului sectorului de  
politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul  
Floresti, or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 11  
Sistemul antiincendiu**

**Valoarea de deviz 45 998 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 11:						

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	180,8862	57,66	10 429,898
<b>Total manopera</b>						<b>10 429</b>

**Materiale:**

1.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,0000	0,45	135,000
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001	1 310,00	0,131
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0042	17 000,00	71,400
4.	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0180	38 000,00	684,000
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0042	35,18	0,148
6.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3670	54,00	19,818
7.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	4,2000	3,50	14,700
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	26,8000	4,50	120,600
9.	122525256	Avertizoare de fum ИП212/141М	buc	16,0000	170,00	2 720,000
10.	123554548	Sonerie SA-107	buc	1,0000	185,00	185,000
11.	1455555	Bloc de alimentare РИП	buc	1,0000	680,00	680,000
12.	1477855	Avertizoare ИП103-4/1	buc	2,0000	175,00	350,000
13.	14789545	Stingator ОУ-4	buc	4,0000	235,00	940,000
14.	15556652	Cablu-canal plastica 22x10mm	m	150,0000	12,75	1 912,500
15.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 000,00	12,000
16.	3470005	Teava gofro de PV D16mm	m	200,0000	3,50	700,000
17.	45525966	Cablu LK-FLEX-053/CU2X0.5	m	150,0000	7,40	1 110,000
18.	5009031	Scoabe	10 buc	13,4000	1,20	16,080
19.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0380	12,00	0,456
20.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,1760	62,00	10,912
21.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,7000	62,00	43,400
22.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"	kg	0,0200	62,00	1,240
23.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-	kg	2,7280	60,00	163,680

		30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv				
24.	590-4002	Cablu ВВГнг FRLS-3x1,0	m	40,0000	8,70	348,000
25.	85522258	Avertizoare ИПП513-10	buc	2,0000	180,00	360,000
26.	85554555	Асumulator 12V 7 А/ч	buc	2,0000	750,00	1 500,000
27.	88852563	Radiotranslator АТС-100	buc	1,0000	2 850,00	2 850,000
28.	88988554	Releu ППУ-2	buc	1,0000	230,00	230,000
29.	89852224	Panou pentru 4 zone FP9000L-4	buc	1,0000	3 250,00	3 250,000
30.	8985552236	Sonerie HC-103 (оповещатель уличный)	buc	1,0000	280,00	280,000
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>18 708</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0151	50,00	0,755
2.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	9,1200	25,00	228,000
3.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	2,7700	25,00	69,250
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	18,8000	25,00	470,000
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>768</b>

Total	Lei	38 332
Total		38 332
TVA	20 %	7 666

**Total deviz: 45 998**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstructia edificiului sectorului de  
politie nr.3 "Ghindesti" situat in raionul Floresti,  
or. Ghindesti, str. Fabricii nr.7

Investitor Inspectoratul General al Politiei

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	10-08-001-04	Dispozitiv "ПІС" pentru: 4 raze FP9000L-4	buc			644,420
	1	Muncitor	h-om	11,0000	57,66	634,26
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	3,50	1,05
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0300	62,00	1,86
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,2900	25,00	7,25
2	10-02-016-06	Bloc de alimentare РІП	buc			603,486
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	582,37
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	54,00	16,20
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0600	62,00	3,72
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	60,00	1,20
3	10-01-039-06	Acumulator CB7.0-12	buc			115,320
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
4	10-04-066-05	Sonerie SA-107	buc			58,028
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0040	62,00	0,25
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	60,00	0,12
5	10-08-002-02	Avertizoare de fum ИП212-141	buc			120,514
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	1 310,00	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	3,50	0,88
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0050	62,00	0,31
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
6	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИП103-7/1	buc			59,634
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	3,50	0,35
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0020	62,00	0,12
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	25,00	1,50
7	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИП513	buc			59,634
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	1 310,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	3,50	0,35
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0020	62,00	0,12
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	25,00	1,50
8	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			752,680
	1	Muncitor	h-om	13,0000	57,66	749,58
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПІОССу30-2"	kg	0,0500	62,00	3,10
9	10-04-001-02	Radiotranslator ATC-100	set			2 756,882
	1	Muncitor	h-om	32,7000	57,66	1 885,48
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0180	38 000,00	684,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,7000	62,00	43,40
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,4000	60,00	144,00
10	08-01-087-3	Constructii metalice	t			17 947,000

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	35,18	148,00
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	27,0000	54,00	1 458,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	12 000,00	12 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	50,00	755,00
11	08-01-080-1	Releu РПУ-2	buc			67,316
	1	Muncitor	h-om	1,1300	57,66	65,16
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0400	54,00	2,16
12	10-04-066-05	Sonerie HC-103	buc			58,028
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПНОС40"	kg	0,0040	62,00	0,25
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	60,00	0,12
13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu LK-FLEX-053/CU2X0.5	100 m			333,313
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,47
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	60,00	9,60
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu ВВГнг FRLS-3x1,0	100 m			333,312
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,47
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	60,00	9,60
15	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 22x10 mm	100 m			1 333,281
	1	Muncitor	h-om	16,2900	57,66	939,28
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,45	90,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	25,00	152,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			1 597,348
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	17 000,00	35,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,50	60,30
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,04
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
17		Materiale	buc			0,000
18	590-0118	Cablu LK-FLEX-053/CU2X0.5	m			7,400
	45525966	Cablu LK-FLEX-053/CU2X0.5	m	1,0000	7,40	7,40
19	590-4002	Cablu ВВГнг FRLS-3x1,0	m			8,700
	590-4002	Cablu ВВГнг FRLS-3x1,0	m	1,0000	8,70	8,70
20	Pretul firmei	Cablu-canal plastica 22x10mm	m			12,750
	15556652	Cablu-canal plastica 22x10mm	m	1,0000	12,75	12,75
21	3470005	Teava gofro de PV D16mm	m			3,500
	3470005	Teava gofro de PV D16mm	m	1,0000	3,50	3,50
		<b>2. Utilaj</b>				
22	Pretul firmei	Panou pentru 4 zone FP9000L-4	buc			3 250,000
	89852224	Panou pentru 4 zone FP9000L-4	buc	1,0000	3 250,00	3 250,00
23	Pretul firmei	Stingator ОУ-4	buc			235,000
	14789545	Stingator ОУ-4	buc	1,0000	235,00	235,00
24	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc			680,000
	1455555	Bloc de alimentare РИП	buc	1,0000	680,00	680,00
25	Pretul firmei	Acumulator 12V 7 А/ч	buc			750,000
	85554555	Acumulator 12V 7 А/ч	buc	1,0000	750,00	750,00
26	Pretul firmei	Sonerie SA-107	buc			185,000
	123554548	Sonerie SA-107	buc	1,0000	185,00	185,00
27	Pretul firmei	Avertizoare de fum ИП212/141М	buc			170,000
	122525256	Avertizoare de fum ИП212/141М	buc	1,0000	170,00	170,00
28	Pretul firmei	Avertizoare ИП103-4/1	buc			175,000
	1477855	Avertizoare ИП103-4/1	buc	1,0000	175,00	175,00
29	Pretul firmei	Avertizoare ИПР513-10	buc			180,000
	85522258	Avertizoare ИПР513-10	buc	1,0000	180,00	180,00



1	2	3	4	5	6	7
30	Pretul firmei 88988554	Releu PITY-2 Releu PITY-2	buc buc			230,000 230,00
31	Pretul firmei 88852563	Radiotranslator ATC-100 Radiotranslator ATC-100	buc buc	1,0000	230,00	230,00 2 850,000
32	Pretul firmei 8985552236	Sonerie HC-103 (оповещатель уличный) Sonerie HC-103 (оповещатель уличный)	buc buc	1,0000	2 850,00	280,000 280,00
33	Pretul firmei 14789545	Stingator OY-4 Stingator OY-4	buc buc	1,0000	235,00	235,000 235,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

S.R.L.

L.S.

