

**Sistemul de alimentare cu apa din satul Tintareni, raionul Anenii
Noi. Bransamente**
(denumirea obiectivului)

**Oferta "Medalmir" SRL
DEVIZ № 7-2
Plan general. Platforma B**

Valoarea de deviz 189 016 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	0,30	1 155,00 0,00	346,50 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,30	731,50 0,00	219,45 0,00
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,20	1 332,50 0,00	266,50 0,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,72	1 462,50 0,00	1 053,00 0,00
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	115,20	21,00 0,00	2 419,20 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,72	246,61 25,20	177,56 18,14
7	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	1,22	1 507,00 0,00	1 838,54 0,00
8	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	1,22	731,50 0,00	892,43 0,00
9	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	1,22	1 894,40 211,40	2 311,17 257,91
Total Lucrari de terasament					9 524,35	
Inclusiv salariu					276,05	
		1.2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=150m2				
10	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,45	1 894,40 211,40	852,48 95,13
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	22,50	534,34 25,90	12 022,65 582,75
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,50	10 378,20	15 567,30

1	2	3	4	5	6	7
					345,80	518,70
13	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (k-3)	100m2	1,50	1 323,00 0,00	1 984,50 0,00
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - Borduri 1000*300*150 pentru carosabil	m	80,00	182,09 41,30	14 567,20 3 304,00
Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=150m2						44 994,13
Inclusiv salariu						4 500,58
1.3. Trotuar, S=60m2						
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	9,00	504,20 63,00	4 537,80 567,00
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.40-70mm	m3	7,20	583,00 69,30	4 197,60 498,96
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40mm	m3	2,40	617,50 69,30	1 482,00 166,32
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - Borduri 1000*200*80 pentru trotuar	m	25,00	131,84 41,30	3 296,00 1 032,50
Total Trotuar, S=60m2						13 513,40
Inclusiv salariu						2 264,78
1.4. Gard metalic, L=40.0m, H=1.80m						
19	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	16,00	207,60 140,00	3 321,60 2 240,00
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	1,44	1 807,48 269,50	2 602,77 388,08
21	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat - Panou din sirma de otel cu celule patrate	kg	198,57	42,69 5,60	8 477,75 1 111,99
22	pret de piata	Sistem de fixare zincat 40*40	buc	64,00	18,00 0,00	1 152,00 0,00
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - panou gard, teava patrata 60*60*2	kg	286,10	45,77 14,70	13 093,94 4 205,67
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - panou poarta, teava patrata 80*80*3	kg	39,50	45,77 14,70	1 807,80 580,65
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - panou poarta, teava patrata 60*60*2	kg	35,76	45,77 14,70	1 636,63 525,67
26	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,63	891,08 435,40	561,38 274,30
27	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	379,80 175,00	379,80 175,00
28	pret de piata	Clempus	buc	2,00	20,00 0,00	40,00 0,00
29	pret de piata	Miner	buc	2,00	27,00 0,00	54,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Gard metalic, L=40.0m, H=1.80m						33 127,67
Inclusiv salariu						9 501,37
1.5. Executarea inverzirii						
30	TsH06A	Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm	m2	120,00	21,00 21,00	2 520,00 2 520,00
31	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2	1,20	859,00 364,00	1 030,80 436,80
32	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	5,00	832,40 337,40	4 162,00 1 687,00
33	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	6,20	201,30 46,20	1 248,06 286,44
34	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi (se exclude: arbori)	buc	23,00	1,01 1,01	23,34 23,34
35	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	23,00	4,38 0,00	100,63 0,00
36	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Artari 3-5 ani	buc	23,00	282,80 20,30	6 504,40 466,90
37	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,23	1 083,70 149,10	249,25 34,29
Total Executarea inverzirii						15 838,48
Inclusiv salariu						5 454,78
Total Lucrari de constructii						116 998,03
Inclusiv salariu						21 997,56
Total			Lei		116 998	
Asigurai sociale			24,00 %		5 279	
Transport materiale			10,00 %		7 502	
Total			100,00 +		129 779	
Cheltuieli de regie			14,50 %		18 818	
Total			100,00 +		148 597	
Beneficiu de deviz			6,00 %		8 916	
Total			100,00 +		157 513	
TVA			20,00 %		31 503	

Total deviz:

189 016

Inclusiv salariu

21 998

Director

Volcu Veaceslav

Oferta “Medalmir” SRL
Borderoul de resurse № 7-2
Plan general. Platforma B

Valoarea de deviz 189 016 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	4,968	70,00	347,76
2.	7129020012800	Pavator	h-om	54,525	70,00	3 816,75
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	70,432	70,00	4 930,24
4.	7137010011500	Electrician	h-om	1,28	70,00	89,60
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,919	70,00	274,30
6.	7212030022700	Sudor	h-om	3,614	70,00	252,95
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,957	70,00	417,00
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	68,658	70,00	4 806,09
9.	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	70,00	169,40
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	76,87	70,00	5 380,90
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,198	70,00	993,87
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	7,41	70,00	518,70
		Total manopera				21 998

Materiale:

1.	0010022	Sistem de fixare zincat 40*40	buc	64,0	18,00	1 152,00
2.	0010028	Clempus	buc	2,0	20,00	40,00
3.	0010029	Miner	buc	2,0	27,00	54,00
4.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	24,552	125,00	3 069,00
5.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,42	24,00	130,09
6.	11202062010361	Savura	m3	1,5	280,00	420,00
7.	1212121212121	apa	m3	0,46	20,00	9,20
8.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,5	420,00	630,00
9.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	34,02	350,00	11 907,00
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,003	350,00	1,01
11.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	2,25	380,00	855,00
12.	14111222017522	Piatra sparta fr.40-70mm	m3	8,28	350,00	2 898,00
13.	14111222017523	Piatra sparta fr.20-40mm	m3	2,76	380,00	1 048,80
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,84	340,00	285,60
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	39,398	300,00	11 819,25
16.	2320166200676	White spirit	kg	0,353	28,00	9,88
17.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,04	55,00	277,20
18.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,993	55,00	54,61
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	306,6	2,50	766,50
20.	2663102100150	Beton C12.5	m3	1,498	1 300,00	1 947,53
21.	2663102100200f	Beton- fara pret	m3	4,725	0,00	0,00
22.	26661228002852	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni Borduri 1000*200*80	m	25,125	80,00	2 010,00
23.	2666122800285b	Borduri 1000*300*150 pentru carosabil	m	80,4	130,00	10 452,00
24.	2710703518200	Panou din sirma de otel cu celule patrata	kg	208,499	35,00	7 297,45
25.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,614	35,00	126,48
26.	27752763098862	panou gard, teava patrata 60*60*2	kg	286,1	30,00	8 583,00

27.	27752763098863	panou poarta, teava patrata 80*80*3	kg	39,5	30,00	1 185,00
28.	27752763098864	panou poarta, teava patrata 60*60*2	kg	35,76	30,00	1 072,80
29.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	6,4	25,00	160,00
30.	2830127303001a	Artari 3-5 ani	buc	24,15	250,00	6 037,50
31.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0	200,00	200,00
32.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,005	65,00	130,35
33.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0	0,80	4,80
34.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,089	4,00	12,36
35.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,92	20,00	318,40
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,776	20,00	15,52
37.	4100126202818	Apa	m3	1,86	20,00	37,20
Total materiale de constructii						75 018

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,812	185,00	1 445,22
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,906	150,00	585,90
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,143	700,00	800,10
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,246	450,00	2 810,61
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,442	450,00	1 549,13
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	4,065	450,00	1 829,25
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,68	450,00	756,00
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,03	650,00	1 319,50
9.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,288	350,00	100,63
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,387	550,00	212,85
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,994	550,00	3 296,92
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,288	550,00	158,40
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,864	35,00	30,24
14.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,159	450,00	71,55
15.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	0,49	420,00	205,76
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,36	650,00	234,00
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,76	420,00	2 419,20
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,532	350,00	1 236,10
19.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	7,68	120,00	921,60
Total utilaje de constructii						19 983

Total:

Total	Lei	116 998
Asigurari sociale	24,00 %	5 279
Transport materiale	10,00 %	7 502
Total	100,00 +	129 779
Cheltuieli de regie	14,50 %	18 818
Total	100,00 +	148 597
Beneficiu de deviz	6,00 %	8 916
Total	100,00 +	157 513
TVA	20,00 %	31 503

Total deviz:

189 016

Director

Volcu Veaceslav

Obiect: **Sistemul de alimentare cu apa din satul Tintareni,
raionul Anenii Noi. Bransamente**

Oferta “Medalmir” SRL
Catalog de prețuri unitare № 7-2
Plan general. Platforma B
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			1 155,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	550,00	1 155,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			731,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	550,00	731,50
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 332,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	650,00	1 332,50
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 462,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	650,00	1 462,50
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			21,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	420,00	21,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			246,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,41
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
7	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 507,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	550,00	1 507,00
8	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			731,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	550,00	731,50
9	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 894,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	70,00	211,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	450,00	1 683,00
		1.2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=150m2				
10	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 894,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	70,00	211,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	450,00	1 683,00

1	2	3	4	5	6	7
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			534,34 — 25,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	70,00	25,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	300,00	393,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,00	8,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	700,00	33,60
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 378,20 — 345,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	70,00	345,80
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	380,00	570,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	420,00	420,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	280,00	280,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	450,00	504,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,00	1 219,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,90
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	450,00	47,70
13	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (k-3)	100m2			1 323,00 — 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	350,00	1 323,00
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - Borduri 1000*300*150 pentru carosabil	m			182,09 — 41,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	70,00	30,80
	2663102100200f	Beton- fara pret	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	340,00	2,72
	2666122800285b	Borduri 1000*300*150 pentru carosabil	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
		1.3. Trotuar, S=60m2				
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			504,20 — 63,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	185,00	77,70
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.40-70mm	m3			583,00 — 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	14111222017522	Piatra sparta fr.40-70mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	185,00	77,70
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40mm	m3			617,50 — 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	14111222017523	Piatra sparta fr.20-40mm	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	185,00	77,70
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - Borduri 1000*200*80 pentru trotuar	m			131,84 — 41,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	70,00	30,80
	2663102100200f	Beton- fara pret	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	340,00	2,72
	26661228002852	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni Borduri 1000*200*80	m	1,0050	80,00	80,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Gard metalic, L=40.0m, H=1.80m				
19	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc			207,60 ----- 140,00
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	70,00	134,40
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	25,00	10,00
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	120,00	57,60
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 807,48 ----- 269,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100150	Beton C12.5	m3	1,0250	1 300,00	1 352,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	650,00	162,50
21	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat - Panou din sirma de otel cu celule patrata	kg			42,69 ----- 5,60
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2710703518200	Panou din sirma de otel cu celule patrata	kg	1,0500	35,00	36,75
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	65,00	0,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	4,00	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	55,00	0,28
22	pret de piata	Sistem de fixare zincat 40*40	buc			18,00 ----- 0,00
	0010022	Sistem de fixare zincat 40*40	buc	1,0000	18,00	18,00
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - panou gard, teava patrata 60*60*2	kg			45,77 ----- 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	27752763098862	panou gard, teava patrata 60*60*2	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	24,00	0,36
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - panou poarta, teava patrata 80*80*3	kg			45,77 ----- 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	27752763098863	panou poarta, teava patrata 80*80*3	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	24,00	0,36
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - panou poarta, teava patrata 60*60*2	kg			45,77 ----- 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	27752763098864	panou poarta, teava patrata 60*60*2	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	24,00	0,36
26	IzD04C	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			891,08 ----- 435,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	70,00	435,40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	55,00	440,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	28,00	15,68
27	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			379,80 ----- 175,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	70,00	169,40

1	2	3	4	5	6	7
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
28	pret de piata	Clempus	buc			20,00
						0,00
	0010028	Clempus	buc	1,0000	20,00	20,00
29	pret de piata	Miner	buc			27,00
						0,00
	0010029	Miner	buc	1,0000	27,00	27,00
		1.5. Executarea inverzii				
30	TsH06A	Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm	m2			21,00
						21,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3000	70,00	21,00
31	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2			859,00
						364,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	70,00	364,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	125,00	495,00
32	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			832,40
						337,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	70,00	337,40
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	125,00	495,00
33	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			201,30
						46,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	70,00	46,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	350,00	135,10
34	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi (se exclude: arbori)	buc			1,01
						1,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	70,00	1,01
35	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			4,38
						0,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	350,00	4,38
36	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Artari 3-5 ani	buc			282,80
						20,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2830127303001a	Artari 3-5 ani	buc	1,0500	250,00	262,50
37	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc			1 083,70
						149,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	70,00	149,10
	1212121212121	apa	m3	2,0000	20,00	40,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,1300	420,00	894,60

Director

Volcu Veaceslav