

## Amenajarea trotuarului s. Todiresti, r-ul Ungheni

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 043 522,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	1 120,0000	43,20 43,20	48 384,00 48 384,00
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	224,0000	591,10 79,20	132 406,40 17 740,80
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura vibropresata 1000x200x80mm)	m	950,0000	197,01 26,63	187 156,65 25 296,60
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat gr. 4cm)	m2	1 120,0000	255,85 56,15	286 553,03 62 889,03
5	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	23,0000	2 581,71 419,86	59 379,43 9 656,78
6	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52	kg	284,0000	23,05	6 545,75

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere			5,35	1 518,95

		Total	lei	720 425,26
		Asigurari sociale	24 %	39 716,68
		Cheltuieli de regie	10 %	76 014,20
		Total		836 156,14
		Beneficiu de deviz	4 %	33 446,25
		Total		869 602,39
		TVA	20 %	173 920,48
				<b>1 043 522,87</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>165 486,16</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Amenajarea trotuarului s. Todiresti, r-ul Ungheni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 1 043 522,87 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	94,3000	94,60	8 920,78
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,3360	94,60	1 450,79
3.	7129020012800	Pavator	h-om	820,8240	94,60	77 649,95
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	940,5600	80,00	75 244,80
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0520	80,00	804,16
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,6960	80,00	1 415,68
				<b>Total manopera</b>		<b>165 486,16</b>

### Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	257,6000	395,00	101 752,00
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	15,6412	0,00	0,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,8500	200,00	570,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,8084	0,00	0,00
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,6000	200,00	1 120,00
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	47,9360	200,00	9 587,20
7.	2010237318750	Distantieri	buc	42,6000	0,50	21,30
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	969,0000	2,70	2 616,30
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 792,0000	2,70	4 838,40
10.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	7 003,5000	0,00	0,00
11.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 814,4000	2,50	22 036,00
12.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (pavaj vibropresat gr. 4cm)	m2	1 136,8000	163,00	185 298,40
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	69,5286	1 950,00	135 580,77
14.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80mm	m	954,7500	73,00	69 696,75
15.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	291,1000	17,00	4 948,70
16.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,8400	20,00	56,80
17.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	22,4000	35,00	784,00
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,7700	0,00	0,00
				2,8500	20,00	57,00
19.	4100126202818	Apa	m3	22,4000	20,00	448,00

		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>539 411,62</b>
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	94,0800	110,00	10 348,80
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	47,0400	45,00	2 116,80
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,4140	420,00	173,88
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,8000	30,00	414,00
5.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,3110	45,00	59,00
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,7500	420,00	2 415,00
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>15 527,48</b>

Total	lei	720 425,2 6
Asigurari sociale	24 %	39 716,68
Cheltuieli de regie	10 %	76 014,20
Total		836 156,1 4
Beneficiu de deviz	4 %	33 446,25
Total		869 602,3 9
TVA	20 %	173 920,4 8

**Total deviz:**

**1 043 522,  
87**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea trotuarului s. Todiresti, r-ul Ungheni**      **Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			43,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	80,00	43,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48 384,00
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			591,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	395,00	454,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			132 406,40
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura vibropresata 1000x200x80mm)	m			197,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 950,00	93,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	200,00	0,60
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80mm	m	1,0050	73,00	73,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			187 156,65
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat gr. 4cm)	m2			255,85
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (pavaj vibropresat gr. 4cm)	m2	1,0150	163,00	165,44
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,67
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	200,00	8,56
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	35,00	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			286 553,03
5	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			2 581,71
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	94,60	387,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 950,00	2 028,73
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,57
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	420,00	7,56
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	105,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59 379,43
6	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			23,05 ----- 5,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,42
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 545,75

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.