

Or. Vatra, mun. Chisinau.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2025**Prestarea serviciilor****Valoarea de deviz 2 647 163,03 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intretinerea teritoriul imprejur orasului Vatra si zonei de agrement a bazinului de acumulare Ghidighic				
		1.1. Extravilan				
1	TsG01A	Curatirea zilnic manuala si mecanizata a inreg teeritoriu or.Vatra	100m2	1 190,500	68,04 68,04	81 001,62 81 001,62
2	TsH63A	Cosirea ierbii cu motocositoarea si greblarea ierbii,	100m2	600,000	45,62 25,62	27 372,00 15 372,00
3	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase in zona de agrament, (ambrozia obligatoriu)	100m2	170,000	26,04 26,04	4 426,80 4 426,80
4	TsG01A	Curatirea manuala si mecanizata de gunoiste formate spontan	100m2	1,800	68,04 68,04	122,47 122,47
5	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin (imprejmuiri difereite)t	m2	68,000	39,10 29,40	2 658,94 1 999,20
6	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	2,600	100,80 100,80	262,08 262,08
7	TsH92C	Incarcarea in remorca crengi	t	2,600	27,30 27,30	70,98 70,98

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint (namol) cu umiditate naturala descarcare remorca, teren catg. I.	100 m3	4,950	246,60 0,00	1 220,67 0,00
9	TsI50F	Transportarea deseurilor cu transportul propriu la distanta pina la 10 km	t	46,500	6,01 0,00	279,28 0,00
		Total Extravilan Inclusiv salariu				117 414,84 103 255,15
		1.2. Zona de agrem,ent a bazinului de acumulare Vatra si malurilor riului Bic				
10	TsG01A	Curatirea saptaminal manuala si mecanizata a teeritoriu	100m2	4 200,000	68,04 68,04	285 768,00 285 768,00
11	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine in zona de agrement a lacului Ghidighici	100m2	1 100,000	296,94 296,94	326 634,00 326 634,00
12	TsH61A	Degajarea terenurilor de gunoi ocazional ,manual in saci din zona de agrement a lacului Ghidighici si riul Bic	100m2	1 232,000	13,44 13,44	16 558,08 16 558,08
13	TsH28B	Taieri de corectie puieti de arbori pina 7 m inaltime in zona de agrement	buc	1 200,000	32,76 32,76	39 312,00 39 312,00
14	TsH63A	Cosirea ierbii in zona de agrement cu motocositoarea si greblarea ierbii,	100m2	115,490	45,62 25,62	5 268,65 2 958,85
15	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase in zona de agrement, (ambrozia obligatoriu)	100m2	36,800	26,04 26,04	958,27 958,27
16	TsI50C	Evacuarea deseurilorcu solide din zona de agrement a lacului Ghidighici si malul riului Bica la distanta 3 km	m3	49,000	2,51 0,00	122,89 0,00
17	TsG01A	Amenajarea zonei de agrement a lacului Ghidighici si malul riului Bic, (colectarea frunzisului din parcuri))	100m2	2 600,000	68,04 68,04	176 904,00 176 904,00
18	TsG01A	Curatirea manuala si mecanizata zona de agrement a lacului	100m2	1,200	68,04 68,04	81,65 81,65

1	2	3	4	5	6	7
		Ghidighici si malul riului Bicm de gunoiste formate spontan				
19	TsH82B	Maturarea aleelor, cu murdarie medie	100m2	15,000	9,66	144,90
					9,66	144,90
20	47-61-01	Discuirea acoperiri plajei cu nisip categoria solului medie	ha	0,560	94,00	52,64
					0,00	0,00
21	47-02-005-2	Boronirea acoperirii plajei cu nisip, concomitenta la adincime de pina la 30 cm pe soluri mijlocii	ha	0,560	119,61	66,98
					0,00	0,00
22	TsH90A	Reparatia cabinelor de dezbracae de forme diferite	buc	4,000	990,50	3 962,00
					798,00	3 192,00
23	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn (banci), executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul in zona de agrament	m2	44,000	57,23	2 518,12
					42,00	1 848,00
24	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin (imprejmuiri diferite)t	m2	68,000	39,10	2 658,94
					29,40	1 999,20
25	TsH92C	Incarcarea in remorca crengi	t	4,900	27,30	133,77
					27,30	133,77
26	TsC02C1	Incarcarea deseurilor cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	4,500	246,60	1 109,70
					0,00	0,00
27	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	123,000	14,32	1 761,61
					0,00	0,00
		Total Zona de agrem,ent a bazinului de acumulare Vatra si malurilor riului Bic Inklusiv salariu				864 016,20 856 492,72
		1.3. Cimitir				
28	TsG01A	Curatirea manuala si mecanizata a cimitirului de gunoii formate spontan	100m2	57,000	68,04	3 878,28
					68,04	3 878,28
29	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de	100m2	57,000	27,72	1 580,04

1	2	3	4	5	6	7
		la cisterna			27,72	1 580,04
30	TsC02C1	Incarcarea deseurilor cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,500	246,60 0,00	123,30 0,00
31	TsI50C	Evacuarea deseurilor cu tractor cu remorca de la cimitir la distanta 3 km	m3	50,000	2,51 0,00	125,40 0,00
		Total Cimitir Inclusiv salariu				5 707,02 5 458,32
		Total Intretinerea teritoriul impjur orasului Vatra si zonei de agrement a bazinului de acumulare Ghidighic Inclusiv salariu				987 138,05 965 206,20
		2. Amenajarea orasului Vatra (intravilan)				
32	TsG01A	Curatirea zilnica manuala si mecanizata a intreg teritoriu or. Vatra	100m2	4 930,000	68,04 68,04	335 437,20 335 437,20
33	TsH15A	Plivirea buruienilor ipe terenuri inclinate	100m2	7,900	106,26 106,26	839,45 839,45
34	TsH28B	Taieri de corectie puieti de arbori pina 7 m inaltime	buc	760,000	32,76 32,76	24 897,60 24 897,60
35	TsH29A	Tunderea gardurilor vii, borduri, (gard viu cu inaltimea pina la 1.20 m)	m2	56,000	1,26 1,26	70,56 70,56
36	TsH63A	Cosirea ierbii cu motocositoarea si greblarea ierbii,	100m2	695,500	45,62 25,62	31 728,71 17 818,71
37	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase, (ambrozia obligatoriu)	100m2	63,500	26,04 26,04	1 653,54 1 653,54
38	TsH85A	Curatirea si inlaturarea manuala a stratului de gunoi de linga bordure si de pe marjina strazilor	100m2	338,000	101,22 101,22	34 212,36 34 212,36
39	TsH85A	Curatirea si inlaturarea manuala a stratului de gunoi de linga bordure si de pe marjina str. Lacului	100m2	43,680	101,22 101,22	4 421,29 4 421,29

1	2	3	4	5	6	7
40	47-02-028-1	Saparea (afinarea) solului de pe acostament	m2	76,800	81,48 0,00	6 257,66 0,00
41	47-02-040-2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii	100 buc	4,500	83,16 83,16	374,22 374,22
42	47-02-044-2	Plantarea manuala in masiv a puietilor pe soluri mijlocii	1000 buc	0,450	400,68 400,68	180,31 180,31
43	47-02-052-1	Administrarea manuala a ingrasamintelor in gropi, omogenizarea solului cu ingrasaminte si astuparea gropilor	100 buc	4,500	337,68 337,68	1 519,56 1 519,56
44	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2	205,000	218,40 218,40	44 772,00 44 772,00
45	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	502,000	27,72 27,72	13 915,44 13 915,44
46	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	10,000	331,20 302,40	3 312,00 3 024,00
47	TsH91B	Instalarea urne din metal	buc	15,000	315,00 247,80	4 725,00 3 717,00
48	TsG01A	Amenajarea intreg teritoriului or. Vatra , (colectarea frunzisului din parcuri)	100m2	1 401,000	68,04 68,04	95 324,04 95 324,04
49	47-02-061-4	Curatirea sanitara a copaci in preajma indicatoarelor rutiere, corpurilor de iluminat stradal. Tiera cranjilor interioare la arbori dupa plantare dupa anul 5	1000 buc	20,000	2 329,74 2 329,74	46 594,80 46 594,80
50	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint (namol) cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	2,510	246,60 0,00	618,97 0,00
51	TsI50F	Transportarea deseurilor (iarba, cranji, frunzisi, namol etc.) cu transportul propriu la distanta pina la 10 km	t	43,000	6,01 0,00	258,26 0,00
		Total Amenajarea orasului Vatra (intravilan) Inclusiv salariu				651 112,97 628 772,08
		3. Salubritatea orasului Vatra				

1	2	3	4	5	6	7
52	TsH32C1	Curatirea si intretinerea in ordinea terenuri de joc pentru copii	m2	2 040,000	21,94 13,86	44 757,60 28 274,40
53	TsH32C1	Curatirea si intretinerea in ordinea terenuri de joc pentru copii (cosirea ierbei pe teren adiacent)	m2	2 400,000	21,94 13,86	52 656,00 33 264,00
54	TsH32C1	Curatirea trotuarelor si intretinerea in ordinea	m2	8 488,000	21,94 13,86	186 226,72 117 643,68
55	TsH32C1	Curatirea terenurilor statii de asteptare transportului public	m2	180,000	21,94 13,86	3 949,20 2 494,80
56	TsH32C1	Curatirea scarilor de acces la blocurile locale si intretinerea in ordinea	m2	120,000	21,94 13,86	2 632,80 1 663,20
57	TsH32C1	Curatirea terenurilor acoperite cu pavaj aferent blocurilor locative	m2	2 300,000	21,94 13,86	50 462,00 31 878,00
58	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, cu suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)m executate la interior sau exterior pe orice suprafata inclusiv pilonilor, bordurilor, copacilor de pe marginea strazilor si parcurilor	m2	6 240,000	3,70 2,52	23 088,00 15 724,80
59	TsH83A	Intretinerea urnelor: curatirea de gunoi manual	100 buc	0,620	333,90 333,90	207,02 207,02
60	TsH90A	Reparatia bancilor de forme diferite	buc	17,000	990,50 798,00	16 838,50 13 566,00
61	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn (banci), executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	35,000	57,23 42,00	2 003,05 1 470,00
62	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	120,000	39,10 29,40	4 692,24 3 528,00
63	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	80,000	36,41 29,40	2 912,80 2 352,00

1	2	3	4	5	6	7
64	Act	Transportarea scenei si alte elemente necesare la sarbatori pe stadion orasanesc	h-om	24,000	42,00 42,00	1 008,00 1 008,00
		Total Salubritatea orasului Vatra Inklusiv salariu				391 433,93 253 073,90
		4. Alte servicii de amenajare orasului Vatra				
65	TsH81A	Maturarea manuala a zapezii de pe banci si scaune, zapada cu grosime pina la 10 cm	100m2	69,000	114,66 114,66	7 911,54 7 911,54
66	DI17B	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata	100m2	699,250	65,94 65,94	46 108,54 46 108,54
67	DI59A	Curatirea mecanizata de zapada a tuturor strazilor, si locurilor publice din or. Vatra cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100m2	1 567,000	5,50 0,00	8 618,50 0,00
68	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de material antiderapant cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m	t	39,000	77,49 8,82	3 022,11 343,98
69	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de material antiderapant cu raspindire mecanizata cu raspinditor mecanic	t	69,000	77,49 8,82	5 346,81 608,58
70	TsH92B	Incarcarea materialului antiderapant in camion	t	100,000	46,62 46,62	4 662,00 4 662,00
71	TsH93B	Descarcarea in auto smaterial antiderapant	t	68,000	31,08 31,08	2 113,44 2 113,44
72	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	100m2	29,000	2,73 2,73	79,17 79,17

1	2	3	4	5	6	7
73	RpDA08A	Repararea drumurilor impietruite, executate cu pietris sau balast	100m2	29,000	575,77 109,20	16 697,47 3 166,80
74	RpDC12B	Buldozer pe senile de 65-80 CP	ora	110,000	55,00 0,00	6 050,00 0,00
75	RpDC12N	Tractor pe pneuri U 650 de 65 Cp (48 kw) cu remorca de 3 tn	ora	110,000	10,00 0,00	1 100,00 0,00
76	RpDC12O	Echipament buldozer pentru tractor pe pneuri de 58-70 cp (38-51)	ora	190,000	55,00 0,00	10 450,00 0,00
77	RpDE11E	Instalarea semnelor cu denumiri a strazilor din or. Vatra	buc	10,000	14,70 14,70	147,00 147,00
78	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora	120,000	108,80 48,30	13 056,00 5 796,00
79	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4	m3	13,800	825,71 216,30	11 394,85 2 984,94
80	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora	180,000	92,10 52,50	16 578,00 9 450,00
81	TsI50F	Transportarea deseurilor (omat, namol etc.) cu transportul propriu la distanta pina la 10 km	t	140,000	6,01 0,00	840,84 0,00
		Total Alte servicii de amenajare orasului Vatra Inklusiv salariu				154 176,28 83 371,99

	Total	lei	2 183 861,23
	Asigurarea in fondul social si pensionar	24,00 %	463 301,80
	Total:	100,00 +	2 647 163,03
	Total deviz: Inklusiv salariu		2 647 163,03 1 930 424,17

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)