

# Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tantareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 7-2-1 Viceu. Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 365 196 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasamente</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,330	450,953 0,000	1 050,720 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,000	86,458 86,458	691,666 691,666
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr= 50 mm	m3	0,800	417,020 41,550	333,616 33,240
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,290	207,085 0,000	267,140 0,000
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,290	526,031 370,182	678,580 477,535
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	32,800	13,011 13,011	426,751 426,751

1	2	3	4	5	6	7
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	32,800	32,878 31,478	1 078,382 1 032,462
		<b>Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>4 526,855 2 661,654</b>
		<b>2. Hazna</b>				
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton B-12.5	m3	23,500	1 185,934 184,668	27 869,438 4 339,698
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Ancher BA-1, BA-2	kg	37,800	19,168 8,814	724,544 333,159
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	115,500	73,754 50,364	8 518,623 5 817,042
11	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	101,000	46,914 3,358	4 738,362 339,118
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	42,800	89,700 71,349	3 839,149 3 053,737

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
13	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Глиняный замок)	m3	5,000	131,946 75,546	659,730 377,730
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - gr=5.0 cm)	m3	1,250	417,195 41,567	521,494 51,959
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton B-7,5	m2	24,800	96,115 37,773	2 383,643 936,771
16	CG01A k=0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr=20mm	m2	24,800	40,094 19,685	994,336 488,195
17	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm - Sifon LD d=800mm	buc	1,000	101,558 44,069	101,558 44,069
		<b>Total Hazna Inclusiv salariu</b>				<b>50 350,877 15 781,478</b>
		<b>3. Planseu monolit</b>				
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3	12,800	1 295,197 222,441	16 578,517 2 847,245
19	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	258,800	13,301 2,896	3 442,173 749,458
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	64,200	73,764 50,364	4 735,619 3 233,369
		<b>Total Planseu monolit Inclusiv salariu</b>				<b>24 756,309 6 830,072</b>
		<b>4. Centura CM-1</b>				

1	2	3	4	5	6	7
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3	1,200	1 295,241 222,441	1 554,289 266,929
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,300	14,556 4,156	280,939 80,205
23	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	83,650	12,913 2,938	1 080,136 245,734
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Ancher A-1 (26 buc)	kg	31,220	19,167 8,813	598,396 275,156
25	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12,500	82,152 54,561	1 026,901 682,012
		<b>Total Centura CM-1 Inclusiv salariu</b>				<b>4 540,661 1 550,036</b>
		<b>5. Stilpi monolit Stm-2 (2 buc)</b>				
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3	0,300	1 296,020 222,440	388,806 66,732
27	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	8,960	14,561 4,155	130,465 37,227

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
28	CC02L	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,720	12,915 2,939	306,354 69,712
29	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,600	73,497 50,364	338,086 231,674
		<b>Total Stilpi monolit Stm-2 (2 buc)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 163,711</b> <b>405,345</b>
		<b>6. Pereti</b>				
30	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	7,500	1 812,871 226,638	13 596,535 1 699,785
		<b>Total Pereti</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>13 596,535</b> <b>1 699,785</b>
		<b>7. Pereti despartitori</b>				
31	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,262	27 406,920 7 142,111	7 180,613 1 871,233
		<b>Total Pereti despartitori</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>7 180,613</b> <b>1 871,233</b>
		<b>8. Buiandrugi monoliti</b>				
		<b>8.1. Buiandrugi B1 (4 buc)</b>				
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Бетонные конструкции В-15)	m3	0,400	1 294,462 222,442	517,785 88,977
33	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	5,760	14,568 4,153	83,910 23,923

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiile executate cu cofraje glisante				
34	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	19,880	12,912 2,937	256,691 58,380
35	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m <sup>2</sup>	18,000	81,976 54,561	1 475,563 982,098
		<b>Total Buiandrugii B1 (4 buc)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>2 333,949</b> <b>1 153,378</b>
		<b>8.2. Buiandrugii B2 (4 buc)</b>				
36	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice Beton B-15	m <sup>3</sup>	0,400	1 294,462 222,442	517,785 88,977
37	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	5,760	14,568 4,153	83,910 23,923
38	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	18,520	12,919 2,939	239,256 54,435
39	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m <sup>2</sup>	18,000	81,976 54,561	1 475,563 982,098
		<b>Total Buiandrugii B2 (4 buc)</b>				<b>2 316,514</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 149,433</b>
		<b>Total Buiandrugi monoliti Inclusiv salariu</b>				<b>4 650,463 2 302,811</b>
		<b>9. Planseu din lemn cota +2.400</b>				
40	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Grinzi de lemn GR1 100x180, L-4.3, 20 buc, grinzi de paianta, cu tratament antiseptic)	m3	1,700	5 202,790 843,596	8 844,743 1 434,114
41	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,700	163,359 35,675	277,711 60,647
42	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Placi de OSB 10mm)	m2	23,000	169,626 96,531	3 901,398 2 220,213
43	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	138,000	7,745 6,295	1 068,879 868,779
44	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - Vata minerala gr=100 mm	m2	23,000	66,238 3,777	1 523,463 86,878
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	23,000	19,620 10,492	451,252 241,327
46	CK51B	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric (Подшивка потолков пластиковой вагонкой, по деревянному каркасу (0,25 м3) с антисептированием)	m2	23,000	167,815 106,604	3 859,734 2 451,887
47	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un	m2	1,000	1 177,231	1 177,231

1	2	3	4	5	6	7
		canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - Usa de acces			75,546	75,546
		<b>Total Planseu din lemn cota +2.400 Inclusiv salariu</b>				<b>21 104,411 7 439,391</b>
		<b>10. Timplarie</b>				
		<b>10.1. Ferestre</b>				
48	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - Fr - 1 (4 buc)	m2	1,600	998,462 39,452	1 597,539 63,123
		<b>Total Ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>1 597,539 63,123</b>
		<b>10.2. Usi</b>				
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba U-1 (4 buc)	m2	7,200	1 126,156 33,996	8 108,321 244,769
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba pu cabine U-2 (8 buc)	m2	8,000	1 126,156 33,996	9 009,246 271,966
51	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	90,000	7,745 6,295	697,095 566,595
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>17 814,662 1 083,330</b>
		<b>Total Timplarie</b>				<b>19 412,201</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 146,453</b>
		<b>11. Pardoseli</b>				
		<b>11.1. Tip - 1</b>				
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - Gr=50 mm)	m3	0,500	417,020 41,550	208,510 20,775
53	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp - B-7,5 , gr=80 mm	m2	9,750	138,874 44,066	1 354,017 429,647
54	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade - B 7.5	m2	-9,750	19,301 0,839	-188,184 -8,184
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - d= 5 BPI 150 x 150 mm (2 kg/m2)	kg	19,500	15,451 1,261	301,296 24,594
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,750	59,881 29,379	583,844 286,445
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Teracota Portelonato	m2	9,750	238,058 121,709	2 321,064 1 186,660
		<b>Total Tip - 1</b>				<b>4 580,547</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 939,937</b>
		<b>11.2. Tip - 2</b>				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,210	59,862 29,379	1 449,262 711,265
59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	24,210	238,057 121,713	5 763,349 2 946,671

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Teracota Portelonato				
		<b>Total Tip - 2 Inclusiv salariu</b>				<b>7 212,611 3 657,936</b>
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>11 793,158 5 597,873</b>
		<b>12. Finisarea interioara</b>				
60	CK52A f	Plafoane suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - Tavan suspendat din lambriu PVC pe carcasul din profile zincate	m2	22,000	84,626 37,353	1 861,772 821,773
61	CK26C	Baghete montate la tavan din mase plastice	m	45,000	12,037 3,777	541,679 169,979
62	CF15A k=1,25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Gr=25 mm	m2	116,050	112,125 89,186	13 012,119 10 350,053
63	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	81,300	166,570 69,251	13 542,134 5 630,066
64	CK26D	Baghete montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	183,500	9,897 4,197	1 816,100 770,150
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка Supraten)	m2	34,750	2,723 1,259	94,638 43,733
66	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	34,750	21,272 13,851	739,214 481,312
67	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,100	206,940 2,940	20,694 0,294
		<b>Total Finisarea interioara Inclusiv salariu</b>				<b>31 628,350 18 267,360</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>13. Acoperis</b>				
68	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,990	4 956,656 1 011,055	9 863,745 2 012,000
69	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,990	163,382 35,685	325,131 71,013
70	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (Обрешетка 35x100 (0,51м3), контробрешетка 35x50 (0,3м3))	m2	46,000	74,952 19,726	3 447,791 907,391
71	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,810	38,768 10,519	31,402 8,520
72	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,810	163,444 35,700	132,390 28,917
73	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	46,000	19,620 10,492	902,514 482,655
74	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	46,000	163,433 48,266	7 517,913 2 220,213
75	pret	Detalii de coama	m	14,300	41,670 0,000	595,881 0,000
76	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - Jgheaburi din tabla plata tip tigla d=120 cu sort de streasina 25,4 m/l	m	25,400	162,488 12,591	4 127,196 319,811
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - Burlane din tabla plata tip tigla d=80	m	20,000	134,385 14,690	2 687,699 293,790
78	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, - 20.4 m	kg	27,540	39,683 8,813	1 092,873 242,713

1	2	3	4	5	6	7
79	CK28D	Tavane suspendate executate pe santier din aluminiu dispus in fagure	m2	11,700	500,960 172,077	5 861,227 2 013,301
80	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	72,000	7,745 6,295	557,676 453,276
81	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Sipca din lemn 20*150	m3	0,060	4 723,333 944,333	283,400 56,660
82	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,060	163,500 35,667	9,810 2,140
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>37 436,648 9 112,400</b>
		<b>14. Canal de ventilatie</b>				
83	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,000	1 814,248 226,638	1 814,248 226,638
84	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Copertina	kg	5,600	28,125 8,814	157,502 49,357
85	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Tabla zincata gr=0.8 mm	m2	2,500	125,520 33,576	313,800 83,940
86	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - Plite din vata minerala gr=30 mm	m2	4,500	192,315 96,951	865,416 436,279
87	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,500	13,019 5,036	58,587 22,664
88	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm.	m2	4,500	97,331	437,991

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti			51,203	230,415
		<b>Total Canal de ventilatie Inclusiv salariu</b>				<b>3 647,544 1 049,293</b>
		<b>15. Finisarea exterioara</b>				
89	CF15A k=1,25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Gr=2.5	m2	46,500	112,126 89,187	5 213,872 4 147,182
90	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	46,500	101,530 75,546	4 721,164 3 512,889
91	CF15A k=1,25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Soclu, gr=2.5	m2	4,500	112,134 89,191	504,603 401,359
92	CI06C	Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (- Finisarea soclului cu placi artificiale de tip "Cosauti"	m2	4,500	208,169 102,826	936,760 462,719
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Glafuri exterioare	m2	1,200	89,709 71,349	107,651 85,619
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	1,200	64,294 51,203	77,153 61,444

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri				
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,200	15,134 8,394	18,161 10,073
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri	m2	1,200	64,294 51,203	77,153 61,444
97	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-1,200	25,383 20,146	-30,460 -24,175
98	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu B=150 mm	m	34,500	68,628 16,788	2 367,666 579,186
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка Supraten)	m2	1,200	2,724 1,259	3,269 1,511
100	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	1,200	21,269 13,850	25,523 16,620
		<b>Total Finisarea exterioara Inclusiv salariu</b>				<b>14 022,515 9 315,871</b>
		<b>16. Suprafete pavate</b>				
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=50 mm	m3	2,200	417,020 41,550	917,445 91,411
102	DE18A	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat gr.3.0 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	42,700	136,550 25,015	5 830,674 1 068,137

1	2	3	4	5	6	7
103	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP 100.20.8	m	35,400	84,057 24,762	2 975,634 876,586
		<b>Total Suprafete pavate Inclusiv salariu</b>				<b>9 723,753 2 036,134</b>

		Total	lei	259 531
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	19 591
		Transportarea materialelor	3,00 %	4 980
		Cheltuieli de regie	4,00 %	11 364
		Beneficiu de deviz	3,00 %	8 864
		TVA	20,00 %	60 866
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>365 196 87 069</b>

Intocmit

Nisprofcon SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)