

## Lucrări de pavare a terenului afereant stadionului sportiv #din

(denumirea obiectivului)

# DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 343 576,75 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. pavare</b>				
1	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	5,750	252,86	1 453,94
2	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala sub bordura	m3	3,600	499,76	1 799,14
3	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15X30X50 CM, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	113,000	217,10	24 532,53
4	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala,	m3	21,600	653,32	14 111,71
5	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (grosime pavaj 4cm)	m2	359,000	447,11	160 510,70
		<b>Total pavare Inclusiv salariu</b>				<b>202 408,01 95 125,51</b>

		Прямые затраты	Lei	202 408,01
		Asigurari sociale	24,00 %	22 830,12
		Transportarea materialelor	10,00 %	10 663,62
		Total	100,00 +	235 901,76
		Cheltuieli de regie	14,50 %	34 205,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			270 107,51
		Beneficiu de deviz	6,00 %			16 206,45
		Total	100,00 +			286 313,96
		TVA	20,00 %			57 262,79
		Всего с учётом НДС	Lei			343 576,75
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>343 576,75</b>

Intocmit

SRL Bice-Invest-Europa

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Lucrări de pavare a terenului afereant stadionului sportiv #din

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse

**Valoarea de deviz 343 576,75 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### **Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	670,816	94,00	63 056,70
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,675	94,00	1 755,45
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	308,740	94,00	29 021,56
4.	9312040019600	Sapator	h-om	13,743	94,00	1 291,80
		<b>Total manopera</b>				<b>95 125,51</b>

### **Materiale:**

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	27,432	390,00	10 698,48
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,017	410,00	416,97
3.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	20,104	410,00	8 242,64
4.	2651122100023	Ciment portland	kg	574,400	3,00	1 723,20

5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	358,210	3,00	1 074,63
6.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	3,629	270,00	979,78
7.	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	364,385	180,00	65 589,30
8.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,085	0,00	0,00
9.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	113,565	140,00	15 899,10
10.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,180	230,00	1 651,40
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,260	37,00	46,62
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,678	37,00	25,09
13.	4100126202818	Apa	m3	8,257	35,00	289,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>106 636,20</b>

#### **Utilaje de construcții:**

1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,594	130,00	597,17
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,126	390,00	49,14
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>646,31</b>

Прямые затраты	Lei	202 408,01
Asigurari sociale	24,00 %	22 830,12
Transportarea materialelor	10,00 %	10 663,62
Total	100,00 +	235 901,76
Cheltuieli de regie	14,50 %	34 205,75
Total	100,00 +	270 107,51
Beneficiu de deviz	6,00 %	16 206,45
Total	100,00 +	286 313,96
TVA	20,00 %	57 262,79
Всего с учётом НДС	Lei	343 576,75

**Total deviz:**

**343 576,75**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
SRL Bice-Invest-Europa

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrări de pavare a terenului aferent stadionului sportiv #din**

**Investitor Primaria Alexandreni, rl. Singerei**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Valoare, lei
---	---	------	--------------

crt.	Simbol norme și Cod resurse			Consum de resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. pavare</b>				
1	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			252,86
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	94,00	224,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,00	28,20
2	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala sub bordura	m3			499,76
	7129020012800	Pavator	h-om	2,0600	94,00	193,64
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	270,00	272,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	37,00	1,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	130,00	30,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	390,00	1,95
3	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15X30X50 CM, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			217,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,00	14,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,00	48,88
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	3,00	9,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	410,00	3,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	37,00	0,22
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	140,00	140,70
4	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala,	m3			653,32
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	94,00	131,60
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	390,00	495,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	37,00	1,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	130,00	22,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	390,00	1,95
5	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (grosime pavaj 4cm)	m2			447,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	94,00	150,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	94,00	80,84
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,0150	180,00	182,70
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	3,00	4,80
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	410,00	22,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0230	35,00	0,81
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	230,00	4,60

**APROBAT:**

**Intocmit**  
SRL Bice-Invest-Europa

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.