

**Îmbrăcăminte din beton asfaltic L
121 Mihăileni-Nicoreni _Pc_0+000-
Pc0+760, Lucrări de asfaltare a fișiei
dintre partea carosabilă și trotuar**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta №

Ремонт
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte din beton asfaltic h=10cm S=570m2				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	42,7500		
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,1132		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0217		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,5900		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,5900		
		<i>Total</i>				
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	5,7000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,1580		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	107,7300		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	8,5500		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	5,7000		
	1120206201036 1	Savura	m3	5,7000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,1000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2394		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,4706		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,3840		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	15,4470		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,3598		
	2952270007611	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,6042		

1	2	3	4	5	6	7
	1					
		<i>Total</i>				
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0006tn/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,3420		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,3523		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1026		
		<i>Total</i>				
4	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, вручную)	m2	570,000 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	91,2000		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	80,3700		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,7100		
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	9,1200		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	9,4620		
		<i>Total</i>				
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0003tn/m2, (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,1710		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,1761		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0513		
		<i>Total</i>				
6	DB18C	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтовой смесью, выполненное горячим способом толщиной 3,5 см, вручную) Коэффициент к трудозатратам=1,1400 Коэффициент к материалам=1,1400 Коэффициент к машинам=1,1400	m2	570,000 0		

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	64,9800		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	50,0346		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,9494		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	5,8482		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,1081		
		<i>Total</i>				

Total

**Total Imracaminte din
beton asfaltic h=10cm
S=570m2**

Total

Asigurarea sociala si medicala

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Beneficiu de deviz

Total

TVA

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

