

**Reparatia drumului L-229 G57
Ciuciulea -Dusmani-Limbenii
Vechi, raionul Glodeni (Etapa III
PC20+00.0....PC27+00.0)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ-OFERTĂ № 1

Valoarea de deviz 6 423 419,16 lei

Intocmit in prețuri curente 25.07.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament PC27+00.....PC20+00				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Decaparea pamintului vegetal h=0.1m)	100 m3	2,3100	2 093,801 0,000	4 836,680 0,000
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (K=2.0)	100 m3	2,3100	1 856,000 0,000	4 287,360 0,000
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Impingerea pamintului decapat anterior -Rambleu)	100 m3	3,1900	2 093,799 0,000	6 679,220 0,000
4	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul	100 m3	3,1900	1 856,000 0,000	5 920,640 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (K=2.0)				
5	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,1900	$\frac{1\,299,602}{0,000}$	$\frac{4\,145,730}{0,000}$
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Reprofilarea taluzului)	100 m3	9,1200	$\frac{2\,093,800}{0,000}$	$\frac{19\,095,460}{0,000}$
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului de la profilarea taluzului)	100 m3	9,1200	$\frac{1\,048,500}{0,000}$	$\frac{9\,562,320}{0,000}$
8	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 687,2000	$\frac{10,941}{0,000}$	$\frac{18\,460,470}{0,000}$
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	9,1200	$\frac{223,610}{30,589}$	$\frac{2\,039,320}{278,970}$
10	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Din norma de exclus Autobasculante, tonaj pina la 7 t)	100 m3	4,0500	$\frac{4\,869,499}{3\,228,859}$	$\frac{19\,721,470}{13\,076,880}$
11	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	749,3000	$\frac{10,941}{0,000}$	$\frac{8\,198,450}{0,000}$
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,0500	$\frac{223,610}{30,590}$	$\frac{905,620}{123,890}$
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu	100 m3	3,3800	$\frac{1\,048,500}{0,000}$	$\frac{3\,543,930}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului acostamente rambleiate)			0,000	0,000
14	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	625,3000	<u>10,941</u> 0,000	<u>6 841,710</u> 0,000
15	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Acostamente rambleiate)	100 m3	3,3800	<u>1 299,607</u> 0,000	<u>4 392,670</u> 0,000
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea pamintului pentru consolidarea acostamentelor si taluzurilor cu pamint vegetal h-10 cm)	100 m3	2,9000	<u>908,700</u> 0,000	<u>2 635,230</u> 0,000
17	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	406,0000	<u>10,941</u> 0,000	<u>4 442,240</u> 0,000
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Asternearea pe taluzuri)	m3	2,9000	<u>26,341</u> 26,341	<u>76,390</u> 76,390
19	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi	100 m3	2,9000	<u>2 879,386</u> 749,434	<u>8 350,220</u> 2 173,360

1	2	3	4	5	6	7
		succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
20	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	27,1000	1 066,915 409,555	28 913,410 11 098,950
21	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн)	100m2	27,1000	183,940 56,080	4 984,770 1 519,770
22	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Platforma drumului)	100m2	58,3300	180,960 0,000	10 555,420 0,000
23	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (5833 m2)	100 m3	17,5000	1 299,600 0,000	22 743,000 0,000
		Total capitol: (inclusiv salariu)				201 331,730 28 348,210
		2. Sistemul rutier 2.1. Supralargirea -partii carosabile PC20+50- PC 27+00				
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei de supralargire)	100 m3	1,4400	1 048,500 0,000	1 509,840 0,000
25	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	266,4000	10,941 0,000	2 914,810 0,000

1	2	3	4	5	6	7
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,4400	223,618 30,590	322,010 44,050
27	DII10	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h= 10 cm)	m3	57,6000	623,370 12,745	35 906,120 734,140
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (h=0.15m)	m3	86,4200	561,648 50,982	48 537,610 4 405,860
		Total capitol: (inclusiv salariu)				89 190,390 5 184,050
		2.2. Amenajarea sistemului rutier PC20+50- PC 27+00				
29	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material	100m2	51,1800	2 347,867 474,133	120 163,820 24 266,110
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (h=0.15m) strat de ranfonsare si egalizare	m3	767,6100	561,648 50,982	431 126,610 39 134,290
31	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (C30/37 XF4; XC4; XD1; XM2, conform SN EN +A1 h=0,16 m)	m3	801,5400	3 149,324 327,135	2 524 309,200 262 211,390
32	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (rost longitudinal)	m	700,0000	83,787 13,595	58 651,220 9 516,640
33	PD04A	Montarea ancorelor din armatura neteda A240 diam 16 cu L=750 mm si pasul 1000 mm	kg	828,4500	32,141 7,647	26 626,800 6 335,410

1	2	3	4	5	6	7
34	RpAr06A	Purjarea, curatirea, grunduirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (fara costul materialului)	m	700,0000	33,378 9,347	23 364,740 6 542,690
35	pret de piata	Mastic bituminos	kg	228,5000	43,750 0,000	9 996,880 0,000
36	PD04A	Montarea ancorelor din armatura neteda A240 diam 20 cu L=450 mm si pasul 650 mm (Rost transversal de comprimare cu pasul de 8.0 m si L=7.0- 8.88 m, capetele ancorei unse cu bitum conform proiectului)	kg	951,5800	34,219 7,647	32 562,230 7 277,020
37	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Rost transversal de comprimare)	m	556,4800	83,788 13,595	46 626,140 7 565,460
38	RpAr06A	Purjarea, curatirea, grunduirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (fara costul materialului)	m	556,4800	33,378 9,347	18 574,300 5 201,250
39	pret de piata	Mastic bituminos	kg	498,0000	43,750 0,000	21 787,500 0,000
40	PD04A	Montarea ancorelor din armatura neteda A240 diam 22 cu L=500 mm si pasul 300 mm (Rost transversal de delatatie cu pasul de 28.0 m si L=7.0- 8.88 m, capetele ancorei unse cu bitum conform proiectului)	kg	1 005,0000	34,219 7,647	34 390,220 7 685,540
41	PD04A	Montarea ancorelor din armatura neteda A500 diam 10 cu L=4200 - 5500 mm (Rost transversal de delatatie cu pasul de 28.0 m si L=7.0- 8.88 m, capetele ancorei unse cu bitum conform proiectului)	kg	998,8400	34,219 7,647	34 179,430 7 638,430

1	2	3	4	5	6	7
42	PD04A	Montarea ancorelor din armatura Bp500 diam 4 mm cu L=500 mm (Rost transversal de delatare cu pasul de 28.0 m si L=7.0-8.88 m,)	kg	67,4400	32,140 7,647	2 167,550 515,730
43	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Rost transversal de dilatare)	m	202,3500	83,787 13,595	16 954,280 2 750,990
44	pret de piata	Material lemnos (scindura) cu L=7- 8,88 m, h=0,12m si grosimea 0,034	м3 древ.	0,8100	8 050,000 0,000	6 520,500 0,000
45	pret de piata	Capac din cauciuc	buc	675,0000	2,800 0,000	1 890,000 0,000
46	RpAr06A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm (fara costul materialului)	m	202,3500	33,378 9,347	6 754,070 1 891,300
47	pret de piata	Mastic bituminos	kg	417,7000	43,750 0,000	18 274,380 0,000
48	PD04A	Montarea ancorelor din armatura neteda A240 diam 16 cu L=883 mm si pasul 500 mm (capetele ancorei unse cu bitum conform proiectului)	kg	1 550,7700	34,219 7,647	53 065,980 11 859,200
49	PD04A	Montarea ancorelor din armatura neteda A240 diam 8 mm cu L=4200-5500 mm si pasul 250 mm	kg	659,4400	32,141 7,647	21 194,740 5 042,940
50	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Rost transversal de comprimare cu pasul de 8,0 m si L= 7.00 - 8.88 m)	m	556,4800	83,788 13,595	46 626,140 7 565,460
51	pret de piata	Material lemnos (scindura)	м3 древ.	0,4552	8 050,000	3 664,360

1	2	3	4	5	6	7
		cu L=7- 8,88 m, h=40 mm			0,000	0,000
52	RpAr06A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm (fara costul materialului)	m	556,4800	33,378 9,347	18 574,300 5 201,250
53	pret de piata	Mastic bituminos	kg	189,7000	43,750 0,000	8 299,380 0,000
		Total capitol: (inclusiv salariu)				3 586 344,770 418 201,100
		Total capitol: (inclusiv salariu)				3 675 535,160 423 385,150
		3. Defrisarea copacilor				
54	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	5,0000	144,262 138,502	721,310 692,510
55	TsG17A	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm	100 buc	0,0500	896,200 0,000	44,810 0,000
56	TrH1AG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	6,6000	63,727 63,727	420,600 420,600
57	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	6,6000	10,941 0,000	72,210 0,000
		Total capitol: (inclusiv salariu)				1 258,930 1 113,110
		4. Demolarea podetelor (PC20+22.4: PC22+05.00: si PC23+20.5:)				
58	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de	m3	11,1100	344,129 344,129	3 823,270 3 823,270

1	2	3	4	5	6	7
		potmol, busteni etc				
59	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea)	100 m3	0,1111	<u>1 048,605</u> 0,000	<u>116,500</u> 0,000
60	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	20,5500	<u>10,943</u> 0,000	<u>224,870</u> 0,000
61	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1111	<u>223,312</u> 30,603	<u>24,810</u> 3,400
62	PJ06B	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (darimarea constructiilor existente)	m3	5,8900	<u>879,808</u> 501,323	<u>5 182,070</u> 2 952,790
63	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor)	100 m3	0,0589	<u>1 048,387</u> 0,000	<u>61,750</u> 0,000
64	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	14,7300	<u>10,941</u> 0,000	<u>161,160</u> 0,000
65	TsC51B	Lucrari de descarcare	100 m3	0,0589	<u>223,769</u> 30,560	<u>13,180</u> 1,800
66	DII22	Demontarea podetelor tubulare, inaltimea rambleului pina la 3.0 m pentru edificii artificiale la drumuri (din norma sint excluse materialele) K=0.8	m3	20,1200	<u>1 462,529</u> 543,808	<u>29 426,080</u> 10 941,420

1	2	3	4	5	6	7
67	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor)	100 m3	0,2012	1 048,509 0,000	210,960 0,000
68	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	50,3000	12,441 0,000	625,770 0,000
69	TsC51B	Lucrari de descarcare	100 m3	0,2012	223,608 30,567	44,990 6,150
70	PJ01A	Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra bruta, zidite cu mortar de ciment, din elevatii, fundatii, radiere, pereuri, sferturi de con sub nivelul solului (Demolarea fundatiei)	m3	8,0500	418,366 347,527	3 367,850 2 797,590
71	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea deseurilor)	100 m3	0,0805	1 048,323 0,000	84,390 0,000
72	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	19,3200	10,940 0,000	211,370 0,000
73	TsC51B	Lucrari de descarcare	100 m3	0,0805	223,602 30,559	18,000 2,460
74	DII19	Fundatii monolite din beton C30/37, XF4; XD3; XC4 la edificiile artificiale (Consolidare in amonte)	m3	3,3600	3 391,542 271,054	11 395,580 910,740

1	2	3	4	5	6	7
75	PD04A	Montarea ancorelor	kg	68,9000	<u>32,140</u> 7,647	<u>2 214,480</u> 526,900
76	DII19	Fundatii monolite din beton C30/37, XF4; XD3; XC4 la edificiile artificiale (Constructia portalului)	m3	1,7900	<u>3 391,464</u> 271,056	<u>6 070,720</u> 485,190
77	DII25	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri ((Montarea portalului confectionat anterior) (Se exclude materialul -- Capatul podetului tubular D 1,0 m))	m3	1,7900	<u>1 203,335</u> 276,151	<u>2 153,970</u> 494,310
78	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	49,1000	<u>32,141</u> 7,647	<u>1 578,100</u> 375,480
79	PD04A	Montarea armaturilor A400	kg	19,8000	<u>25,471</u> 7,647	<u>504,320</u> 151,420
80	DII19	Fundatii monolite din beton C30/37, XF4; XD3; XC4 la edificiile artificiale (Constructia aripilor)	m3	2,4800	<u>3 391,726</u> 271,052	<u>8 411,480</u> 672,210
81	DII25	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri ((Montarea aripilor confectionat anterior) (Se exclude materialul -- Capatul podetului tubular D 1,0 m))	m3	2,4800	<u>1 203,282</u> 276,153	<u>2 984,140</u> 684,860
82	TsC54C	Strat de fundatie din nisip-pietris Fr 0-45 pentru alungirea podetului h=20 cm	m3	0,5600	<u>781,661</u> 84,125	<u>437,730</u> 47,110
83	TsC54C	Strat de fundatie din nisip-pietris Fr 0-45 pentru consolidarea devirsorului h=30 cm	m3	0,9000	<u>781,656</u> 84,122	<u>703,490</u> 75,710
84	DII19	Fundatii monolite din beton C30/37, XF4; XD3; XC4 la edificiile artificiale	m3	0,6000	<u>3 391,583</u> 271,050	<u>2 034,950</u> 162,630

1	2	3	4	5	6	7
		(Consolidarea deversorului)				
85	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II Reprofilarea albiei in aval)	100 m3	0,1920	739,271 0,000	141,940 0,000
		Total capitol: (inclusiv salariu)				82 227,920 25 115,440
		5. Constructia podetelor cadru 1.0 x 1.0 m PC20+22.4; PC 23+20.5				
86	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	11,0000	501,980 135,952	5 521,780 1 495,470
87	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea deseurilor)	100 m3	0,1100	1 048,455 0,000	115,330 0,000
88	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	24,2000	10,941 0,000	264,780 0,000
89	TsC51B	Lucrari de descarcare	100 m3	0,1100	223,455 30,545	24,580 3,360
90	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (Executia covatei)	100 m3	0,0770	1 192,857 0,000	91,850 0,000
91	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	3,3000	274,455 274,455	905,700 905,700

1	2	3	4	5	6	7
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	4,7200	526,735 84,121	2 486,190 397,050
93	DII19	Fundatii monolite din beton C20/25, XF4; XD3; XC4 la edificiile artificiale (Fundatia podetului sub corpul inelelor podetului h=0.3 m)	m3	8,9000	3 391,596 271,054	30 185,200 2 412,380
94	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	163,4000	147,956 80,721	24 176,050 13 189,890
95	PD04A	Montarea armaturilor d-8 A500	kg	572,0000	25,471 7,647	14 569,130 4 374,260
96	DII19	Fabricare podet 1.0x1.0 m din beton monolit C30/37, XF4; XD3; XC4 la edificiile artificiale	m3	18,4800	3 391,611 271,054	62 676,980 5 009,080
97	DII25	Montarea sectiilor podetului 1.0 x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri ((materialul este aplicat in norma precedenta) (Se exclude materialul -- Capatul podetului tubular D 1,0 m))	m3	18,4800	1 203,305 276,153	22 237,070 5 103,300
98	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	70,7000	147,962 80,721	10 460,910 5 707,010
99	PD04A	Montarea armaturilor d-12 A500	kg	220,0000	25,471 7,647	5 603,510 1 682,410
100	PD04A	Montarea armaturilor d-8 A500; A240	kg	83,4600	25,470 7,647	2 125,760 638,240
101	DII19	Fabricare podet 1.2x1.0 m x0.12 m din beton monolit C30/37, XF4; XD3; XC4 la edificiile artificiale (Sectiuni de placi	m3	4,2200	3 391,512 271,055	14 312,180 1 143,850

1	2	3	4	5	6	7
		a podetului din beton monolit)				
102	DII24	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Placa este aplicata fara cost, costul placilor este calculat in norma precedenta)	m3	4,2200	1 119,789 492,827	4 725,510 2 079,730
103	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	26,3000	147,941 80,722	3 890,840 2 122,980
104	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	126,9600	32,141 7,647	4 080,560 970,900
105	PD04A	Montarea armaturilor A500	kg	80,9600	25,471 7,647	2 062,100 619,130
106	DII19	Fabricare portal din beton monolit C30/37, XF4; la edificii artificiale	m3	4,6000	3 357,591 271,054	15 444,920 1 246,850
107	DII25	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri ((Montarea portalului confectionat anterior) (Se exclude materialul -- Capatul podetului tubular D 1,0 m))	m3	4,6000	1 203,320 276,152	5 535,270 1 270,300
108	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr 16-32mm	m3	0,2360	526,780 84,110	124,320 19,850
109	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	40,6000	147,956 80,721	6 007,020 3 277,290
110	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	205,4000	32,141 7,647	6 601,660 1 570,760
111	DII19	Fabricarea aripilor din beton monolit C30/37, XF4; la	m3	4,6000	3 357,591 271,054	15 444,920 1 246,850

1	2	3	4	5	6	7
		edificiile artificiale				
112	DII25	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripele sint aplicate fara cost, costul lor este calculat in normele precedente)	m3	4,6000	1 203,320 276,152	5 535,270 1 270,300
113	TsC54C	Strat de fundatie din nisip-pietris Fr 0-45 pentru alungirea podetului h=20 cm	m3	0,9200	781,652 84,120	719,120 77,390
114	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	6,2000	32,140 7,647	199,270 47,410
115	PD04A	Montarea armaturilor A500	kg	248,0000	25,470 7,647	6 316,680 1 896,530
116	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton C30/37, XF4; h=25 cm	m3	3,5600	3 040,483 290,598	10 824,120 1 034,530
117	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	8,6000	147,957 80,721	1 272,430 694,200
118	DII21	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	207,6800	175,043 47,923	36 352,880 9 952,660
119	DII20	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	103,8400	408,726 98,565	42 442,130 10 235,010
120	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (Конопатка швов паклей)	t	0,3680	3 720,027 2 199,022	1 368,970 809,240
121	DII19	Fundatii monolite din mortar de ciment CEM-I 42.5 R	m3	1,0000	2 660,560 271,050	2 660,560 271,050

1	2	3	4	5	6	7
122	DII19	Fundatii monolite din beton C8/10 la edificiile artificiale (Umplerea timpanilor cu beton)	m3	2,2000	2 507,577 271,055	5 516,670 596,320
123	DII10	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h= 10 cm)	m3	2,2000	623,368 12,745	1 371,410 28,040
124	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.15 m)	m3	11,0000	561,648 50,982	6 178,130 560,800
		Total capitol: (inclusiv salariu)				380 431,760 83 960,120
		6. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere PC20+50 PC27+00				
125	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	4,0000	724,288 92,618	2 897,150 370,470
126	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 1.13.2)	buc	1,0000	1 319,790 37,380	1 319,790 37,380
127	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 3.23: 3.24)	buc	2,0000	1 194,800 37,390	2 389,600 74,780
128	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 1,32,1; 1.32.2)	buc	2,0000	1 611,470 37,390	3 222,940 74,780
129	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	36,0000	255,786 40,786	9 208,290 1 468,290
		Total capitol:				19 037,770

1	2	3	4	5	6	7
		(inclusiv salariu)				2 025,700
Total deviz:						
		Прямые затраты	lei			4 359 823,27
		Asigurari sociale	24,00 %			135 347,46
		Total	100,00 +			4 495 170,73
		Cheltueli de regie	14,50 %			651 799,75
		Total	100,00 +			5 146 970,48
		B. de deviz	4,00 %			205 878,82
		Total	100,00 +			5 352 849,30
		TVA	20,00 %			1 070 569,86
		TOTAL:				6 423 419,16
		(inclusiv salariu)				563 947,73

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)